

Zmluva o dielo
uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č.
343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Stará Ľubovňa
Sídlo:	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán:	PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta
IČO:	00 330 167
DIČ:	2020698812
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK61 0200 0000 0021 5128 8856
e-mail:	michal.zid@staralubovna.sk
tel. kontakt:	052/4315 222, 052/4315 249

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - „r.s.p“
Sídlo:	Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený:	PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ
IČO:	53 538 773
DIČ:	2121450012
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 41768/P dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný pod č. 368/2021 _RSP
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK71 0900 0000 0051 7893 0048

(ďalej len „dodávateľ“ alebo „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zákazky vnútorným obstarávaním (tzv. „in-house zákazky“) upravené v CKO č. 12 a postupom podľa ustanovenia § 1 ods. 4 v nadväznosti na ustanovenie §1 ods. 14 písm. a) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Dodávateľ je právnickou osobou, registrovaným sociálnym podnikom, riadený objednávatelom, ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - „, r.s.p.“.
3. Zmluvným podkladom, ktorý sa stal východiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu je výkaz výmer a zmluvný rozpočet dohodnutý medzi obidvomi zmluvnými stranami.

Článok 2

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo a záväzok objednávateľa v dojednanom čase previesť a zaplatiť cenu za riadne a včas vykonané dielo bez väd a nedorobkov.
2. Predmetom plnenia zhotoviteľa tejto zmluvy sú rekonštrukčné práce verejného osvetlenia s názvom diela: „**Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa**“ v členení na stavebné objekty:
 - I. Vetva – VO – MÝTO
 - Ul. Mýtna smer – hl. cesta Podsadek
 - Ul. Zámocká
 - Ul. Zámoyského
 - Ul. Továrenská
 - II. Vetva VO – Mýtna
 - Ul. Mýtna pri hrádzi (+ rozvádzač RVO – 2)
 - III. Vetva VO – Podsadek
 - Podsadek (+ rozvádzač RVO – 3)
 - IV. Vetva VO – Obchvat
 - Ul. Hviezdoslavova
 - Ul. Popradská
 - V. Vetva VO – Za vodou
 - Ul. Za vodou (+ rozvádzač RVO – 4)
 - Ul. Jarmočná
 - VI. Vetva VO – Duklianskych hrdinov
 - Ul. Prešovská (+rozvádzač RVO -6)
 - Ul. Prešovská (GAS Família)
 - Ul. Duklianskych hrdinov
 - Ul. Janka Kráľa

Článok 3

Cena diela a platobné podmienky

1. Cena diela v rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy je stanovená v zmysle priloženého zmluvného rozpočtu a je dohodnutá medzi zmluvnými stranami nasledovne:

Cena diela bez DPH v EUR:	636 254,37€
Sadzba DPH (10%):	63 625,44€
Cena diela celkom v EUR vrátane DPH:	699 879,81€

2. Cena diela je pevná, maximálna, konečná záväzná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vrátane všetkých súvisiacich, priamych aj nepriamych nákladov zhotoviteľa. Do celkovej sumy diela je zahrnuté aj vytýčenie polohy objektov, vytýčenie inžinierskych sietí pred a počas realizácie diela.
3. DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela. Zhotoviteľ ako registrovaný sociálny podnik podľa ust. §27 ods. 2 písm. b) zníženú sadzbu dane 10% zo základu.
4. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavok (zálohu) na dielo.
5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez povolenia objednávateľa, alebo ich vykoná odchylné od dojednaných zmluvných podmienok bez predošlého súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuhradí.
6. Práce budú fakturované po ukončení logických stavebných celkoch, čo charakterizujú resp. upresňujú jednotlivé etapy resp. členenie stavby uvedené v čl. 2 bod 2 tejto zmluvy. Súpis musí byť potvrdený zhotoviteľom a objednávateľom.
7. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis skutočne vykonaných prác a dodávok (ďalej len „súpis“), vrátane podkladov, v 1-om vyhotovení, príp. elektronicky e-mailom. Objednávateľ (jeho poverený zástupca) skontroluje tento súpis v lehote do **5 pracovných dní** po jeho obdržaní.
8. Lehota splatnosti faktúry je **60 kalendárnych dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
9. Faktúra bude daňovým dokladom a bude obsahovať najmä tieto údaje:
 - číslo faktúry,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry ,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - rozpis už fakturovaných a zostávajúcich čiastok,
 - označenie diela,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Prílohou faktúry bude:

- súpis vykonaných, preukázaných prác a dodávok, odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa (pri druhej a ďalšej fakturácii je potrebné doplniť do súpisu vykonaných prác a dodávok aj ďalšie stĺpce, a to - celková zmluvná cena, doteraz prestavané, prestavané za sledované obdobie, prestavané od začiatku stavby vrátane sledovaného obdobia, zostatok a hmotnosť pre každú položku.
 - zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa,
 - fotodokumentácia priebehu fakturovaných prác na prenosnom médiu (CD, DVD, USB a pod. ...) v členení podľa jednotlivých stavebných objektov, položiek.
10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode čl. 3 bod 8, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju do **5 pracovných dní** odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
 11. V prípade odôvodnených a nepredvídaných naviacprác musia byť tieto najprv prerokované a odsúhlasené objednávateľom, zhotoviteľ predloží objednávateľovi výkaz výmer –

rozpočet za práce navyše, pričom pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. V prípade výskytu nových položiek, ktoré sa nenachádzajú v zmluvnom rozpočte sa jednotková cena takýchto položiek stanoví ako smerná orientačná cena upravená pomerom Predpokladaná hodnota zákazky (Rozpočtová cena diela z PD) /Zmluvná cena. Po prerokovaní a odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy objednávateľom uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k zmluve, v ktorom upravujú rozsah a cenu diela.

Čl. 4

Miesto a lehota plnenia

1. Miesto plnenia: Mesto Stará Ľubovňa
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote podľa odsúhlaseného realizačného harmonogramu prác.
3. Termínom začatia plnenia sa rozumie deň, v ktorom objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko, a to na základe písomnej výzvy objednávateľa k odovzdaniu staveniska zaslanej zhotoviteľovi.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote **do 5 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska.**
5. Odovzdanie staveniska prebehne v termíne stanovenom objednávateľom za účasti oboch zmluvných strán.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo **do 12 kalendárnych mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska.**
7. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k zmeškaniu v dôsledku:
 - zmien v povahe prác podľa pokynov objednávateľa,
 - okolností týkajúcich sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva iný dodávateľ objednávateľa a tieto spôsobujú zdržanie prác zhotoviteľa,
 - okolností, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné a iné javy, ktorých stupeň je vyšší, ako je obvyklý v danom ročnom období a v danom mieste.

Čl. 5

Povinnosti objednávateľa

1. Technický dozor počas realizácie diela bude vykonávať splnomocnený zástupca objednávateľa.
2. Objedávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Zhotoviteľ ho na pridaný zápis v stavebnom denníku musí vopred upozorniť a požiadať o jeho včasnú reakciu/stanovisko. Ak osoba vykonávajúca stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí **do piatich pracovných dní** pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa.

3. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu prác technickým dozorom objednávateľa. V prípade zistenia väd urobí záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne.
4. Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.
5. Objednávateľ počas realizácie diela zvoláva kontrolné dni za účasti zhotoviteľa, príp. aj ďalších osôb, ak je to potrebné.

Čl. 6

Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela, t.j. podpísaním „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“.
2. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady požiadať správcov jednotlivých inžinierskych sietí o vytýčenie sietí v ich správe.
3. Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá splnomocnený stavbyvedúci zhotoviteľa:
4. Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité, budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonávať práce v súvislosti s realizáciou diela:
 - objednávateľovi
 - komukoľvek, kto má na to povolenie zo strany objednávateľa a/alebo
 - osobám, ktorým takáto právomoc vyplýva z osobitných predpisov
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ povinný vykonať prehľadnú fotodokumentáciu vykonaných prác a odovzdať ju objednávateľovi, následne bude zhotoviteľ pokračovať v týchto prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa ale pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, alebo zakrývané práce boli vykonané vadne, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ, ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. O kontrole prác, ktoré budú ďalším priebehom prác zakryté, spíšu a podpíšu zástupcovia zmluvných strán zápis do stavebného denníka.

7. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v zmysle záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodržaní zásad bezpečnosti práce. Zhotoviteľ preberá plnenie povinností objednávateľa vyplývajúcich z podmienok vyjadrení orgánov štátnej správy, správcov sietí a účastníkov konania.
8. Zhotoviteľ bude kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov dokladovať platnými certifikátmi kvality, atestami a vyhláseniami o zhode zabudovaných materiálov.
9. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby predmetu zmluvy všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia si ich dočasných prípojev a meračov. Tieto náklady sú súčasťou dohodnutej ceny podľa čl. 3 tejto zmluvy.
10. Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho prípadného subdodávateľa na stavenisku.
11. Pred začatím realizácie predmetu zmluvy a v súvislosti s protokolárnym odovzdaním staveniska resp. i počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu zo staveniska ako aj okolitých stavieb, ktorú odovzdá objednávateľovi v listinnej aj elektronickej podobe. Fotodokumentácia musí byť v dostatočnej kvalite, aby bola jasne odčítateľná. Ak tak zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe, platí rozhodujúce stanovisko objednávateľa.
12. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
13. Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.
14. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov. V prípade zásahov do komunikácií a obmedzovania dopravy zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia, obchádzok a potrebné vyjadrenia, povolenia.
16. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a je povinný v čo najkratšom, dohodnutom čase zjednať nápravu.
17. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené platnými právnymi predpismi, okrem iného zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, vyhláškou č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej ochrane a interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený (vrátane predloženia harmonogramu, Technologických postupov, Skúšobného plánu). Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie všetkých požiadaviek súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a zaistením požiarnej ochrany vyplývajúcich z

platnej legislatívy počas celej realizácie diela (vrátane tých, ktoré by mal zabezpečovať Investor).

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovení diela používať iba materiály v zmysle projektovej dokumentácie, výkazu výmer, ktoré budú vopred odsúhlasené objednávatelom, a ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia, požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.

Čl. 7

Dokumentácia

1. Zhotoviteľ najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela predloží objednávatelovi na vlastné náklady dokumentáciu vyhotovenú minimálne v 4 exemplároch, ktorá bude v rozsahu:
- stavebné denníky z realizácie stavby,
 - atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode/parametroch zabudovávaných výrobkov, strojov, zariadení, materiálov, predpísané protokoly o skúškach a revízií, návody na obsluhu, manuály údržby, záručné listy, doklady vystavené výrobcom,, a pod.)zápis z odovzdania/prevzatia staveniska;
 - zápis o odovzdaní a prevzatí stavby;
 - doklady o nakladaní so vzniknutým stavebným odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – tzv. „vážne lístky“ overené oprávnenou organizáciou na likvidáciu stavebného odpadu;
 - dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby -projektovú dokumentáciu so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu,
 - porealizačné zameranie, geometrické plány potrebné pre konanie v zmysle zákona o katastri (vr. elektronickej verzie)
 - fotodokumentácia priebehu realizovaných prác, v členení podľa jednotlivých stavebných objektov, položiek
 - Ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do užívania.

Neodovzdanie kompletnej dokumentácie sa považuje za zásadnú vadu, ktorá bráni v prevzatí a užívaní stavby.

2. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný.
3. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do stavebného denníka do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
4. Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávatel' či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy. Navyše práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve.

5. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápis, pre platnosť ktorého sa vyžaduje jeho obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápis z odovzdania/prevzatia staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
6. Zápis z odovzdania/prevzatia staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápis obsahuje najmä:
 - a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
 - b) názov stavby – diela
 - c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska
 - d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho
 - e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu
 - f) záznam o tom, či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby
 - g) vyhlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá
 - h) ďalšie údaje, ak sú potrebné
7. O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú zápisy z kontrolných dní, pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisy z kontrolných dní podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
8. Zápis z kontrolného dňa obsahuje najmä:
 - a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
 - b) názov stavby – diela
 - c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili
 - d) rozsah predmetu kontrolného dňa
 - e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela
 - f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác
 - g) popis zistených väd a nedorobkov
 - h) opatrenia a termín na odstránenie zistených väd a nedostatkov
 - i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy
 - j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
9. O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol).
10. Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie
11. Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov potrebných k odovzdaniu a prevzatiu diela a jeho užívaniu má za následok, že dielo sa považuje za neodovzdané.

Čl. 8

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného v sídle objednávateľa. Protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne základné údaje o diele:
 - Súpis zistených väd a nedorobkov v diele
 - Lehoty na odstránenie väd a nedorobkov diela
 - Zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k dielu vymenovaných v čl.8 bod 1 tejto zmluvy
 - Prehlásenie zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdá a Objednávateľ dielo preberá
 - Podpisy oprávnených Účastníkov Zmluvy
 - Konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba

Čl. 9

Zodpovednosť za vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je **60 mesiacov**.
3. Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.
6. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ **do 30 kalendárnych dní** od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnené reklamované vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby :
 - a) dielo bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy
 - b) dielo bude najvyššej kvality a bezvadné v spracovaní a materiáli,
 - c) dielo bude bezpečné a vhodné na objednávateľom zamýšľané účely
8. Objednávateľ teda môže reklamovať vady diela bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr do **14 pracovných dní** odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie väd diela a nárokov zo zodpovednosti za vady diela musí

objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady diela musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

Čl. 10 Zánik zmluvy

1. Zmluva zaniká:
 - a) dohodou,
 - b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa, v prípade ak nedôjde k podpisu a účinnosti zmluvy medzi poskytovateľom podpory a príjemcom podpory v rámci projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa vzhľadom k tomu, že zákazka je financovaná prostredníctvom štátnej podpory,
 - c) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy.
2. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak:
 - a) zhotoviteľ neakceptuje písomnú výzvu objednávateľa k prevzatíu staveniska,
 - b) zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie,
 - c) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonávať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej).
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy pokiaľ objednávateľ:
 - a) je v omeškaní s úhradou faktúry zhotoviteľovi **o viac ako 60 dní** po lehote splatnosti.
4. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú aj dňom, ktorým ho adresát odmietol prevziať alebo dňom, kedy bolo odosielateľovi oznámenie o odstúpení vrátené ako neprevzaté, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
5. Na možné odstúpenie od zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie vytýkaných nedostatkov.
6. Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení zmluvného vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a mohli by poškodiť záujmy objednávateľa.
7. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy zrealizovanú a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia


1. Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
2. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom jej zverejnenia povinnou osobou.
4. Zmluva je vyhotovená v **štyroch exemplároch, dve vyhotovenia** pre objednávateľa a **dve vyhotovenia** pre zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

06-05-2024
V Starej Ľubovni, dňa

06-05-2024
V Starej Ľubovni, dňa

Verejnoprospešné služby
Stará Ľubovňa, s. r. o., r.s.p.
Levočská 355/21
064 01 Stará Ľubovňa



Objednávateľ
PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

/Zhotoviteľ
PhDr. Ľuboš Tomko
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1

Subdodávateľia a subdodávky

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

Subdodávateľ			Subdodávka	
Obchodné meno / názov	Sídlo / miesto podnikania	IČO	Druh	Rozsah

miesto dátum

podpis oprávnenej osoby

titul meno priezvisk

funkcia

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230908cp
Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

JKSO:
Miesto: Stará Lubovňa

Objednávateľ:
Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Projektant:
Ing. MARTIN SIČÁR

Spracovateľ:
Ing. Jozef Mráz

Poznámka:

KS:
Dátum: 16. 4. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			636 254,37
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	10,00%	0,00	0,00
	10,00%	636 254,37	63 625,44
Cena s DPH v EUR			699 879,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MESTO

064 01 Stará Lubo

7-

Verejnoprospešné

Stará Lubovňa, s. r

Levočská 355/

064 01 Stará Lub

Dátum a podpis:10.4.2024Pečiatka

Dátum a podpis:13.05.2024Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 230908cp

Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Miesto: Stará Lubovňa

Dátum: 16. 4. 2024

Objednávateľ: Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01

Projektant: Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ: Ing. Jozef Mráz

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		636 254,37	699 879,81
1	VETVA VO - MÝTO	170 726,74	187 799,41
1	Ul. Mýtna smer - hl. cesta Podsadek (+ rozvádzač RVO-1)	46 646,00	51 310,60
2	Ul. Zámocká	1 839,17	2 023,09
3	Ul. Zámoyského	23 482,53	25 830,78
4	Ul. Továrenská	98 759,04	108 634,94
2	VETVA VO - MÝTNA	30 006,68	33 007,35
1	Ul. Mýtna ulica pri hrádzi (+ rozvádzač RVO-2)	30 006,68	33 007,35
3	VETVA VO - PODSADEK	32 427,00	35 669,70
1	Podsadek (+ rozvádzač RVO-3)	32 427,00	35 669,70
4	VETVA VO - OBCHVAT	104 778,30	115 256,13
1	Ul. Hviezdoslavová (+ rozvádzač RVO-4)	51 519,22	56 671,14
2	Ul. Popradská	53 259,08	58 584,99
5	VETVA VO - ZA VODOU	197 264,45	216 990,90
1	Ul. Za vodou (+ rozvádzač RVO-5)	55 599,50	61 159,45
2	Ul. Jarmočná	141 664,95	155 831,45
6	VETVA VO - DUKLIANSKÝCH HRDINOV	101 051,20	111 156,32
1	Ul. Prešovská (+ rozvádzač RVO-6)	56 175,58	61 793,14
2	Ul. Prešovská (GAZ Família)	5 814,64	6 396,10
3	Ul. Duklianských hrdinov	32 919,70	36 211,67
4	Ul. Janka Kráľa	6 141,28	6 755,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

1 - VETVA VO - MÝTO

Časť:

1 - Ul. Mýtna smer - hl. cesta Podsadek (+ rozvádzač RVO-1)

JKSO:

Miesto:

Stará Lubovňa

KS:

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 646,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
DPH znížená	46 646,00	10,00%	4 664,60

Cena s DPH

v EUR

51 310,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MESTO
064 01 Stará Lubo
064

Verejnoprospešné
Stará Lubovňa
s.r.o.
064

by
s.p.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

1 - VETVA VO - MÝTO

Časť:

1 - Ul. Mýtna smer - hl. cesta Podšadek (+ rozvádzač RVO-1)

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

46 646,00

HSV - Práce a dodávky HSV

303,91

2 - Zakladanie

303,91

M - Práce a dodávky M

44 230,34

21-M - Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ)

31 253,82

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

12 976,52

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 090,50

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 021,25

VRN03 - Geodetické práce

1 021,25

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

1 - VETVA VO - MÝTO

Časť:

1 - Ul. Mýtna smer - hl. cesta Podsadek (+ rozvádzač RVO-1)

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 646,00

D HSV Práce a dodávky HSV 303,91

D 2 Zakladanie 303,91

1	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,000	48,71	48,71
2	K	275321111	Betón základových pátiok, železový (bez výsluže), tr. C 8/10	m3	2,500	102,08	255,20

D M Práce a dodávky M 44 230,34

D 21-M Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REF 31 253,82

3	K	210010066.S	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne, vr. príslušenstva	m	9,000	3,22	28,98
4	M	345710004600.1	Rúrka pozinkovaná dn 63mm, vr. príchytiek,...	m	9,000	38,87	349,83
5	K	210010595.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 40 uložená pevne	m	10,000	1,87	18,70
6	M	345710001120.S	Rúrka tuhá hrdľovaná 8040 s vysokou mechanickou odolnosťou z PC ABS, UV stabilná D 40 mm, vr. príslušenstva	m	10,000	7,71	77,10
7	K	210011311.S	Osadenie polyamidovej príchytiky (hmoždinky) HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	30,000	1,45	43,50
8	M	311310002900.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm	ks	30,000	0,14	4,20
9	K	210062095	Montáž výstražných, a iných tabuliek, vr. mat.	ks	10,000	11,09	110,90
10	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	186,000	1,10	204,60
11	K	210100002.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	82,000	4,32	354,24
12	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	14,000	6,41	89,74
13	M	3451807250.S	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	14,000	4,50	63,00
14	K	210120102.S	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	9,000	1,88	16,92
15	M	345210000100	Poistka nožová 25A gG	ks	9,000	2,89	26,01
16	K	210193005.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová	ks	1,000	30,92	30,92
17	M	357110005300.1	Rozvádzač RVO pilierikový rozvádzač š. 800mm, vr. regulácie riadenia osvetlenie - Powerdim 2WAY (vr. zapojenia a oživenia)	ks	1,000	5 829,54	5 829,54
18	K	210193043.S	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	3,000	6,78	20,34
19	M	357110014700.S	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21, vr. príj. pás na stĺp	ks	3,000	55,55	166,65
20	K	210201963	Montáž svetidla, vr. zapojenia na stožiar do 5 kg	ks	35,000	17,73	620,55
21	M	348370000400.3	A - Sv. TITANIA 2G LED min.21W až 25 W min.2800 lm, IP65 4K vrátane systému SEAK	ks	32,000	265,55	8 497,60
22	M	348370000400.3 1	B - Sv. TITANIA 2G LED min 13W až 15 W, min.2000 lm, IP65 4K + vrátane riadiace systému SEAK	ks	3,000	265,55	796,65
23	K	210204002.S	Osvetľovací stožiar sadosý - oceľový	ks	3,000	22,86	68,58
24	M	316720001300	Stožiar LBH-6B, trojstupňový, rúrový zinkový, výška 6 m,	ks	3,000	333,83	1 001,49
25	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	7,000	76,23	533,61
26	M	316720001500.2	Stožiar uličný pozinkovaný 8, STK 76/70/3K14	ks	7,000	402,97	2 820,79
27	K	210204104.S	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	32,000	37,86	1 211,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	316770001000.2	Výložník na betónový stožiar, vr. úchyty, vyloženie 1,5 m, d 60 mm.	ks	25,000	52,69	1 317,25
29	M	316770001000.1	Výložník V1T-15-76-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m, d 60 mm	ks	7,000	81,78	572,46
30	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	10,000	22,07	220,70
31	M	348370004900.S	Svorkovnica stožiarová tB1 1 pre 1 poistku 80/16A vr. poistky 6A-E14	ks	10,000	27,49	274,90
32	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	545,000	1,45	790,25
33	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	330,301	2,33	769,60
34	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	22,000	2,00	44,00
35	M	354410003700.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky bez prílohy	ks	22,000	0,71	15,62
36	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	10,000	2,00	20,00
37	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	10,000	0,83	8,30
38	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	135,000	0,48	64,80
39	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	141,750	0,64	90,72
40	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	3,000	1,05	3,15
41	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	3,150	2,39	7,53
42	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	407,000	1,34	545,38
43	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	427,350	1,86	794,87
44	K	210902141.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	140,000	1,58	221,20
45	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	147,000	2,71	398,37
46	K	PM	Podružný materiál	%	238,825	2,50	597,06
47	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	296,201	3,50	1 036,70
48	K	R-1	Revízia	ks	1,000	475,00	475,00

D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					12 976,52
49	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	10,000	43,43	434,30
50	K	460100022	Zriadenie púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla, vr. rúry dn 300mm, dl. 1m	ks	10,000	56,77	567,70
51	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	287,000	6,24	1 790,88
52	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	287,000	1,05	301,35
53	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	14,924	15,60	232,81
54	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	287,000	0,56	160,72
55	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	287,000	0,14	40,18
56	K	460510021.1	Zriadenie pretlaku popod miestnu komunikáciu, vr. chráničky a štartovacích jám	m	133,000	50,52	6 719,16
57	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác, vr. zatiahnutia kábla	m	287,000	1,28	367,36
58	M	286130070300	Chránička optického kábla 06050 AB, oranžová na bubne, DN 50, HDPE, KOPOS	m	287,000	3,16	906,92
59	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	287,000	2,36	677,32
60	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	150,000	2,07	310,50
61	K	PM	Podružný materiál	%	11,799	2,50	29,50
62	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	125,092	3,50	437,82

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					1 090,50
63	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	55,000	14,54	799,70
64	K	HZS000111.S001	Demontážne a nešpecifikované pomocné práce	hod	20,000	14,54	290,80

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 021,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		VRN03	Geodetické práce				1 021,25
65	K	000300031	Vytýčenie káblovej trasy VO	km	0,430	1 140,00	490,20
66	K	000300031.001	Vytýčenie správčov sieti	km	0,430	1 235,00	531,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

1 - VETVA VO - MÝTO

Časť:

2 - Ul. Zámocká

JKSO:

Miesto: Stará Lubovňa

KS:

Dátum: 16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 839,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znižená	1 839,17	10,00%	183,92

Cena s DPH

v EUR

2 023,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MES
064 01 Stará

Verejno
Stará Lubovňa
064

by
s.p.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

1 - VETVA VO - MÝTO

Časť:

2 - Ul. Zámocká

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 839,17

M - Práce a dodávky M

1 693,77

21-M - Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ

1 693,77

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

145,40

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

1 - VETVA VO - MÝTO

Časť:

2 - Ul. Zámocká

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 839,17
D		M	Práce a dodávky M				1 693,77
D		21-M	Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REF				1 693,77
1	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	24,000	1,10	26,40
2	K	210201963	Montáž svetidla, vr. zapojenia na stožiar do 5 kg	ks	4,000	17,73	70,92
3	M	348370000400.3	A - Sv. TITANIA 2G LED min.21W až 25 W min.2800 lm, IP65 4K vrátane systému SEAK	ks	4,000	265,55	1 062,20
4	K	210204104.S	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	4,000	37,86	151,44
5	M	316770001000.2	Výložník na betónový stožiar, vr. úchyto, vyloženie 1,5 m, d 60 mm.	ks	4,000	52,69	210,76
6	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	15,000	0,48	7,20
7	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	15,750	0,64	10,08
8	K	PM	Podružný materiál	%	12,830	2,50	32,08
9	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	16,055	3,50	56,19
10	K	R-1	Revízia	ks	1,000	66,50	66,50
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				145,40
11	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín Demontážne a nešpecifikované pomocné práce	hod	10,000	14,54	145,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

1 - VETVA VO - MÝTO

Časť:

3 - Ul. Zámoyského

JKSO:

Miesto: Stará Lubovňa

KS:

Dátum: 16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 482,53

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

10,00%

Výška dane

0,00

23 482,53

10,00%

2 348,25

Cena s DPH

v EUR

25 830,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MESTO
064 01 Stará Lubovňa

Verejnoprospešné :
Stará Lubovňa, s. r.
Levočská 355/II
064 01 Stará Lubovňa

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

1 - VETVA VO - MÝTO

Časť:

3 - Ul. Zámoyského

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 482,53

HSV - Práce a dodávky HSV

1 853,09

1 - Zemné práce

237,98

2 - Zakladanie

273,52

5 - Komunikácie

1 128,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

213,01

M - Práce a dodávky M

19 785,69

21-M - Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ)

11 247,89

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

8 537,80

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

799,70

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 044,05

VRN03 - Geodetické práce

1 044,05

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

1 - VETVA VO - MÝTO

Časť:

3 - Ul. Zámoyského

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospesné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 482,53

D HSV Práce a dodávky HSV 1 853,09

D 1 Zemné práce 237,98

1	K	113106612.S 2	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	73,000	3,26	237,98
---	---	---------------	---	----	--------	------	--------

D 2 Zakladanie 273,52

2	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,900	48,71	43,84
3	K	275321111	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	2,250	102,08	229,68

D 5 Komunikácie 1 128,58

4	K	596211002.S 7	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého (bez dodávky dlažby)	m2	73,000	15,46	1 128,58
---	---	---------------	--	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 213,01

5	K	979071121.S 8	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	73,000	1,47	107,31
6	K	979082213.S 9	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	14,600	1,89	27,59
7	K	979087212.S 11	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14,600	5,35	78,11

D M Práce a dodávky M 19 785,69

D 21-M Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝM NÁZVOM SÚ REF 11 247,89

8	K	210010066.S	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne, vr. príslušenstva	m	3,000	3,22	9,66
9	M	345710004600.1	Rúrka pozinkovaná dn 63mm, vr. príchytiek,...	m	3,000	38,87	116,61
10	K	210010595.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 40 uložená pevne	m	10,000	1,87	18,70
11	M	345710001120.S	Rúrka tuhá hrdľovaná 8040 s vysokou mechanickou odolnosťou z PC ABS, UV stabilná D 40 mm, vr. príslušenstva	m	10,000	7,71	77,10
12	K	210011311.S	Osadenie polyamidovej príchytiky (hmoždinky) HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	30,000	1,45	43,50
13	M	311310002900.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm	ks	30,000	0,14	4,20
14	K	210062095	Montáž výstražných, a iných tabuliek, vr. mat.	ks	9,000	11,09	99,81
15	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	54,000	1,10	59,40
16	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	18,000	6,41	115,38
17	M	3451807250.S	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	18,000	4,50	81,00
18	K	210120102.S	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	1,88	5,64
19	M	345210000100	Poistka nožová 25A gG	ks	3,000	2,89	8,67
20	K	210193043.S	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	1,000	6,78	6,78
21	M	357110014700.S	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21, vr. pripj. pás na stĺp	ks	1,000	55,55	55,55
22	K	210201963	Montáž svetidla, vr. zapojenia na stožiar do 5 kg	ks	13,000	17,73	230,49
23	M	348370000400.3 1	B - Sv. TITANIA 2G LED min 13W až 15 W, min. 2000 lm, IP65 4K + vrátane riadiace systému SEAK	ks	13,000	265,55	3 452,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	210204002.S	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	9,000	22,86	205,74
25	M	316720001300	Stožiar LBH-6B, trojstupňový, rúrový zinkový, výška 6 m.	ks	9,000	333,83	3 004,47
26	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	9,000	22,07	198,63
27	M	348370004900.S	Svorkovnica stožiarová tB1 1 pre 1 poistku 80/16A vr. poistky 6A-E14	ks	9,000	27,49	247,41
28	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	350,000	1,45	507,50
29	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	212,120	2,33	494,24
30	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	18,000	2,00	36,00
31	M	354410003700.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky bez príločky	ks	18,000	0,71	12,78
32	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	9,000	2,00	18,00
33	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	9,000	0,83	7,47
34	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	50,000	0,48	24,00
35	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	52,500	0,64	33,60
36	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	378,000	1,34	506,52
37	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm ²	m	396,900	1,86	738,23
38	K	PM	Podružný materiál	%	83,335	2,50	208,34
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	106,662	3,50	373,32
40	K	R-1	Revízia	ks	1,000	247,00	247,00

D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				8 537,80
41	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	9,000	43,43	390,87
42	K	460100022	Zriadenie púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla, vr. rúry dn 300mm, dl. 1m	ks	9,000	56,77	510,93
43	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	168,000	6,24	1 048,32
44	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	146,000	13,72	2 003,12
45	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	314,000	1,05	329,70
46	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	16,328	15,60	254,72
47	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	314,000	0,56	175,84
48	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	314,000	0,14	43,96
49	K	460510021.1	Zriadenie prellaku popod miestnú komunikáciu, vr. chráničky a štartovacích jám	m	18,000	50,52	909,36
50	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác, vr. zatiahnutia kábla	m	314,000	1,28	401,92
51	M	286130070300	Chránička optického kábla 06050 AB, oranžová na bubne, DN 50, HDPE, KOPOS	m	314,000	3,16	992,24
52	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	168,000	2,36	396,48
53	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	146,000	2,94	429,24
54	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	160,000	2,07	331,20
55	K	PM	Podružný materiál	%	12,909	2,50	32,27
56	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	82,179	3,50	287,63

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				799,70
57	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	35,000	14,54	508,90
58	K	HZS000111.S001	Demontážne a nešpecifikované pomocné práce				
	K	HZS000111.S001	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín -	hod	20,000	14,54	290,80
			Neršpecifikované pomocné zemné práce				

D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 044,05
D		VRN03	Geodetické práce				1 044,05
59	K	000300031	Vytýčenie káblovej trasy VO	km	0,314	1 140,00	357,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	000300031.001	Vytýčenie správcov sieti	km	0,314	2 185,00	686,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

1 - VETVA VO - MÝTO

Časť:

4 - Ul. Továrenská

JKSO:

Miesto: Stará Lubovňa

KS:

Dátum: 16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 759,04

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

10,00%

Výška dane

0,00

98 759,04

10,00%

9 875,90

Cena s DPH

v EUR

108 634,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEŠ
064 01 St

Verejnoprospr
Stará Lubovň
Levoče
064 01 r

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

1 - VETVA VO - MÝTO

Časť:

4 - Ul. Továrenská

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

98 759,04

HSV - Práce a dodávky HSV

972,51

2 - Zakladanie

972,51

M - Práce a dodávky M

90 412,05

21-M - Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ

48 407,26

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

42 004,79

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 672,10

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

5 702,38

VRN03 - Geodetické práce

5 702,38

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

1 - VETVA VO - MÝTO

Časť:

4 - Ul. Továrenská

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

98 759,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

972,51

D 2

Zakladanie

972,51

1	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,200	48,71	155,87
2	K	275321111	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	8,000	102,08	816,64

D M

Práce a dodávky M

90 412,05

D 21-M

Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REF

48 407,26

3	K	210010595.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 40 uložená pevne	m	23,000	1,87	43,01
4	M	345710001120.S	Rúrka tuhá hrdľovaná 8040 s vysokou mechanickou odolnosťou z PC ABS, UV stabilná D 40 mm, vr. príslušenstva	m	23,000	7,71	177,33
5	K	210011311.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	70,000	1,45	101,50
6	M	311310002900.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm	ks	70,000	0,14	9,80
7	K	210062095	Montáž výstražných, a iných tabuliek, vr. mat.	ks	32,000	11,09	354,88
8	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	192,000	1,10	211,20
9	K	210100002.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	256,000	4,32	1 105,92
10	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	64,000	6,41	410,24
11	M	3451807250.S	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	64,000	4,50	288,00
12	K	210201963	Montáž svetidla, vr. zapojenia na stožiar do 5 kg	ks	32,000	17,73	567,36
13	M	348370000400.3	A - Sv. TITANIA 2G LED min.21W až 25 W min.2800 lm, IP65 4K vrátane systému SEAK	ks	32,000	265,55	8 497,60
14	K	210204011	Osvetľovaci stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	32,000	76,23	2 439,36
15	M	316720001500.2	Stožiar uličný pozinkovaný 8, STK 76/70/3K14	ks	32,000	402,97	12 895,04
16	K	210204104.S	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	32,000	37,86	1 211,52
17	M	316770001000.1	Výložník V1T-15-76-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m, d 60 mm	ks	32,000	81,78	2 616,96
18	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	32,000	22,07	706,24
19	M	348370004900.S	Svorkovnica stožiarová tB1 1 pre 1 poistku 80/16A vr. poistky 6A-E14	ks	32,000	27,49	879,68
20	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	1 447,000	1,45	2 098,15
21	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	876,963	2,33	2 043,32
22	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	70,000	2,00	140,00
23	M	354410003700.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky bez príložky	ks	70,000	0,71	49,70
24	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	32,000	2,00	64,00
25	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	32,000	0,83	26,56
26	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	230,000	0,48	110,40
27	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	241,500	0,64	154,56
28	K	210902141.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	1 843,000	1,58	2 911,94
29	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	1 935,150	2,71	5 244,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	PM	Podružný materiál	%	328,828	2,50	822,07
31	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	459,760	3,50	1 609,16
32	K	R-1	Revízia	ks	1,000	617,50	617,50
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							42 004,79
33	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovany dlžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	32,000	43,43	1 389,76
34	K	460100022	Zriadenie púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla, vr. rúry dn 300mm, dl. 1m	ks	32,000	56,77	1 816,64
35	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	1 383,000	6,24	8 629,92
36	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	0,000	13,72	0,00
37	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	1 383,000	1,05	1 452,15
38	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	71,916	15,60	1 121,89
39	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	1 383,000	0,56	774,48
40	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	1 383,000	0,14	193,62
41	K	460510021.1	Zriadenie pretlaku popod miestnú komunikáciu, vr. chráničky a štartovacích jám	m	309,000	50,52	15 610,68
42	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác, vr. zatiahnutia kábla	m	1 074,000	1,28	1 374,72
43	M	286130070300	Chránička optického kábla 06050 AB, oranžová na bubne, DN 50, HDPE, KOPOS	m	1 074,000	3,16	3 393,84
44	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	1 383,000	2,36	3 263,88
45	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	0,000	2,94	0,00
46	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	700,000	2,07	1 449,00
47	K	PM	Podružný materiál	%	47,094	2,50	117,74
48	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	404,706	3,50	1 416,47
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 672,10
49	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín Demontážne a nešpecifikované pomocné práce	hod	50,000	14,54	727,00
50	K	HZS000111.S001	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Nešpecifikované pomocné zemné práce	hod	65,000	14,54	945,10
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							5 702,38
D VRN03 Geodetické práce							5 702,38
51	K	000300031	Vytýčenie káblovej trasy VO	km	1,715	1 140,00	1 955,10
52	K	000300031.001	Vytýčenie správco v sieti	km	1,715	2 185,00	3 747,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

2 - VETVA VO - MÝTNA

Časť:

1 - Ul. Mýtna ulica pri hrádzi (+ rozvádzač RVO-2)

JKSO:

Miesto: Stará Lubovňa

KS:

Dátum: 16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 006,68

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

10,00%

Výška dane

0,00

30 006,68

10,00%

3 000,67

Cena s DPH

v EUR

33 007,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MES
064 01 Stará

Verejnoprospe
Stará Lubovňa,
Levočská
064 01 Stará

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

2 - VETVA VO - MÝTNA

Časť:

1 - UI. Mýtna ulica pri hrádzi (+ rozvádzač RVO-2)

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 006,68

HSV - Práce a dodávky HSV

2 662,45

1 - Zemné práce

355,34

2 - Zakladanie

303,91

5 - Komunikácie

1 685,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

318,06

M - Práce a dodávky M

25 768,00

21-M - Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ)

16 847,54

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

8 920,46

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

508,90

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 067,33

VRN03 - Geodetické práce

1 067,33

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

2 - VETVA VO - MÝTNA

Časť:

1 - Ul. Mýtna ulica pri hrádzi (+ rozvádzač RVO-2)

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 006,68

D HSV Práce a dodávky HSV 2 662,45

D 1 Zemné práce 355,34

1	K	113106612.S 2	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	109,000	3,26	355,34
---	---	---------------	---	----	---------	------	--------

D 2 Zakladanie 303,91

2	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,000	48,71	48,71
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

3	K	275321111	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	2,500	102,08	255,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 5 Komunikácie 1 685,14

4	K	596211002.S 7	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého (bez dodávky dlažby)	m2	109,000	15,46	1 685,14
---	---	---------------	--	----	---------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 318,06

5	K	979071121.S 8	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	109,000	1,47	160,23
---	---	---------------	--	----	---------	------	--------

6	K	979082213.S 9	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	21,800	1,89	41,20
---	---	---------------	--	---	--------	------	-------

7	K	979087212.S 11	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21,800	5,35	116,63
---	---	----------------	---	---	--------	------	--------

D M Práce a dodávky M 25 768,00

D 21-M Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝM NÁZVOM SÚ REF) 16 847,54

8	K	210062095	Montáž výstražných, a iných tabuliek, vr. mat.	ks	10,000	11,09	110,90
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

9	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	60,000	1,10	66,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

10	K	210100002.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	82,000	4,32	354,24
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

11	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	20,000	6,41	128,20
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

12	M	3451807250.S	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	20,000	4,50	90,00
----	---	--------------	--	----	--------	------	-------

13	K	210193005.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová	ks	1,000	30,92	30,92
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

14	M	357110005300.1	Rozvádzač RVO pilierikový rozvádzač š. 800mm, vr. regulácie riadenia osvetlenie - Powerdim 2WAY (vr. zapojenia a oživenia)	ks	1,000	5 829,54	5 829,54
----	---	----------------	--	----	-------	----------	----------

15	K	210201963	Montáž svetidla, vr. zapojenia na stožiar do 5 kg	ks	10,000	17,73	177,30
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

16	M	348370000400.3 1	B - Sv. TITANIA 2G LED min 13W až 15 W, min'.2000 lm, IP65 4K + vrátane riadiace systému SEAK	ks	10,000	265,55	2 655,50
----	---	------------------	---	----	--------	--------	----------

17	K	210204002.S	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	10,000	22,86	228,60
----	---	-------------	--------------------------------------	----	--------	-------	--------

18	M	316720001300	Stožiar LBH-6B, trojstupňový, rúrový zinkový, výška 6 m.	ks	10,000	333,83	3 338,30
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

19	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	10,000	22,07	220,70
----	---	-------------	-------------------------------------	----	--------	-------	--------

20	M	348370004900.S	Svorkovnica stožiarová tB1 1 pre 1 poistku 80/16A vr. poistky 6A-E14	ks	10,000	27,49	274,90
----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

21	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	342,000	1,45	495,90
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

22	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	207,271	2,33	482,94
----	---	----------------	----------------------------------	----	---------	------	--------

23	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	22,000	2,00	44,00
----	---	-------------	---------------------------	----	--------	------	-------

24	M	354410003700.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky bez prílohy	ks	22,000	0,71	15,62
----	---	----------------	--	----	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	10,000	2,00	20,00
26	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	10,000	0,83	8,30
27	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	60,000	0,48	28,80
28	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	63,000	0,64	40,32
29	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	3,000	1,05	3,15
30	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	3,150	2,39	7,53
31	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	361,000	1,34	483,74
32	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	379,050	1,86	705,03
33	K	PM	Podružný materiál	%	134,480	2,50	336,20
34	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	160,304	3,00	480,91
35	K	R-1	Revízia	ks	1,000	190,00	190,00

D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				8 920,46
36	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkováný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	10,000	43,43	434,30
37	K	460100022	Zriadenie púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla, vr. rúry dn 300mm, dl. 1m	ks	10,000	56,77	567,70
38	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	87,000	6,24	542,88
39	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	219,000	13,72	3 004,68
40	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	306,000	1,05	321,30
41	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	15,912	15,60	248,23
42	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	306,000	0,56	171,36
43	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	306,000	0,14	42,84
44	K	460510021.1	Zriadenie pretlaku popod miestnú komunikáciu, vr. chráničky a štartovacích jám	m	15,000	50,52	757,80
45	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác, vr. zatahnutia kábla	m	306,000	1,28	391,68
46	M	2861300070300	Chránička optického kábla 06050 AB, oranžová na bubne, DN 50, HDPE, KOPOS	m	306,000	3,16	966,96
47	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	87,000	2,36	205,32
48	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	219,000	2,94	643,86
49	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	160,000	2,07	331,20
50	K	PM	Podružný materiál	%	12,580	2,50	31,45
51	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	86,301	3,00	258,90

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				508,90
52	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	14,54	218,10
53	K	HZS000111.S001	Demontážne a nešpecifikované pomocné práce				
			Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Neršpecifikované pomocné zemné práce	hod	20,000	14,54	290,80

D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 067,33
D		VRN03	Geodetické práce				1 067,33
54	K	000300031	Vytýčenie káblovej trasy VO	km	0,321	1 140,00	365,94
55	K	000300031.001	Vytýčenie správcov sieti	km	0,321	2 185,00	701,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

3 - VETVA VO - PODSADEK

Časť:

1 - Podsadek (+ rozvádzač RVO-3)

JKSO:

Miesto: Stará Lubovňa

KS:

Dátum: 16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 427,00

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

10,00%

Výška dane

0,00

32 427,00

10,00%

3 242,70

Cena s DPH

v EUR

35 669,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MESTO
064 01 Stará L'
7.

Verejnoprospešné služ
Stará Lubovňa, s. r. o.
Levočská 355/21
064 01 Stará Lubr

Dátum a podpis:

atka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

3 - VETVA VO - PODSADEK

Časť:

1 - Podsadek (+ rozvádzač RVO-3)

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 427,00

HSV - Práce a dodávky HSV

60,78

2 - Zakladanie

60,78

M - Práce a dodávky M

30 901,97

21-M - Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ

22 599,72

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

8 302,25

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

872,40

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

591,85

VRN03 - Geodetické práce

591,85

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

3 - VETVA VO - PODSADEK

Časť:

1 - Podsadek (+ rozvádzač RVO-3)

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 427,00

o HSV

Práce a dodávky HSV

60,78

D 2

Zakladanie

60,78

1	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,200	48,71	9,74
2	K	275321111	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	0,500	102,08	51,04

o M

Práce a dodávky M

30 901,97

D 21-M

Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REF

22 599,72

3	K	210010066.S	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne, vr. príslušenstva	m	3,000	3,22	9,66
4	M	345710004600.1	Rúrka pozinkovaná dn 63mm, vr. príchytiek,...	m	3,000	38,87	116,61
5	K	210062095	Montáž výstražných, a iných tabuliek, vr. mat.	ks	2,000	11,09	22,18
6	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	140,000	1,10	154,00
7	K	210100002.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	18,000	4,32	77,76
8	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	4,000	6,41	25,64
9	M	3451807250.S	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	4,000	4,50	18,00
10	K	210120102.S	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	1,88	5,64
11	M	345210000100	Poistka nožová 25A gG	ks	3,000	2,89	8,67
12	K	210193005.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová	ks	1,000	30,92	30,92
13	M	357110005300.1	Rozvádzač RVO pilierkový rozvádzač š. 800mm, vr. regulácie riadenia osvetlenie - Powerdim 2WAY (vr. zapojenia a oživenia)	ks	1,000	5 829,54	5 829,54
14	K	210193043.S	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	1,000	6,78	6,78
15	M	357110014700.S	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21, vr. pripj. pás na stĺp	ks	1,000	55,55	55,55
16	K	210201963	Montáž svetidla, vr. zapojenia na stožiar do 5 kg	ks	35,000	17,73	620,55
17	M	348370000400.3	A - Sv. TITANIA 2G LED min.21W až 25 W min.2800 lm, IP65 4K vrátane systému SEAK	ks	33,000	265,55	8 763,15
18	M	348370000400.3 1	B - Sv. TITANIA 2G LED min 13W až 15 W, min.2000 lm, IP65 4K + vrátane riadiace systému SEAK	ks	2,000	265,55	531,10
19	K	210204002.S	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	2,000	22,86	45,72
20	M	316720001300	Stožiar LBH-6B, trojstupňový, rúrový zinkový, výška 6 m.	ks	2,000	333,83	667,66
21	K	210204104.S	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	33,000	37,86	1 249,38
22	M	316770001000.2	Výložník na betónový stožiar, vr. úchyto, vyloženie 1,5 m, d 60 mm.	ks	33,000	52,69	1 738,77
23	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	2,000	22,07	44,14
24	M	348370004900.S	Svorkovnica stožiarová tB1 1 pre 1 poistku 80/16A vr. poistky 6A-E14	ks	2,000	27,49	54,98
25	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	50,000	1,45	72,50
26	M	354410054800.S	Drôtbleskovodový FeZn, d 10 mm	kg	30,303	2,33	70,61
27	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	6,000	2,00	12,00
28	M	354410003700.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky bez prílohy	ks	6,000	0,71	4,26
29	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	2,00	4,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	2,000	0,83	1,66
31	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	115,000	0,48	55,20
32	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	120,750	0,64	77,28
33	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	3,000	1,05	3,15
34	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	3,150	2,39	7,53
35	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	108,000	1,34	144,72
36	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	113,400	2,86	324,32
37	K	210902141.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	78,000	1,58	123,24
38	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	81,900	2,71	221,95
39	K	PM	Podružný materiál	%	184,916	2,50	462,29
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	213,888	3,50	748,61
41	K	R-1	Revízia	ks	1,000	190,00	190,00
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							8 302,25
42	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	2,000	43,43	86,86
43	K	460100022	Zriadenie púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla, vr. rúry dn 300mm, dl. 1m	ks	2,000	56,77	113,54
44	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	36,000	6,24	224,64
45	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	36,000	1,05	37,80
46	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	1,872	15,60	29,20
47	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	36,000	0,56	20,16
48	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	36,000	0,14	5,04
49	K	460510021.1	Zriadenie pretlaku popod miestnú komunikáciu, vr. chráničky a štartovacích jám	m	142,000	50,52	7 173,84
50	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác, vr. zatiahnutia kábla	m	45,000	1,28	57,60
51	M	286130070300	Chránička optického kábla 06050 AB, oranžová na bubne, DN 50, HDPE, KOPOS	m	45,000	3,16	142,20
52	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	36,000	2,36	84,96
53	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	20,000	2,07	41,40
54	K	PM	Podružný materiál	%	1,764	2,50	4,41
55	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	80,172	3,50	280,60
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							872,40
56	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín Demontážne a nešpecifikované pomocné práce	hod	50,000	14,54	727,00
57	K	HZS000111.S001	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín Nešpecifikované pomocné zemné práce	hod	10,000	14,54	145,40
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							591,85
D VRN03 Geodetické práce							591,85
58	K	000300031	Vytýčenie káblovej trasy VO	km	0,178	1 140,00	202,92
59	K	000300031.001	Vytýčenie správcov sietí	km	0,178	2 185,00	388,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

4 - VETVA VO - OBCHVAT

Časť:

1 - Ul. Hviezdoslavová (+ rozvádzač RVO-4)

JKSO:

Miesto: Stará Lubovňa

KS:

Dátum: 16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 519,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
DPH znížená	51 519,22	10,00%	5 151,92

Cena s DPH

v EUR

56 671,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEST
064 01 Stará
Lubovňa

Verejnoprospeš
Stará Lubovňa,
Levočská 1
064 01 Stará

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

4 - VETVA VO - OBCHVAT

Časť:

1 - Ul. Hviezdoslavová (+ rozvádzač RVO-4)

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

51 519,22

HSV - Práce a dodávky HSV

4 502,18

1 - Zemné práce

609,62

2 - Zakladanie

455,87

5 - Komunikácie

2 891,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

545,67

M - Práce a dodávky M

44 262,24

21-M - Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ)

26 655,32

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

17 606,92

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

799,70

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 955,10

VRN03 - Geodetické práce

1 955,10

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

4 - VETVA VO - OBCHVAT

Časť:

1 - Ul. Hviezdoslavová (+ rozvádzač RVO-4)

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospesné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 519,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 502,18

D 1

Zemné práce

609,62

1	K	113106612.S 2	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	187,000	3,26	609,62
---	---	---------------	---	----	---------	------	--------

D 2

Zakladanie

455,87

2	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,500	48,71	73,07
3	K	275321111	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	3,750	102,08	382,80

D 5

Komunikácie

2 891,02

4	K	596211002.S 7	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého (bez dodávky dlažby)	m2	187,000	15,46	2 891,02
---	---	---------------	--	----	---------	-------	----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

545,67

5	K	979071121.S 8	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	187,000	1,47	274,89
6	K	979082213.S 9	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	37,400	1,89	70,69
7	K	979087212.S 11	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	37,400	5,35	200,09

D M

Práce a dodávky M

44 262,24

D 21-M

Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REF

26 655,32

8	K	210062095	Montáž výstražných, a iných tabuliek, vr. mat.	ks	15,000	11,09	166,35
9	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	90,000	1,10	99,00
10	K	210100002.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	120,000	4,32	518,40
11	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	30,000	6,41	192,30
12	M	3451807250.S	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	30,000	4,50	135,00
13	K	210193005.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová	ks	1,000	30,92	30,92
14	M	357110005300.1	Rozvádzač RVO pilierikový rozvádzač š. 800mm, vr. regulácie riadenia osvetlenie - Powerdim 2WAY (vr. zapojenia a oživenia)	ks	1,000	5 829,54	5 829,54
15	K	210201963	Montáž svietidla, vr. zapojenia na stožiar do 5 kg	ks	15,000	17,73	265,95
16	M	348370000400.3	A - Sv. TITANIA 2G LED min.21W až 25 W min.2800 lm, IP65 4K vrátane systému SEAK	ks	15,000	265,55	3 983,25
17	K	210204011	Osvetľovaci stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	15,000	76,23	1 143,45
18	M	316720001500.2	Stožiar uličný pozinkovaný 8, STK 76/70/3K14	ks	15,000	402,97	6 044,55
19	K	210204104.S	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	15,000	37,86	567,90
20	M	316770001000.1	Výložník V1T-15-76-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m, d 60 mm	ks	15,000	81,78	1 226,70
21	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	15,000	22,07	331,05
22	M	348370004900.S	Svorkovnica stožiarová tB1 1 pre 1 poistku 80/16A vr. poistky 6A-E14	ks	15,000	27,49	412,35
23	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	570,000	1,45	826,50
24	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	345,452	2,33	804,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	32,000	2,00	64,00
26	M	354410003700.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky bez príločky	ks	32,000	0,71	22,72
27	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	15,000	2,00	30,00
28	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	15,000	0,83	12,45
29	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	120,000	0,48	57,60
30	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	126,000	0,64	80,64
31	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	3,000	1,05	3,15
32	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	3,150	2,39	7,53
33	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	648,000	1,34	868,32
34	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	680,400	1,86	1 265,54
35	K	PM	Podružný materiál	%	198,252	2,50	495,63
36	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	252,751	3,50	884,63
37	K	R-1	Revízia	ks	1,000	285,00	285,00

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 17 606,92

38	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	15,000	43,43	651,45
39	K	460100022	Zriadenie púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla, vr. rúry dn 300mm, dl. 1m	ks	15,000	56,77	851,55
40	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	135,000	6,24	842,40
41	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	375,000	13,72	5 145,00
42	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	510,000	1,05	535,50
43	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	26,520	15,60	413,71
44	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	510,000	0,56	285,60
45	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	510,000	0,14	71,40
46	K	460510021.1	Zriadenie pretlaku popod miestnú komunikáciu, vr. chráničky a štartovacích jám	m	78,000	50,52	3 940,56
47	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác, vr. zatiahnutia kábla	m	510,000	1,28	652,80
48	M	286130070300	Chránička optického kábla 06050 AB, oranžová na bubne, DN 50, HDPE, KOPOS	m	510,000	3,16	1 611,60
49	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	135,000	2,36	318,60
50	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	375,000	2,94	1 102,50
51	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	260,000	2,07	538,20
52	K	PM	Podružný materiál	%	20,967	2,50	52,42
53	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	169,609	3,50	593,63

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 799,70

54	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	14,54	363,50
55	K	HZS000111.S001	Demontážne a nešpecifikované pomocné práce				
55	K	HZS000111.S001	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Neršpecifikované pomocné zemné práce	hod	30,000	14,54	436,20

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 955,10

D VRN03 Geodetické práce 1 955,10

56	K	000300031	Vytýčenie káblovej trasy VO	km	0,588	1 140,00	670,32
57	K	000300031.001	Vytýčenie správco v sieti	km	0,588	2 185,00	1 284,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

4 - VETVA VO - OBCHVAT

Časť:

2 - Ul. Popradská

JKSO:

Miesto: Stará Lubovňa

KS:

Dátum: 16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará L'ubovňa s.r.o., r.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 259,08

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
53 259,08

Sadzba dane
10,00%
10,00%

Výška dane
0,00
5 325,91

Cena s DPH

v EUR

58 584,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

064 01

Vere.
Stará
06

užby
s.r.o.
s

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

4 - VETVA VO - OBCHVAT

Časť:

2 - Ul. Popradská

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

53 259,08

HSV - Práce a dodávky HSV

468,13

2 - Zakladanie

468,13

M - Práce a dodávky M

49 824,70

21-M - Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ)

22 767,64

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

27 057,06

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 017,80

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 948,45

VRN03 - Geodetické práce

1 948,45

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

4 - VETVA VO - OBCHVAT

Časť:

2 - Ul. Popradská

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 259,08

D HSV Práce a dodávky HSV 468,13

D 2 Zakladanie 468,13

1	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,180	48,71	8,77
2	K	275321111	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	4,500	102,08	459,36

D M Práce a dodávky M 49 824,70

D 21-M Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REF 22 767,64

3	K	210062095	Montáž výstražných, a iných tabuliek, vr. mat.	ks	18,000	11,09	199,62
4	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	108,000	1,10	118,80
5	K	210100002.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	144,000	4,32	622,08
6	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	36,000	6,41	230,76
7	M	3451807250.S	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	36,000	4,50	162,00
8	K	210201963	Montáž svetidla, vr. zapojenia na stožiar do 5 kg	ks	18,000	17,73	319,14
9	M	348370000400.3	A - Sv. TITANIA 2G LED min.21W až 25 W min.2800 lm, IP65 4K vrátane systému SEAK	ks	18,000	265,55	4 779,90
10	K	210204011	Osvetľovaci stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	18,000	76,23	1 372,14
11	M	316720001500.2	Stožiar uličný pozinkovaný 8, STK 76/70/3K14	ks	18,000	402,97	7 253,46
12	K	210204104.S	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	18,000	37,86	681,48
13	M	316770001000.1	Výložník V1T-15-76-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m, d 60 mm	ks	18,000	81,78	1 472,04
14	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	18,000	22,07	397,26
15	M	348370004900.S	Svorkovnica stožiarová tB1 1 pre 1 poistku 80/16A vr. poistky 6A-E14	ks	18,000	27,49	494,82
16	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	228,000	1,45	330,60
17	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	138,181	2,33	321,96
18	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	38,000	2,00	76,00
19	M	354410003700.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky bez prílohy	ks	38,000	0,71	26,98
20	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	18,000	2,00	36,00
21	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	18,000	0,83	14,94
22	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	140,000	0,48	67,20
23	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	147,000	0,61	89,67
24	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	658,000	1,34	881,72
25	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	690,900	1,86	1 285,07
26	K	PM	Podružný materiál	%	159,008	2,50	397,52
27	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	216,136	3,50	756,48
28	K	R-1	Revízia	ks	1,000	380,00	380,00

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 27 057,06

29	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	18,000	43,43	781,74
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	460100022	Zriadenie púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla, vr. rúry dn 300mm, dl. 1m	ks	18,000	56,77	1 021,86
31	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	156,000	6,24	973,44
32	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	156,000	1,05	163,80
33	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	8,112	15,60	126,55
34	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	156,000	0,56	87,36
35	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	156,000	0,14	21,84
36	K	460510021.1	Zriadenie pretlaku popod miestnú komunikáciu, vr. chráničky a štartovacích jám	m	430,000	50,52	21 723,60
37	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác, vr. zatiahnutia kábla	m	156,000	1,28	199,68
38	M	286130070300	Chránička optického kábla 06050 AB, oranžová na bubne, DN 50, HDPE, KOPOS	m	156,000	3,16	492,96
39	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	156,000	2,36	368,16
40	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	80,000	2,07	165,60
41	K	PM	Podružný materiál	%	6,414	2,50	16,04
42	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	261,266	3,50	914,43

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 017,80

43	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín Demontážne a nešpecifikované pomocné práce	hod	30,000	14,54	436,20
44	K	HZS000111.S001	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín Nešpecifikované pomocné zemné práce	hod	40,000	14,54	581,60

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 948,45

D VRN03 Geodetické práce 1 948,45

45	K	000300031	Vytýčenie káblovej trasy VO	km	0,586	1 140,00	668,04
46	K	000300031.001	Vytýčenie správco v sieti	km	0,586	2 185,00	1 280,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

5 - VETVA VO - ZA VODOU

Časť:

1 - UI. Za vodou (+ rozvádzač RVO-5)

JKSO:

Miesto: Stará Lubovňa

KS:

Dátum: 16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 599,50

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

10,00%

Výška dane

0,00

55 599,50

10,00%

5 559,95

Cena s DPH

v EUR

61 159,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MES
064 01 Stará

Verejnopros
Stará Lubov
Levoč
064 01

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

5 - VETVA VO - ZA VODOU

Časť:

1 - Ul. Za vodou (+ rozvádzač RVO-5)

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

55 599,50

HSV - Práce a dodávky HSV

2 230,67

1 - Zemné práce

244,50

2 - Zakladanie

607,82

5 - Komunikácie

1 159,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

218,85

M - Práce a dodávky M

49 722,75

21-M - Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ)

33 083,71

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

16 639,04

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 308,60

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 337,48

VRN03 - Geodetické práce

2 337,48

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

5 - VETVA VO - ZA VODOU

Časť:

1 - Ul. Za vodou (+ rozvádzač RVO-5)

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							55 599,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 230,67
D	1		Zemné práce				244,50
1	K	113106612.S 2	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	75,000	3,26	244,50
D	2		Zakladanie				607,82
2	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,000	48,71	97,42
3	K	275321111	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	5,000	102,08	510,40
D	5		Komunikácie				1 159,50
4	K	596211002.S 7	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého (bez dodávky dlažby)	m2	75,000	15,46	1 159,50
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				218,85
5	K	979071121.S 8	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	75,000	1,47	110,25
6	K	979082213.S 9	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	15,000	1,89	28,35
7	K	979087212.S 11	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15,000	5,35	80,25
D	M		Práce a dodávky M				49 722,75
D	21-M		Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REF				33 083,71
8	K	210062095	Montáž výstražných, a iných tabuliek, vr. mat.	ks	20,000	11,09	221,80
9	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	120,000	1,10	132,00
10	K	210100002.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	162,000	4,32	699,84
11	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	40,000	6,41	256,40
12	M	3451807250.S	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	40,000	4,50	180,00
13	K	210193005.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová	ks	1,000	30,92	30,92
14	M	357110005300.1	Rozvádzač RVO pilierikový rozvádzač š. 800mmm, vr. regulácie riadenia osvetlenie - Powerdim 2WAY (vr. zapojenia a oživenia)	ks	1,000	5 829,54	5 829,54
15	K	210201963	Montáž svetidla, vr. zapojenia na stožiar do 5 kg	ks	24,000	17,73	425,52
16	M	348370000400.3	A - Sv. TITANIA 2G LED min.21W až 25 W min.2800 lm, IP65 4K vrátane systému SEAK	ks	19,000	265,55	5 045,45
17	M	348370000400.3 1	B - Sv. TITANIA 2G LED min 13W až 15 W, min. 2000 lm, IP65 4K + vrátane riadiace systému SEAK	ks	5,000	265,55	1 327,75
18	K	210204002.S	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	5,000	22,86	114,30
19	M	316720001300	Stožiar LBH-6B, trojstupňový, rúrový zinkový, výška 6 m.	ks	5,000	333,83	1 669,15
20	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	15,000	76,23	1 143,45
21	M	316720001500.2	Stožiar uličný pozinkovaný 8, STK 76/70/3K14	ks	15,000	402,97	6 044,55
22	K	210204104.S	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	15,000	37,86	567,90
23	M	316770001000.1	Výložník V1T-15-76-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m, d 60 mm	ks	15,000	81,78	1 226,70
24	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	20,000	22,07	441,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	348370004900.S	Svorkovnica stožiarová tB1 1 pre 1 poistku 80/16A vr. poistky 6A-E14	ks	20,000	27,49	549,80
26	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	713,000	1,45	1 033,85
27	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	432,118	2,33	1 006,83
28	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	44,000	2,00	88,00
29	M	354410003700.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky bez príločky	ks	44,000	0,71	31,24
30	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	20,000	2,00	40,00
31	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	20,000	0,83	16,60
32	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	160,000	0,48	76,80
33	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	168,000	0,64	107,52
34	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	3,000	1,05	3,15
35	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	3,150	2,39	7,53
36	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	783,000	1,34	1 049,22
37	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	822,150	1,86	1 529,20
38	K	PM	Podružný materiál	%	245,719	2,50	614,30
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	313,714	3,50	1 098,00
40	K	R-1	Revízia	ks	1,000	475,00	475,00
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							16 639,04
41	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	20,000	43,43	868,60
42	K	460100022	Zriadenie púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla, vr. rúry dn 300mm, dl. 1m	ks	20,000	56,77	1 135,40
43	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	523,000	6,24	3 263,52
44	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	150,000	13,72	2 058,00
45	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	703,000	1,05	738,15
46	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	36,556	15,60	570,27
47	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	703,000	0,56	393,68
48	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	703,000	0,14	98,42
49	K	460510021.1	Zriadenie pretlaku popod miestnú komunikáciu, vr. chráničky a štartovacích jám	m	30,000	50,52	1 515,60
50	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác, vr. zatiahnutia kábla	m	673,000	1,28	861,44
51	M	286130070300	Chránička optického kábla 06050 AB, oranžová na bubne, DN 50, HDPE, KOPOS	m	673,000	3,16	2 126,68
52	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	523,000	2,36	1 234,28
53	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	150,000	2,94	441,00
54	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	340,000	2,07	703,80
55	K	PM	Podružný materiál	%	27,954	2,50	69,89
56	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	160,088	3,50	560,31
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 308,60
57	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín Demontážne a nešpecifikované pomocné práce	hod	40,000	14,54	581,60
58	K	HZS000111.S001	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Neršpecifikované pomocné zemné práce	hod	50,000	14,54	727,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							2 337,48
D VRN03 Geodetické práce							2 337,48
59	K	000300031	Vytýčenie káblovej trasy VO	km	0,703	1 140,00	801,42
60	K	000300031.001	Vytýčenie správco v sieti	km	0,703	2 185,00	1 536,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

5 - VETVA VO - ZA VODOU

Časť:

2 - Ul. Jarmočná

JKSO:

Miesto: Stará Lubovňa

KS:

Dátum: 16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

141 664,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
DPH znížená	141 664,95	10,00%	14 166,50

Cena s DPH

v EUR

155 831,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MES
064 01 Stará

Verejnoprospešné
Stará Lubovňa, s. r.
Levočská 355/
064 01 Stará Lubo

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

5 - VETVA VO - ZA VODOU

Časť:

2 - Ul. Jarmočná

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

141 664,95

HSV - Práce a dodávky HSV

1 124,47

2 - Zakladanie

1 124,47

M - Práce a dodávky M

132 732,68

21-M - Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ

50 160,37

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

82 572,31

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 035,60

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

5 772,20

VRN03 - Geodetické práce

5 772,20

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

5 - VETVA VO - ZA VODOU

Časť:

2 - Ul. Jarmočná

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							141 664,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 124,47
D	2		Zakladanie				1 124,47
1	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,700	48,71	180,23
2	K	275321111	Beťón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	9,250	102,08	944,24
D	M		Práce a dodávky M				132 732,68
D	21-M		Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REF				50 160,37
3	K	210062095	Montáž výstražných, a iných tabuliek, vr. mat.	ks	37,000	11,09	410,33
4	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	222,000	1,10	244,20
5	K	210100002.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	296,000	4,32	1 278,72
6	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	74,000	6,41	474,34
7	M	3451807250.S	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	74,000	4,50	333,00
8	K	210201963	Montáž svetidla, vr. zapojenia na stožiar do 5 kg	ks	37,000	17,73	656,01
9	M	348370000400.3	A - Sv. TITANIA 2G LED min.21W až 25 W min.2800 lm, IP65 4K vrátane systému SEAK	ks	35,000	265,55	9 294,25
10	M	348370000400.3 1	B - Sv. TITANIA 2G LED min 13W až 15 W, min.2000 lm, IP65 4K + vrátane riadiace systému SEAK	ks	2,000	265,55	531,10
11	K	210204002.S	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	2,000	22,86	45,72
12	M	316720001300	Stožiar LBH-6B, trojstupňový, rúrový zinkový, výška 6 m.	ks	2,000	333,83	667,66
13	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	35,000	76,23	2 668,05
14	M	316720001500.2	Stožiar uličný pozinkovaný 8, STK 76/70/3K14	ks	35,000	402,97	14 103,95
15	K	210204104.S	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	35,000	37,86	1 325,10
16	M	316770001000.1	Výložník V1T-15-76-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m, d 60 mm	ks	35,000	81,78	2 862,30
17	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	37,000	22,07	816,59
18	M	348370004900.S	Svorkovnica stožiarová tB1 1 pre 1 poistku 80/16A vr. poistky 6A-E14	ks	37,000	27,49	1 017,13
19	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	481,000	1,45	697,45
20	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	291,513	2,33	679,23
21	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	80,000	2,00	160,00
22	M	354410003700.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky bez prílohy	ks	80,000	0,71	56,80
23	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	37,000	2,00	74,00
24	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	37,000	0,83	30,71
25	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	280,000	0,48	134,40
26	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	294,000	0,64	188,16
27	K	210902141.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	1 884,000	1,58	2 976,72
28	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	1 978,200	2,71	5 360,92
29	K	PM	Podružný materiál	%	351,252	2,50	878,13
30	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	478,468	3,00	1 435,40
31	K	R-1	Revízia	ks	1,000	760,00	760,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				82 572,31
32	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	37,000	43,43	1 606,91
33	K	460100022	Zriadenie púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla, vr. rúry dn 300mm, dl. 1m	ks	37,000	56,77	2 100,49
34	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	333,000	6,24	2 077,92
35	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	333,000	1,05	349,65
36	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	17,316	15,60	270,13
37	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	333,000	0,56	186,48
38	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	333,000	0,14	46,62
39	K	460510021.1	Zriadenie pretlaku popod miestnú komunikáciu, vr. chráničky a štartovacích jám	m	1 403,000	50,52	70 879,56
40	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác, vr. zatiahnutia kábla	m	333,000	1,28	426,24
41	M	286130070300	Chránička optického kábla 06050 AB, oranžová na bubne, DN 50, HDPE, KOPOS	m	333,000	3,16	1 052,28
42	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	333,000	2,36	785,88
43	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	170,000	2,07	351,90
44	K	PM	Podružný materiál	%	13,690	2,50	34,23
45	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	801,341	3,00	2 404,02
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				2 035,60
46	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	14,54	872,40
47	K	HZS000111.S001	Demontážne a nešpecifikované pomocné práce				
47	K	HZS000111.S001	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	14,54	1 163,20
47	K	HZS000111.S001	Neršpecifikované pomocné zemné práce				
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				5 772,20
D VRN03			Geodetické práce				5 772,20
48	K	000300031	Vytýčenie káblovej trasy VO	km	1,736	1 140,00	1 979,04
49	K	000300031.001	Vytýčenie správcov sietí	km	1,736	2 185,00	3 793,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA
Objekt: 6 - VETVA VO - DUKLIANSKÝCH HRDINOV
Časť: 1 - Ul. Prešovská (+ rozvádzač RVO-6)

JKSO:
Miesto: Stará Lubovňa

Objednávateľ:
Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Projektant:
Ing. MARTIN SIČÁR

Spracovateľ:
Ing. Jozef Mráz

Poznámka:

KS:
Dátum: 16. 4. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		56 175,58	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znižená	56 175,58	10,00%	5 617,56
Cena s DPH		v EUR 61 793,14	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MES
01 Sta

Verejno
Stará L'v
L
064
y
s.p.

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

6 - VETVA VO - DUKLIANSKÝCH HRDINOV

Časť:

1 - Ul. Prešovská (+ rozvádzač RVO-6)

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

56 175,58

HSV - Práce a dodávky HSV

607,82

2 - Zakladanie

607,82

M - Práce a dodávky M

52 421,96

21-M - Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ)

32 391,55

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

20 030,41

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 017,80

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 128,00

VRN03 - Geodetické práce

2 128,00

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

6 - VETVA VO - DUKLIANSKÝCH HRDINOV

Časť:

1 - Ul. Prešovská (+ rozvádzač RVO-6)

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospěšné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							56 175,58
D HSV Práce a dodávky HSV							607,82
D 2 Zakladanie							607,82
1	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,000	48,71	97,42
2	K	275321111	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	5,000	102,08	510,40
D M Práce a dodávky M							52 421,96
D 21-M Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REF							32 391,55
3	K	210010066.S	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne, vr. príslušenstva	m	3,000	3,22	9,66
4	M	345710004600.1	Rúrka pozinkovaná dn 63mm, vr. príchytiek,...	m	3,000	38,87	116,61
5	K	210062095	Montáž výstražných, a iných tabuliek, vr. mat.	ks	20,000	11,09	221,80
6	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	120,000	1,10	132,00
7	K	210100002.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	162,000	4,32	699,84
8	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	40,000	6,41	256,40
9	M	3451807250.S	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	40,000	4,50	180,00
10	K	210120102.S	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	1,88	5,64
11	M	345210000100	Poistka nožová 25A gG	ks	3,000	2,89	8,67
12	K	210193005.S	Rozpájacia a istiaci plastová skriňa pilierová	ks	1,000	30,92	30,92
13	M	357110005300.1	Rozvádzač RVO pilierikový rozvádzač š. 800mm, vr. regulácie riadenia osvetlenie - Powerdim 2WAY (vr. zapojenia a oživenia)	ks	1,000	5 829,54	5 829,54
14	K	210193043.S	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	1,000	6,78	6,78
15	M	357110014700.S	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21, vr. príj. pás na stĺp	ks	1,000	55,55	55,55
16	K	210201963	Montáž svetidla, vr. zapojenia na stožiar do 5 kg	ks	20,000	17,73	354,60
17	M	348370000400.3	A - Sv. TITANIA 2G LED min.21W až 25 W min.2800 lm, IP65 4K vrátane systému SEAK	ks	11,000	265,55	2 921,05
18	M	348370000400.3 1	B - Sv. TITANIA 2G LED min 13W až 15 W, min. 2000 lm, IP65 4K + vrátane riadiaceho systému SEAK	ks	9,000	265,55	2 389,95
19	K	210204002.S	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	9,000	22,86	205,74
20	M	316720001300	Stožiar LBH-6B, trojstupňový, rúrový zinkový, výška 6 m.	ks	9,000	333,83	3 004,47
21	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	11,000	76,23	838,53
22	M	316720001500.2	Stožiar uličný pozinkovaný 8, STK 76/70/3K14	ks	11,000	402,97	4 432,67
23	K	210204104.S	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	11,000	37,86	416,46
24	M	316770001000.1	Výložník V1T-15-76-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m, d 60 mm	ks	11,000	81,78	899,58
25	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	20,000	22,07	441,40
26	M	348370004900.S	Švorkovnica stožiarová tB1 1 pre 1 poistku 80/16A vr. poistky 6A-E14	ks	20,000	27,49	549,80
27	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	484,000	1,45	701,80
28	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	293,331	2,33	683,46
29	K	210220243.S	Švorka FeZn spojovacia SS	ks	44,000	2,00	88,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	354410003700.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky bez príločky	ks	44,000	0,71	31,24
31	K	210220245.S	Svorka FeZn prípojovacia SP	ks	20,000	2,00	40,00
32	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	20,000	0,83	16,60
33	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	140,000	0,48	67,20
34	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	147,000	0,64	94,08
35	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	3,000	1,05	3,15
36	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	3,150	2,39	7,53
37	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	1 396,000	1,34	1 870,64
38	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	1 465,800	1,86	2 726,39
39	K	PM	Podružný materiál	%	239,472	2,50	598,68
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	307,178	3,50	1 075,12
41	K	R-1	Revízia	ks	1,000	380,00	380,00
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				20 030,41
42	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	20,000	43,43	868,60
43	K	460100022	Zriadenie púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla, vr. rúry dn 300mm, dl. 1m	ks	20,000	56,77	1 135,40
44	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	444,000	6,24	2 770,56
45	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	444,000	1,05	466,20
46	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	23,088	15,60	360,17
47	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	444,000	0,56	248,64
48	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	444,000	0,14	62,16
49	K	460510021.1	Zriadenie pretlaku popod miestnú komunikáciu, vr. chráničky a štartovacích jám	m	196,000	50,52	9 901,92
50	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác, vr. zatiahnutia kábla	m	444,000	1,28	568,32
51	M	286130070300	Chránička optického kábla 06050 AB, oranžová na bubne, DN 50, HDPE, KOPOS	m	444,000	3,16	1 403,04
52	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	444,000	2,36	1 047,84
53	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	230,000	2,07	476,10
54	K	PM	Podružný materiál	%	18,254	2,50	45,64
55	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	193,090	3,50	675,82
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 017,80
56	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	14,54	436,20
57	K	HZS000111.S001	Demontážne a nešpecifikované pomocné práce				
57	K	HZS000111.S001	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Neršpecifikované pomocné zemné práce	hod	40,000	14,54	581,60
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				2 128,00
D VRN03			Geodetické práce				2 128,00
58	K	000300031	Vytýčenie káblovej trasy VO	km	0,640	1 140,00	729,60
59	K	000300031.001	Vytýčenie správco v sieti	km	0,640	2 185,00	1 398,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA
Objekt:
6 - VETVA VO - DUKLIANSKÝCH HRDINOV
Časť:
2 - Ul. Prešovská (GAZ Família)

JKSO:
Miesto: Stará Lubovňa

KS:
Dátum: 16. 4. 2024

Objednávateľ:
Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. MARTIN SIČÁR

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jozef Mráz

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		5 814,64	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znižená	5 814,64	10,00%	581,46
Cena s DPH		v EUR	6 396,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

M
064 01

Verejnopro:
Stará Lubov
Levočs
064 01 S

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

6 - VETVA VO - DUKLIANSKÝCH HRDINOV

Časť:

2 - Ul. Prešovská (GAZ Família)

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 814,64

HSV - Práce a dodávky HSV

60,78

2 - Zakladanie

60,78

M - Práce a dodávky M

5 441,36

21-M - Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ

2 567,25

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 874,11

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

116,32

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

196,18

VRN03 - Geodetické práce

196,18

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

6 - VETVA VO - DUKLIANSKÝCH HRDINOV

Časť:

2 - Ul. Prešovská (GAZ Família)

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 814,64

D HSV Práce a dodávky HSV 60,78

D 2 Zakladanie 60,78

1	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,200	48,71	9,74
2	K	275321111	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	0,500	102,08	51,04

D M Práce a dodávky M 5 441,36

D 21-M Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝM NÁZVOM SÚ REF 2 567,25

3	K	210062095	Montáž výstražných, a iných tabuliek, vr. mat.	ks	2,000	11,09	22,18
4	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	12,000	1,10	13,20
5	K	210100002.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	16,000	4,32	69,12
6	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	4,000	6,41	25,64
7	M	3451807250.S	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	4,000	4,50	18,00
8	K	210201963	Montáž svetidla, vr. zapojenia na stožiar do 5 kg	ks	2,000	17,73	35,46
9	M	348370000400.3	A - Sv. TITANIA 2G LED min.21W až 25 W min.2800 lm, IP65 4K vrátane systému SEAK	ks	2,000	265,55	531,10
10	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	2,000	76,23	152,46
11	M	316720001500.2	Stožiar uličný pozinkovaný 8, STK 76/70/3K14	ks	2,000	402,97	805,94
12	K	210204104.S	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	2,000	37,86	75,72
13	M	316770001000.1	Výložník V1T-15-76-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m, d 60 mm	ks	2,000	81,78	163,56
14	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	2,000	22,07	44,14
15	M	348370004900.S	Svorkovnica stožiarová tB1 1 pre 1 poistku 80/16A vr. poistky 6A-E14	ks	2,000	27,49	54,98
16	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	50,000	1,45	72,50
17	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	30,303	2,33	70,61
18	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	8,000	2,00	16,00
19	M	354410003700.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky bez prílohy	ks	8,000	0,71	5,68
20	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	2,00	4,00
21	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000	0,83	1,66
22	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	12,000	0,48	5,76
23	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	12,600	0,64	8,06
24	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	59,000	1,34	79,06
25	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	61,950	1,86	115,23
26	K	PM	Podružný materiál	%	17,748	2,50	44,37
27	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	24,376	3,50	85,32
28	K	R-1	Revízia	ks	1,000	47,50	47,50

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 2 874,11

29	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	2,000	43,43	86,86
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	460100022	Zriadenie púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla, vr. rúry dn 300mm, dl. 1m	ks	2,000	56,77	113,54
31	K	460510021.1	Zriadenie pretlaku popod miestnú komunikáciu, vr. chráničky a štartovacích jám	m	51,000	50,52	2 576,52
32	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	2,50	0,00
33	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	27,769	3,50	97,19
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				116,32
34	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín Demontážne a nešpecifikované pomocné práce	hod	3,000	14,54	43,62
35	K	HZS000111.S001	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Nešpecifikované pomocné zemné práce	hod	5,000	14,54	72,70
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				196,18
D VRN03			Geodetické práce				196,18
36	K	000300031	Vytýčenie káblovej trasy VO	km	0,059	1 140,00	67,26
37	K	000300031.001	Vytýčenie správco v sieti	km	0,059	2 185,00	128,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA
Objekt:
6 - VETVA VO - DUKLIANSKÝCH HRDINOV
Časť:
3 - Ul. Duklianských hrdinov

JKSO:
Miesto: Stará Lubovňa

Objednávateľ:
Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Projektant:
Ing. MARTIN SIČÁR

Spracovateľ:
Ing. Jozef Mráz

Poznámka:

KS:
Dátum: 16. 4. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		32 919,70	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	10,00%	0,00
	32 919,70	10,00%	3 291,97
Cena s DPH		v EUR	36 211,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MESTO
Stará Lubovňa
7.

Verejnoprospešné služby
Stará Lubovňa
Levoča
064 01 Stará Lubovňa

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt: 6 - VETVA VO - DUKLIANSKÝCH HRDINOV

Časť: **3 - Ul. Duklianských hrdinov**

Dátum: 16. 4. 2024
Projektant: Ing. MARTIN SIČÁR
Spracovateľ: Ing. Jozef Mráz

Cena celkom [EUR]

32 919,70

HSV - Práce a dodávky HSV	1 079,00
1 - Zemné práce	120,62
2 - Zakladanie	278,39
5 - Komunikácie	572,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	107,97
M - Práce a dodávky M	29 591,30
21-M - Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ	16 004,34
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	13 586,96
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	799,70
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 449,70
VRN03 - Geodetické práce	1 449,70

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

6 - VETVA VO - DUKLIANSKÝCH HRDINOV

Časť:

3 - Ul. Duklianských hrdinov

Miesto:

Stará Lubovňa

Dátum:

16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 919,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 079,00

D 1

Zemné práce

120,62

1	K	113106612.S 2	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	37,000	3,26	120,62
---	---	---------------	---	----	--------	------	--------

D 2

Zakladanie

278,39

2	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,000	48,71	48,71
3	K	275321111	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 8/10	m3	2,250	102,08	229,68

D 5

Komunikácie

572,02

4	K	596211002.S 7	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého (bez dodávky dlažby)	m2	37,000	15,46	572,02
---	---	---------------	--	----	--------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

107,97

5	K	979071121.S 8	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	37,000	1,47	54,39
6	K	979082213.S 9	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,400	1,89	13,99
7	K	979087212.S 11	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,400	5,35	39,59

D M

Práce a dodávky M

29 591,30

D 21-M

Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REF

16 004,34

8	K	210010066.S	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne, vr. príslušenstva	m	3,000	3,22	9,66
9	M	345710004600.1	Rúrka pozinkovaná dn 63mm, vr. príchytiek,...	m	3,000	38,87	116,61
10	K	210062095	Montáž výstražných, a iných tabuliek, vr. mat.	ks	10,000	11,09	110,90
11	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	90,000	1,10	99,00
12	K	210100002.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	80,000	4,32	345,60
13	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	20,000	6,41	128,20
14	M	3451807250.S	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	20,000	4,50	90,00
15	K	210120102.S	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	1,88	5,64
16	M	345210000100	Poistka nožová 25A gG	ks	3,000	2,89	8,67
17	K	210193043.S	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	1,000	6,78	6,78
18	M	357110014700.S	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21, vr. pripj. pás na stĺp	ks	1,000	55,55	55,55
19	K	210201963	Montáž svetidla, vr. zapojenia na stožiar do 5 kg	ks	15,000	17,73	265,95
20	M	348370000400.3	A - Sv. TITANIA 2G LED min.21W až 25 W min.2800 lm, IP65 4K vrátane systému SEAK	ks	15,000	265,55	3 983,25
21	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	10,000	76,23	762,30
22	M	316720001500.2	Stožiar uličný pozinkovaný 8, STK 76/70/3K14	ks	10,000	402,97	4 029,70
23	K	210204104.S	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	15,000	37,86	567,90
24	M	316770001000.2	Výložník na betónový stožiar, vr. úchytov, vyloženie 1,5 m, d 60 mm.	ks	5,000	52,69	263,45
25	M	316770001000.1	Výložník V1T-15-76-D zinkový jednoramenný, vyloženie 1,5 m, d 60 mm	ks	10,000	81,78	817,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	10,000	22,07	220,70
27	M	348370004900.S	Svorkovnica stožiarová tB1 1 pre 1 poistku 80/16A vr. poistky 6A-E14	ks	10,000	27,49	274,90
28	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	331,000	1,45	479,95
29	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	200,605	2,33	467,41
30	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	24,000	2,00	48,00
31	M	354410003700.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky bez príločky	ks	24,000	0,71	17,04
32	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	10,000	2,00	20,00
33	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	10,000	0,83	8,30
34	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	120,000	0,48	57,60
35	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	126,000	0,64	80,64
36	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	476,000	1,34	637,84
37	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	499,800	1,86	929,63
38	K	PM	Podružný materiál	%	111,430	2,50	278,58
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	151,940	3,50	531,79
40	K	R-1	Revízia	ks	1,000	285,00	285,00
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							13 586,96
41	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	10,000	43,43	434,30
42	K	460100022	Zriadenie púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla, vr. rúry dn 300mm, dl. 1m	ks	10,000	56,77	567,70
43	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	237,000	6,24	1 478,88
44	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	74,000	13,72	1 015,28
45	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	311,000	1,05	326,55
46	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	16,172	15,60	252,28
47	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	311,000	0,56	174,16
48	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	311,000	0,14	43,54
49	K	460510021.1	Zriadenie pretľaku popod miestnú komunikáciu, vr. chráničky a štartovacích jám	m	125,000	50,52	6 315,00
50	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác, vr. zatiahnutia kábla	m	311,000	1,28	398,08
51	M	286130070300	Chránička optického kábla 06050 AB, oranžová na bubne, DN 50, HDPE, KOPOS	m	311,000	3,16	982,76
52	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	237,000	2,36	559,32
53	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	74,000	2,94	217,56
54	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	160,000	2,07	331,20
55	K	PM	Podružný materiál	%	12,786	2,50	31,97
56	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	130,966	3,50	458,38
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							799,70
57	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	14,54	363,50
58	K	HZS000111.S001	Demontážne a nešpecifikované pomocné práce	hod	30,000	14,54	436,20
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							1 449,70
D VRN03 Geodetické práce							1 449,70
59	K	000300031	Vytýčenie káblovej trasy VO	km	0,436	1 140,00	497,04
60	K	000300031.001	Vytýčenie správco v sieti	km	0,436	2 185,00	952,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA

Objekt:

6 - VETVA VO - DUKLIANSKÝCH HRDINOV

Časť:

4 - Ul. Janka Kráľa

JKSO:

Miesto: Stará Lubovňa

KS:

Dátum: 16. 4. 2024

Objednávateľ:

Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. MARTIN SIČÁR

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Mráz

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 141,28

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
6 141,28

Sadzba dane
10,00%
10,00%

Výška dane
0,00
614,13

Cena s DPH

v EUR

6 755,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ME
31.01.24

Verejnopr.
Stará Lubo
Levor
064 01

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STARÁ LUBOVŇA
Objekt: 6 - VETVA VO - DUKLIANSKÝCH HRDINOV
Časť: 4 - Ul. Janka Kráľa

Miesto:	Stará Lubovňa	Dátum:	16. 4. 2024
Objednávateľ:	Mesto Stará Lubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Lubo	Projektant:	Ing. MARTIN SIČÁR
Zhotoviteľ:	Verejnoprospešné služby Stará Lubovňa s.r.o., r.s.	Spracovateľ:	Ing. Jozef Mráz

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	6 141,28
M - Práce a dodávky M	5 632,38
21-M - Elektromontáže (MATERIÁLY A PRVKY S UVEDENÝM OBCHODNÝ NÁZVOM SÚ REFERENČNÉ	5 632,38
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	508,90

