

Zmluva o dielo
uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom
č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Stará Ľubovňa
Sídlo:	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán:	PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta
IČO:	00 330 167
DIČ:	2020698812
Bankové spojenie:	VÚB a.s., pobočka Stará Ľubovňa
Číslo účtu:	SK50 0200 0000 0039 7494 5751 SK31 0200 0000 0019 8778 9058
Kontakt:	052/4315 111, mesto@staralubovna.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., „r.s.p“
Sídlo:	Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený:	PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ spoločnosti
IČO:	53 538 773
DIČ:	2121450012
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 41768/P dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný pod č. 368/2021 _RSP
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK71 0900 0000 0051 7893 0478
E-mail:	vpssl@vpssl.sk
tel. kontakt:	0915 339 519

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zákazky vnútorným obstarávaním (tzv. „in-house zákazky“). S poukazom na ust. § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

Zmluva o dielo
stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt
Hlavná budova a telocvičňa

o verejnom obstarávaní“) zhotoviteľ je právnickou osobou, resp. registrovaným sociálnym podnikom, riadený objednávateľom, ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., „r.s.p“

2. Projekt bude financovaný formou dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov (Výzva MOF - 6/2026 vyhlásená Environmentálnym fondom).

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúseností a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa čl. 2 tejto zmluvy, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas.

Článok 2

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vykonanie stavebných prác a súvisiacich činností zameraných na stavebné úpravy budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti v súlade s projektovou dokumentáciou, príslušnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a požiadavkami objednávateľa, na predmet zákazky: **Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt Hlavná budova a telocvičňa**, a to v rozsahu cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom, a záväzok objednávateľa v dojednanom čase prevziať a zaplatiť cenu za riadne a včas vykonané dielo.

2. Projektová dokumentácia je v realizácii tohto diela záväzná a nadradená predloženej cenovej ponuke, t. z. že cenová ponuka musí zahŕňať všetky detaily projektu.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť dielo spočívajúce v stavebných úpravách budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti v rozsahu podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie, ako aj zabezpečiť všetky práce, dodávky, služby a súvisiace činnosti nevyhnutné na jeho úplné dokončenie, riadne odovzdanie a uvedenie do užívania.

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné na realizáciu diela.

5. Do celkovej sumy diela je zahrnuté aj:

- a) likvidácia odpadu,
- b) dočasné dopravné značenie + projektová dokumentácia (v prípade potreby).

Článok 3

Cena diela a platobné podmienky

1. Cena diela v rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy zahrňujúca v sebe realizáciu prác je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Cena za zhotovenie diela je záväzná a je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch v dohodnutej výške:

Zmluva o dielo

stavba: **Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt Hlavná budova a telocvičňa**

Cena diela celkom bez DPH v EUR: 2 167 979,22 €

Sadzba DPH: 5 (%)

Výška DPH v EUR: 108 398,96 €

Cena diela celkom v EUR vrátane DPH: 2 276 378,18 €

3. Cena diela je pevná, maximálna, konečná záväzná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vrátane všetkých súvisiacich, priamych aj nepriamych nákladov zhotoviteľa.
4. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavok (zálohu) na dielo.
5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez povolenia objednávateľa, alebo ich vykoná odchylné od dojednaných zmluvných podmienok bez predošlého súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuhradí.
6. Práce budú fakturované po ukončení logických stavebných celkoch, čo charakterizujú resp. upresňujú jednotlivé etapy resp. členenie stavby. Súpis musí byť potvrdený zhotoviteľom, objednávateľom, stavbyvedúcim a stavebným dozorom/technickým dozorom.
7. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis skutočne vykonaných prác a dodávok (ďalej len „súpis“), vrátane podkladov, v 1-om vyhotovení, príp. elektronicky e-mailom. Objednávateľ (jeho poverený zástupca) skontroluje tento súpis v lehote do **5 pracovných dní** po jeho obdržaní svojim podpisom.
8. Lehota splatnosti faktúry je **60 kalendárnych dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
9. Faktúra bude daňovým dokladom a bude obsahovať najmä tieto údaje:
 - číslo faktúry,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry ,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - rozpis už fakturovaných a zostávajúcich čiastok,
 - označenie diela a objektu,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby
 - informácie o projekte, a to názov projektu: „*Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt Hlavná budova a telocvičňa*“ a pridelený kód projektu.

Prílohou faktúry bude:

- súpis vykonaných, preukázaných prác a dodávok, odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa (pri druhej a ďalšej fakturácii je potrebné doplniť do súpisu vykonaných prác a dodávok aj ďalšie stĺpce, a to - celková zmluvná cena, doteraz prestavané, prestavané za sledované obdobie, prestavané od začiatku stavby vrátane sledovaného obdobia) v rozsahu 2 x originál.
- fotodokumentácia priebehu fakturovaných prác na prenosnom médiu (USB).
- zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa
- vážne lístky v prípade fakturácie položiek nakladania s odpadom v min. rozsahu fakturovaného množstva.

Zmluva o dielo

stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt Hlavná budova a telocvičňa

Dokumenty ako daňový doklad a dodací list/ preberací protokol musia obsahovať

- názov projektu: „Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt Hlavná budova a telocvičňa“ a pridelený kód projektu.
10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode č. 9 čl. 3, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju **do 5 pracovných dní** odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
 11. V prípade odôvodnených a nepredvídaných navyšiac prác musia byť tieto najprv prerokované a odsúhlasené objednávateľom, zhotoviteľ predloží objednávateľovi výkaz výmer – rozpočet za práce navyšiac, pričom pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. V prípade výskytu nových položiek, ktoré sa nenachádzajú v zmluvnom rozpočte sa jednotková cena takýchto položiek stanoví ako smerná orientačná cena upravená pomerom Predpokladaná hodnota zákazky (Rozpočtová cena diela z PD) / Zmluvná cena. Po prerokovaní a odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy objednávateľom uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela.
 12. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi vyhotovené súpisy prác k jednotlivým fakturáciám postupným čerpaním rozpočtu a vždy v súlade s rozpočtom podľa platnej zmluvy
 13. Po prerokovaní a odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy objednávateľom uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela

Čl. 4

Miesto a lehota plnenia

1. Miesto plnenia:
Pozemky:
 - KN-C 940/6 , KN - C 940/1, LV 4436 k. ú. Stará Ľubovňa.
2. Termínom začatia plnenia sa rozumie deň, v ktorom objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko, a to na základe písomnej výzvy objednávateľa k odovzdaniu staveniska zaslanej zhotoviteľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo **do 5 pracovných dní od protokolárneho odovzdania staveniska.**
4. Odovzdanie staveniska prebehne v termíne stanovenom objednávateľom za účasti oboch zmluvných strán.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo **do 12 kalendárnych mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska.**
6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k zmeškaniu v dôsledku:
 - zmien v povahe prác podľa pokynov objednávateľa,
 - okolností týkajúcich sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva iný dodávateľ objednávateľa a tieto spôsobia zdržanie prác zhotoviteľa,
 - v prípade vyššej moci. Výraz „vyššia moc“ zahŕňa najmä situáciu vzniknutú v súvislosti so živelnou pohromou, vyhlásenou mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom príslušnými

Zmluva o dielo

stavba: **Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt Hlavná budova a telocvičňa**

orgánmi prijatými krízovými opatreniami, nariadenými karanténnymi opatreniami alebo verejnou vyhláškou prijatými opatreniami, ktorých plnenie bráni zmluvnej strane v riadnom plnení tejto zmluvy. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie povinností podľa tejto zmluvy trvá len po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva týždne.

Čl. 5

Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonaní diela poskytnúť súčinnosť, riadne a včas vykonané dielo prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za vykonanie diela, a to podľa podmienok uvedených v zmluve.
2. Technický dozor počas realizácie diela bude vykonávať poverený zástupca objednávateľa.
3. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu prác technickým dozorom objednávateľa. V prípade zistenia väd urobí záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne.
4. Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.
5. Objednávateľ počas realizácie diela telefonicky/e-mailom zvoláva v prípade potreby kontrolné dni za účasti zhotoviteľa, príp. aj ďalších osôb, ak je to potrebné.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie predpisov BOZP, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia. V prípade zistenia nedostatkov je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi okamžité zastavenie prác na diele dovtedy, kým Zhotoviteľ zistené nedostatky neodstráni. Počas doby, po ktorú budú zastavené práce na diele v súlade s týmto bodom, lehoty na zhotovenie diela naďalej plynú.
7. Objednávateľ je povinný počas realizácie diela **na vlastné náklady zabezpečiť dodržiavanie všetkých povinností v oblasti BOZP**, vrátane potrebných školení, osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného označenia, zabezpečenia staveniska a ďalších opatrení podľa platných právnych predpisov. V prípade, ak Objednávateľ nedisponuje v rámci svojich kapacít osobou odborne spôsobilou na zabezpečenie tejto povinnosti, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady zabezpečiť spoluprácu s príslušnou oprávnenou osobou, a to uzatvorením zmluvného vzťahu na dobu nevyhnutnú na riadne splnenie povinností, o tejto povinnosti sa navzájom informujú.

Čl. 6

Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom stavbyvedúceho viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela, t.j. podpísaním „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“.
2. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady požiadať správcov jednotlivých inžinierskych sietí o vytýčenie sietí v ich správe.
3. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi technologický postup. V prípade, ak zhotoviteľ začne práce bez predloženia technologického postupu, má sa za to, že zhotoviteľ porušil zmluvné podmienky. Objednávateľ si vyhradzuje právo takéto práce neprevziať resp. za nich nezaplatiť.

Zmluva o dielo

stavba: **Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt Hlavná budova a telocvičňa**

4. Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá splnomocnený stavbyvedúci zhotoviteľa.
5. Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité, budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonávať práce v súvislosti s realizáciou diela:
 - objednávateľovi
 - osobám, ktoré majú na to povolenie zo strany objednávateľa a/alebo
 - osobám, ktorým takáto právomoc vyplýva z osobitných predpisov.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ povinný vykonať prehľadnú fotodokumentáciu vykonaných prác a odovzdať ju objednávateľovi, následne bude zhotoviteľ pokračovať v týchto prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa ale pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, alebo zakrývané práce boli vykonané vadne, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ, ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. O kontrole prác, ktoré budú ďalším priebehom prác zakryté, spíšu a podpíšu zástupcovia zmluvných strán zápis do stavebného denníka.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu na mieste súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt v zmysle zmluvy o poskytnutí finančnej podpory formou dotácie poskytnutej Environmentálnym fondom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
9. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v zmysle záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodržaní zásad bezpečnosti práce. Zhotoviteľ preberá plnenie povinností objednávateľa vyplývajúcich z podmienok vyjadrení orgánov štátnej správy, správcov sietí a účastníkov konania.
10. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred uplynutím zmluvne dohodnutého termínu.
11. Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho prípadného subdodávateľa na stavenisku.
12. Zhotoviteľ bude kvalitu zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov dokladovať platnými certifikátmi kvality, atestatmi a vyhláseniami o zhode zabudovaných materiálov.
13. Pred začatím realizácie predmetu zmluvy resp. i počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu zo staveniska ako aj okolitých stavieb, ktorú odovzdá objednávateľovi v listinnej aj elektronickej podobe. Fotodokumentácia musí byť v dostatočnej kvalite, aby bola jasne odčítateľná. Ak tak zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe, platí rozhodujúce stanovisko objednávateľa.

Zmluva o dielo

**stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt
Hlavná budova a telocvičňa**

14. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.
15. Zhotoviteľ je povinný telefonicky a následne aj písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takému zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preskúmať dôkladne. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.
16. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovení diela používať iba materiály v zmysle projektovej dokumentácie, výkazu výmer, ktoré budú vopred odsúhlasené objednávateľom, a ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia, požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.
18. Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.
19. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a je povinný v čo najkratšom dohodnutom čase zjednať nápravu.

Čl. 7

Dokumentácia

1. Zhotoviteľ **najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela** predloží objednávateľovi na vlastné náklady dokumentáciu vyhotovenú minimálne v 2 vyhotoveniach, ktorá bude obsahovať usporiadaný zoznam predložených dokladov s odkazom na konkrétnu časť dokumentácie, podľa ktorého bude možné uvedenú časť dokumentácia jednoducho vyhľadať, a v rozsahu:
 - stavebné denníky z realizácie stavby,
 - zápis o odovzdaní a prevzatí stavby;
 - doklady o nakladaní so vzniknutým stavebným odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – tzv. „vážne lístky“ overené oprávnenou organizáciou na likvidáciu stavebného odpadu;
 - dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby - projektovú dokumentáciu so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu,
 - porealizačné zameranie, geometrické plány potrebné pre konanie v zmysle zákona o katastri (vr. elektronickej verzie)
 - vyhlásenia o zhode použitých materiálov, revízne správy, protokoly o skúškach a pod.

Zmluva o dielo

stavba: **Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt Hlavná budova a telocvičňa**

- fotodokumentácia priebehu realizovaných prác
2. Ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do užívania. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný.
 3. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do stavebného denníka do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
 4. Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy. Navyše práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve.
 5. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápis, pre platnosť ktorého sa vyžaduje jeho obojstranné podpísanie. Zápis z odovzdania/prevzatia staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
 6. Zápis z odovzdania/prevzatia staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápis obsahuje najmä:
 - a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
 - b) názov stavby – diela
 - c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatíu staveniska
 - d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho
 - e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu
 - f) záznam o tom, či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby
 - g) vyhlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá
 - h) informácie o projekte, a to názov projektu: „*Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt Hlavná budova a telocvičňa*“ a pridelený kód projektu.
 7. O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú zápisy z kontrolných dní, pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisy z kontrolných dní podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
 8. Zápis z kontrolného dňa obsahuje najmä:
 - identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
 - názov stavby – diela
 - mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili
 - rozsah predmetu kontrolného dňa
 - záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela
 - záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác
 - popis zistených väd a nedorobkov
 - opatrenia a termín na odstránenie zistených väd a nedostatkov
 - záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy
 - ďalšie údaje, ak sú potrebné.

Zmluva o dielo

stavba: **Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt Hlavná budova a telocvičňa**

9. O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol).
10. Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie
11. Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov potrebných k odovzdaniu a prevzatíu diela a jeho užívaniu má za následok, že dielo sa považuje za neodovzdané.

Čl. 8

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného v sídle objednávateľa. Protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne základné údaje o diele:
 - Súpis zistených väd a nedorobkov v diele
 - Lehoty na odstránenie väd a nedorobkov diela
 - Zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k dielu vymenovaných v čl.7 bod 1 tejto zmluvy
 - Prehlásenie zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdá a Objednávateľ dielo preberá
 - Podpisy oprávnených Účastníkov Zmluvy
 - Konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba.

Čl. 9

Zodpovednosť za vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je **60 mesiacov**.
3. Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.
6. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ **do 30 kalendárnych dní** od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnené reklamované vady v dohodnutom

Zmluva o dielo

stavba: **Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt
Hlavná budova a telocvičňa**

termíne, je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.

7. Objednávateľ teda môže reklamovať vady diela bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr do **14 pracovných dní** odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie väd diela a nárokov zo zodpovednosti za vady diela musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady diela musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

Čl. 10 Zánik zmluvy

1. Túto zmluvu je možné skončiť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly riadiacim orgánom neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov,
 - c) okamžitým písomným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa, v prípade podstatného porušenia zmluvy. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie, ak zhotoviteľ:
 - vstúpil do konkurzu a/alebo reštrukturalizácie, alebo vstúpil do likvidácie,
 - nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol počas doby trvania tejto ZoD vymazaný z registra partnerov verejného sektora,
 - zhotoviteľ neakceptuje písomnú výzvu objednávateľa k prevzatíu staveniska,
 - zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynú dodatočne stanovená lehota na plnenie,
 - neodstránil vady na diele v lehote určenej,
 - písomne vopred neoznámil subdodávateľa na diele,
 - zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonávať dielo dohodnutým spôsobom a čase (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej), nedisponuje platným oprávnením na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela,
 - d) písomným odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry zhotoviteľovi **o viac ako 60 dní** po lehote splatnosti.
2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú aj dňom, ktorým ho adresát odmietol prevziať alebo dňom, kedy bolo odosielateľovi oznámenie o odstúpení vrátené ako neprevzaté, i keď sa adresát o tom nedozvedel. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie nadobudlo účinnosť na 7 deň po jej odoslaní.

Zmluva o dielo
stavba: **Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt**
Hlavná budova a telocvičňa

3. Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení zmluvného vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a mohli by poškodiť záujmy objednávateľa.
4. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy zrealizovanú časť diela prechádzajú na objednávateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto zmluvy si nebudú vracat' už poskytnuté plnenie.
6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadu odstúpenia uvedeného v čl. 10 bod 1 písm. b).

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

1. Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní iba formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve.
2. Zmluvné strany vopred dohodli podmienky, za ktorých možno zmluvu meniť, takáto zmena sa nepovažuje za neopodstatnenú, ak sú zároveň splnené podmienky podľa § 18 ZVO a sú riadne odôvodnené. Za povolenú zmenu na základe zmluvných podmienok sa považujú najmä zmeny vyplývajúce z:
 - objektívne zistených skutočností na stavbe, ktoré nebolo možné pri príprave projektovej dokumentácie primerane predvídať,
 - požiadaviek príslušných orgánov verejnej správy, technických noriem alebo právnych predpisov, ktoré nebolo možné primerane zohľadniť pri uzatvorení zmluvy,
 - potreby zmeny technológie, materiálu alebo technického postupu z objektívnych dôvodov, ak sa zachová účel, kvalita a funkčnosť diela,
 - skutočností zistených počas realizácie diela, ktorých existencia alebo rozsah neboli pri uzatvorení zmluvy známe a ktorých riešenie je nevyhnutné na riadne dokončenie diela.
3. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
4. V prípade rozporu v právach a povinnostiach zmluvných strán medzi touto zmluvou a projektovou dokumentáciou má prednosť úprava práv a povinností zmluvných strán uvedená v tejto zmluve. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, avšak sú upravené v dokumentácii k dielu sa spravujú dokumentáciou k dielu.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť za splnenia 2 podmienok súčasne:
 - a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zároveň

Zmluva o dielo

stavba: **Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt
Hlavná budova a telocvičňa**

- b) po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie v rámci výzvy Enviromentálneho fondu MoF 6/2026 na podporu investícií na zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov uzatvorenej medzi poskytovateľom a kupujúcim.
6. Zmluva je vyhotovená **v piatich exemplároch, tri vyhotovenia** pre objednávateľa a **dve vyhotovenia** pre zhotoviteľa.
7. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 – Rozpočet/výkaz výmer predložený zhotoviteľom

V Starej Ľubovni, dňa.....19-08-2026..... V Starej Ľubovni, dňa.....19-08-2026.....

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....			
		žby r.s.p. a	

Zmluva o dielo
stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt
Hlavná budova a telocvičňa

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 260829
Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa

Objednávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Projektant:
STAVARCH, s.r.o., Stará Ľubovňa

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 19.8.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			2 167 979,22
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	5,00%	2 167 979,22	108 398,96
	Cena s DPH v EUR		2 276 378,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

atka

Dátum a podpis:

Peciatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

atka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 260829

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Miesto: Stará Ľubovňa

Dátum: 19.08.2026

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

Projektant: STAVARCH, s.r.o., Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 167 979,22	2 276 378,18
D. SO-01	SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa	2 167 979,22	2 276 378,18
SO01-HA-ZOP	SO01-Hlavná aktivita-Zateplenie obvodového plášťa	458 797,90	481 737,80
SO01-HA-VOK	SO01-Hlavná aktivita-Výmena otvorových výplní	331 112,18	347 667,79
SO01-HA-ZP	SO01-Hlavná aktivita-Zateplenie najnižšieho podlažia	154 995,47	162 745,24
SO01-HA-ZSP	SO01-Hlavná aktivita-Zateplenie strešného plášťa	2 040,92	2 142,97
SO01-HA-ÚK	SO01-Hlavná aktivita-Modernizácia vykurovacieho systému	257 719,77	270 605,76
SO01-HA-VZT-R	SO01-Hlavná aktivita-Vetranie s rekuperáciou	199 780,38	209 769,40
SO01-HA-ELI-UO	SO01-Hlavná aktivita-ELI-Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov	385 583,37	404 862,54
SO01-HA-PTV	SO01-Hlavná aktivita-Príprava teplej vody	7 728,16	8 114,57
SO01-HA-ZKVP-OPK	SO01-Hlavná aktivita-Zlepšenie kvality vnút.prostredia-Obnova podlahovej krytiny	100 491,47	105 516,04
SO01-HA-ZKVP-ZTI-R	SO01-Hlavná aktivita-Zlepšenie kvality vnút.prostredia-Výmena rozvodov ZTI	58 158,04	61 065,94
SO01-HA-ZKVP-DBO	SO01-Hlavná aktivita-Zlepšenie kvality vnút.prostredia-Debarierizačné opatrenia	65 159,94	68 417,94
SO01-VA-FVE	SO01-Vedľajšia aktivita-Využitie obnoviteľnej energie na výrobu elektriny a tepla-FVE	95 590,93	100 370,48
SO01-VA-ZO	SO01-Vedľajšia aktivita-Zelené a ekologické opatrenia-vodozadržná skladba strechy	50 290,47	52 804,99
SO01-VA-OB	SO01-Vedľajšia aktivita-Zelené a ekologické opatrenia-Ochrana biodiverzity	530,22	556,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-ZOP - SO01-Hlavná aktivita-Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

STAVARCH, s.r.o., Stará Ľubovňa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

458 797,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	458 797,90	5,00%	22 939,90

Cena s DPH

v EUR

481 737,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ňa

by
s.p.

Pečiatka

Strana 4 z 51

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-ZOP - SO01-Hlavná aktivita-Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum:

19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

Projektant:

STAVARCH, s.r.o.,
Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

458 797,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

424 300,48

D 1

Zemné práce

7 542,12

1	K	130251301.S	Výkop jamy alebo ryhy v obmedzenom priestore, objem nad 100 m3 strojne v hornine tr. 3	m3	125,000	30,73	3 841,25
2	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	125,000	1,95	243,75
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	125,000	4,47	558,75
4	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	125,000	0,88	110,00
5	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	753,000	1,21	911,13
6	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	23,268	7,49	174,28
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	216,000	1,16	250,56
8	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	376,000	2,23	838,48
9	K	112151112.S	Rez a prerezávanie stromov pomocou mobilnej plošiny výšky nad 10 do 15 m	ks	6,000	102,32	613,92

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

351 025,13

10	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	684,041	2,61	1 785,35
11	K	632451642.S	Sanácia betónovej konštrukcie jemnou opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón hr. 20 mm	m2	325,000	51,86	16 854,50
12	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (odkvapový chodník po zateplení soklovej oblasti)	m2	216,000	11,14	2 406,24
13	K	631501510.S	Násyp pre odkvapový chodník z kameniva z ťaženého štrku s urovnaním povrchu, hr. 200 mm (odkvapový chodník po zateplení soklovej oblasti)	m2	120,000	17,87	2 144,40
14	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	240,000	1,05	252,00
15	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	244,800	1,48	362,30
16	K	631501520.S	Násyp pre odkvapový chodník z kameniva z okruhlíakov s urovnaním povrchu, hr. 100 mm (odkvapový chodník po zateplení soklovej oblasti)	m2	120,000	33,65	4 038,00
17	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy s presieťkovaním a príslušenstvom	m2	291,000	88,75	25 826,25
18	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien mozaiková so základným podkladným náterom	m2	160,000	37,66	6 025,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, s presieťkovaním a príslušenstvom (štartovací profil, lišty a pod.)	m2	2 255,000	100,50	226 627,50
20	K	625250763.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30-50 mm s presieťkovaním a príslušenstvom (vonkajšie ostenia)	m2	173,000	68,19	11 796,87
21	K	622464372	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, točená, hr. 2 mm (svetlý odtieň) so základným podkladným náterom	m2	2 428,000	21,79	52 906,12
D 8			Rúrové vedenie				1 466,85
22	K	877264200.S	Montáž kanalizačného čistiaceho kusu vonkajšieho odvodnenia v súvislosti so zateplením	ks	11,000	5,50	60,50
23	M	286540143400.S	Čistiaci kus pre vonkajšie odvodnenie zvodov	ks	11,000	127,85	1 406,35
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				58 884,48
24	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	240,000	10,61	2 546,40
25	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	242,400	3,15	763,56
26	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m s ochr. sieťou	m2	3 140,000	3,53	11 084,20
27	K	941941192.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	9 420,000	2,10	19 782,00
28	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	3 140,000	2,30	7 222,00
29	K	965043341.S	Demontáž betónových tvárnic okapového chodníka - 2,20000t	m3	12,650	119,13	1 506,99
30	K	978071211.S	Odsekanie a odstránenie omietky a kabrinč. obkladov soklovej oblasti -0,07300t	m2	325,000	9,70	3 152,50
31	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	325,000	3,41	1 108,25
32	K	9760711111.S	Demontáž ocelového rebríka a stupňov, -0,00900t	m	20,000	11,18	223,60
33	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	53,053	16,12	855,21
34	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	530,530	1,82	965,56
35	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	53,053	19,14	1 015,43
36	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	212,212	0,57	120,96
37	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	53,053	160,93	8 537,82
D 99			Presun hmôt HSV				5 381,90
38	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	463,957	11,60	5 381,90
D PSV			Práce a dodávky PSV				34 497,42
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				18 578,44
39	K	711111025.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou zvislá so systém. vystuž sieťou (kompatibilná z XPS)	m2	325,000	46,95	15 258,75
40	K	711512010.S	Zhotovenie izolácie nádrží, stôk, kanalizačných šachiet z kryštalickej hydroizolácie, jednonásobné	m2	325,000	3,93	1 277,25
41	M	245640000100.S	Hmota hydroizolačná kryštalicá	kg	438,750	4,43	1 943,66
42	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,122	46,55	98,78
D 764			Konštrukcie klampiarske				15 896,15
43	K	764352810.S	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	95,000	1,53	145,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	764421850.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, - 0,00175t	m	95,000	1,80	171,00
45	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov ,nadmuroviek a okapov rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	269,000	2,02	543,38
46	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 100-150 mm, -0,00285t	m	67,000	1,53	102,51
47	K	764221320.S	Oplechovanie z plechu s nánosom plastu na spojenie s fóliami na báze PVC-P, okap vrátane podkladového plechu r.š. 350 mm - (Telocvičňa) + podporná konštrukcia pás. ocelí, OSB4, kotvenie	m	95,000	88,03	8 362,85
48	K	764351403.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové štvorhranné r.š. 330 mm	m	37,000	38,52	1 425,24
49	K	764351405.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové štvorhranné r.š. 400 mm	m	28,000	40,03	1 120,84
50	K	764359222	Kotík žľabový, farba ,priemer 150-125 mm s napojením a objímkami	ks	10,000	23,00	230,00
51	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	67,000	55,29	3 704,43
52	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,877	103,25	90,55
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				22,83
53	K	767331801.1	Demontáž striešky zo steny nad vchodové dvere - telocvičňa	ks	1,000	22,83	22,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-VOK - SO01-Hlavná aktivita-Výmena otvorových výplní

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

STAVARCH, s.r.o., Stará Ľubovňa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

331 112,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	331 112,18	5,00%	16 555,61

Cena s DPH

v EUR

347 667,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ňa

by
s.p.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-VOK - SO01-Hlavná aktivita-Výmena otvorových výplní

Miesto:

Dátum: 19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

Projektant:

STAVARCH, s.r.o.,
Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprošpešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

331 112,18

D HSV Práce a dodávky HSV 59 608,01

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 40 162,24

1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	684,041	2,61	1 785,35
2	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 225,120	2,65	3 246,57
3	K	625250612.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z dosák XPS hr. 20 mm ostenia hr. 20 mm (Úprava vnútorných ostení výplňových konštrukcií v obvodovom plášti, kompletný systém)	m2	612,560	43,32	26 536,10
4	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm (Úprava vnútorných ostení výplňových konštrukcií v obvodovom plášti, kompletný systém)	m2	612,560	14,03	8 594,22

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 318,56

5	K	966001181.S	Demontáž ochranných mreží -0,12500 t	ks	10,000	16,90	169,00
6	K	968071116.S	Demontáž dverí vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	44,000	7,39	325,16
7	K	968072246.S	Vybúranie rámov dverí jednoduchých plochy do 4 m2, - 0,03400t	m2	4,700	6,84	32,15
8	K	968072247.S	Vybúranie rámov dverí, presklených stien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t	m2	27,040	4,52	122,22
9	K	968081112.S	Vývesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	181,000	0,69	124,89
10	K	968081113.S	Vývesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	232,000	1,29	299,28
11	K	968081115.S	Demontáž plastových okien aj s rámom, 1 bm obvodu - 0,007t	m	1 531,400	8,11	12 419,65
12	K	979013112.S	Zvislá doprava, vybúraných hmôt na výšku do 3,5 m	t	22,309	18,67	416,51
13	K	979013119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 3,5 m výšky nad 3,5 m pre zvislú dopravu vybúraných hmôt	t	66,927	2,54	169,99
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,309	16,12	359,62
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	446,180	1,82	812,05
16	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,309	19,14	426,99
17	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	89,236	0,57	50,86
18	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	22,309	160,93	3 590,19

D 99 Presun hmôt HSV 127,21

19	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	10,966	11,60	127,21
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 271 504,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		764	Konštrukcie klampiarske				13 256,74
20	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. do 400 mm kompletný systém (zamerať na mieste)	m	429,000	28,49	12 222,21
21	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	429,000	2,05	879,45
22	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,502	103,25	155,08
D		766	Konštrukcie stolárske				236 191,15
23	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	335,600	18,92	6 349,55
24	M	283290009400.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	704,760	2,09	1 472,95
25	M	611410091020.S	Okno plastové jednokridlové O+S, 6-komorový profil, stavebná hĺbka 85mm (Ufmin: 1,0W/m2K), zasklenie izol. 3-sklom (Ugmin: 0,6W/m2K), odtieň biely.	m	335,600	88,81	29 804,64
26	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	517,500	18,92	9 791,10
27	M	283290009400.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	1 086,750	2,09	2 271,31
28	M	611410091030.S	Okno plastové dvojkrídkové s vertikálnym priečinkom OS+OS, 6-komorový profil, stavebná hĺbka 85mm (Ufmin: 1,0W/m2K), zasklenie izol. 3-sklom (Ugmin: 0,6W/m2K), odtieň biely.	m	517,500	121,89	63 078,08
29	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	556,800	18,92	10 534,66
30	M	283290009400.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	1 169,280	2,09	2 443,80
31	M	611410091040.S	Okno plastové združené s vertikálnym a horizontálnym priečinkom, dolná sekcia-sklápacie, horná sekcia otváravo-sklápacie, 6-komorový profil, stavebná hĺbka 85mm (Ufmin: 1,0W/m2K), zasklenie izol. 3-sklom (Ugmin: 0,6W/m2K), odtieň biely.	m	556,800	140,74	78 364,03
32	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	121,500	18,92	2 298,78
33	M	283290009400.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	255,150	2,09	533,26
34	M	61141009104017.S	Okno plastové združené s horizont.a vertík. priečinkami, dolná sekcia- otváravo-sklápacie, horné sekcie - fix, 6-komorový profil, stavebná hĺbka 85mm (Ufmin: 1,0W/m2K), zasklenie izol. 3-sklom (Ugmin: 0,6W/m2K), odtieň biely.	m	121,500	120,84	14 682,06
35	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, -0,003t	bm	429,000	1,98	849,42
36	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej bielej šírky do 300 mm kompletný systém (zamerať na mieste)	ks	429,000	9,92	4 255,68
37	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela kompletný systém (zamerať na mieste)	m	429,000	18,26	7 833,54
38	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	28,103	57,94	1 628,29
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				17 903,13
39	K	767642215.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami priepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	17,140	22,38	383,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	283290009400.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva	m	35,994	1,98	71,27
41	M	553410097090.S	Vonkajšia presklená stena hliník.profil.sys. s prerušeným tep.mostom (Ufmin: 1,0W/m2K), farba biela, zasklenie izol. bezp. 3-sklo U _g min=0,6, dvojkvere otočné, hl.kridlo pravé, ľavé so zarážkou, dvere vybavené samozatváračom, obojstr.madlom a zámkom	m	17,140	335,88	5 756,98
42	K	767642215.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami priepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	10,000	22,38	223,80
43	M	283290009400.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva	m	21,000	1,98	41,58
44	M	553410097100.S	Vonkajšia presklená stena hliník.profil.sys. s prerušeným tep.mostom (Ufmin: 1,0W/m2 farba biela, zasklenie izol. bezp. 3-sklo U _g min=0,6, dvojkvere otočné. Dvere vybavené samozatváračom, dverovým. zatváracím koord., panik.kov. v smere úniku, z ext. stran	m	10,000	323,80	3 238,00
45	K	767642215.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami priepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	7,800	22,38	174,56
46	M	283290009400.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva	m	16,380	1,98	32,43
47	M	553410097110.S	Vonkajšie dvere s nadsvetlíkom, hliník. profil.sys. s prerušeným tep.mostom (Ufmin: 1,0W/m2K), zasklenie izol. 3sklo, U _g min=0,6, odtieň biely. Dvere vybaviť kľučkou a zámkom.	m	7,800	299,72	2 337,82
48	K	767642215.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami priepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	8,900	22,38	199,18
49	M	283290009400.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva	m	18,690	1,98	37,01
50	M	55341009711024.S	Vonkajšie dvojkvr. dvere s nadsvetlíkom, hliník. profil.sys. s prerušeným tep.mostom, (Ufmin: 1,0W/m2K), zasklenie izol. 3sklo, U _g min=0,6, odtieň biely. Dvere plná výplň izolovaná vybaviť kľučkou a zámkom	m	8,900	299,72	2 667,51
51	K	767642215.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami priepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	6,100	22,38	136,52
52	M	283290009400.S	Fólia vzduchotesná tesniaca s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dl. 75 m, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva	m	12,810	2,01	25,75
53	M	553410097120.S	Vonkajšie dvere jednokrídlové, hliník. profil.sys. s prerušeným tep.mostom, (Ufmin: 1,0W/m2K), bez zasklenia, plná tepelnoizolačná výplň, odtieň biely. Dvere vybaviť kľučkou a zámkom.	m	6,100	414,25	2 526,93
54	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,721	69,63	50,20
D		784	Maľby				4 153,15
55	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	612,560	1,59	973,97
56	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	612,560	4,61	2 823,90
57	K	784439220.S	Maľby akrylátové dvojnásobné, ručne nanášané, príplatok k cene za plochy do 2 m2 jednotlivo	m2	612,560	0,58	355,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-ZP - SO01-Hlavná aktivita-Zateplenie najnižšieho podlažia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Projektant:

STAVARCH, s.r.o., Stará Ľubovňa

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

19.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

154 995,47

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	154 995,47	5,00%	7 749,77

Cena s DPH

v EUR

162 745,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ia

y
.p.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten signature]

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-ZP - SO01-Hlavná aktivita-Zateplenie najnižšieho podlažia

Miesto:

Dátum:

19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

Projektant:

STAVARCH, s.r.o.,
Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							154 995,47
D	HSV		Práce a dodávky HSV				76 668,57
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				18 187,97
1	K	631316013.S	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C25/30 hr. nad 50 do 80 mm	m3	43,118	218,58	9 424,73
2	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	903,000	0,36	325,08
3	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	912,030	0,54	492,50
4	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	718,640	0,85	610,84
5	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	148,040	5,42	802,38
6	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	m2	718,640	9,09	6 532,44
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				57 172,36
7	K	965043341.S	Búranie podlahových skladiieb, keramických dlažieb, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t (1NP)	m3	71,864	119,13	8 561,16
8	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	718,640	4,03	2 896,12
9	K	978071251.S	Odsekanie a odstránenie hydroizolácie vodorovnej, - 0,007300t	m2	718,640	11,31	8 127,82
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	174,857	19,14	3 346,76
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	174,857	0,57	99,67
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	174,857	16,12	2 818,69
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 748,570	1,82	3 182,40
14	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	174,857	160,93	28 139,74
D	99		Presun hmôt HSV				1 308,24
15	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	112,779	11,60	1 308,24
D	PSV		Práce a dodávky PSV				74 923,70
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				13 218,68
16	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	718,640	1,07	768,94
17	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,539	2 790,73	1 504,20
18	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	718,640	6,64	4 771,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený, hydroizolácia a protiradónová izolácia natavená modifikované asfalt. pásy	m2	826,436	7,17	5 925,55
20	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,167	48,04	248,22
D 713			Izolácie tepelné				10 730,64
21	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	718,640	1,29	927,05
22	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	826,436	0,69	570,24
23	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	718,640	3,16	2 270,90
24	M	283760001500.S	Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	1 437,280	4,79	6 884,57
25	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,520	51,24	77,88
D 762A			Konštrukcie tesárske-športová podlaha				7 158,59
26	K	762521104	Položenie podláh z dosiek hrubých nehobľovaných hr. 24mm	m2	74,400	2,96	220,22
27	M	605420000100	Rezivo - rošt+doskovanie, impregnované, +stratné	m3	4,100	295,04	1 209,66
28	K	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky nad 32 do 50 mm	m2	74,400	3,08	229,15
29	K	762522812R	Prebrúsenie podláh, betónu strojným náradím a vysávanie	m2	74,400	4,69	348,94
30	K	762526110R	Dodávka + montáž terčíky pod podlahy na nastavenie výšky	m	74,400	1,31	97,46
31	K	762526111R	Položenie roštu pod podlahy z hranolčekov	m2	148,800	2,81	418,13
32	K	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	4,100	17,40	71,34
33	K	775521800	Demontáž drevených podláh vlysových so soklíkmi	m2	74,400	7,02	522,29
34	K	775524281R	Podlaha z vlysiel úzk. dubových 1 hr. 21mm, s okrajovými lištami	m2	74,400	45,79	3 406,78
35	K	783896120R	Nátery vlysovej podlahy protišmykovým lakom 2x	m2	74,400	4,26	316,94
36	K	783897170R	Nátery vlysovej podlahy lakom penetračným 1x s brúsením	m2	74,400	3,27	243,29
37	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a tesárske v objektoch výšky do 6 m	%	68,237	1,09	74,39
D 771			Podlahy z dlaždíc				8 484,53
38	K	771578531.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických veľkoformátových kladených do tmelu flexibilného, nad 2 do 4 ks/m2 vrátane soklíkov výšky 100mm	m2	169,090	20,32	3 435,91
39	M	597740002100.S	Dlaždice keramické veľkoformátové hr. 10 mm, keramická dlažba gresová veľkoformátová protišmyková	m2	185,999	24,67	4 588,60
40	K	771991102.S	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby	m2	169,090	1,69	285,76
41	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,244	33,23	174,26
D 775			Podlahy vlysové a parketové				1 631,64
42	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	245,620	6,41	1 574,42
43	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	52,489	1,09	57,22
D 776			Podlahy povlakové				33 699,62
44	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	498,000	4,23	2 106,54
45	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta pre vloženie pásov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	m	502,980	1,85	930,51
46	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, vrátane lišt -0,00100t	m2	165,720	3,82	633,05
47	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	586,830	9,72	5 703,99
48	M	284110004300.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, trieda záťaž 34, samonosná, hrúbka do 5 mm	m2	604,435	38,35	23 180,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	7769901051.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	586,830	1,69	991,74
50	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,549	27,70	153,71
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				3 403,20
51	K	HZS000110.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Demontáže - vybavenie	hod	160,000	21,27	3 403,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-ZSP - SO01-Hlavná aktivita-Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

STAVARCH, s.r.o., Stará Ľubovňa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 040,92
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	2 040,92	5,00%	102,05
Cena s DPH	v	EUR	2 142,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

vňa

by
s.p.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-ZSP - SO01-Hlavná aktivita-Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dátum: 19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

Projektant:

STAVARCH, s.r.o.,
Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospěšné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 040,92
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 040,92
D 713			Izolácie tepelné				1 771,50
1	K	713127810.S	Tepelná fúkaná izolácia zo sklenej vlny $\lambda=0,036$ vodorovných konštrukcií voľne hrúbky 300 mm (hmotnosť do 7kg/m ²)	m3	22,500	77,63	1 746,68
2	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,518	47,91	24,82
D 763			Konštrukcie - drevostavby				269,42
3	K	763138113.S	Demontáž a spätná montáž otvoru v SDK stropu pre aplikáciu fúkanej tepelnej izolácie + lokálna obnova náteru	m2	2,000	132,78	265,56
4	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,049	78,76	3,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-ÚK - SO01-Hlavná aktivita-Modernizácia vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

STAVARCH, s.r.o., Stará Ľubovňa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

257 719,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	257 719,77	5,00%	12 885,99

Cena s DPH

v EUR

270 605,76

Projektant

Spracovateľ

a

Dátum podpisu:

Pečiatka

a

žby
r.s.p.

a

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-ÚK - SO01-Hlavná aktivita-Modernizácia vykurovacieho systému

Miesto:

Dátum:

19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

Projektant:

STAVARCH, s.r.o.,
Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							257 719,77
D	HSV		Práce a dodávky HSV				898,75
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				336,69
1	K	612451072	Vyspravenie povrchu prierezov stien vnútorných maltou cementovou vrátane omietky	ks	43,000	7,83	336,69
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				562,06
2	K	971056004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	cm	420,000	0,91	382,20
3	K	971042141	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm -0,001 t	ks	6,000	8,10	48,60
4	K	971052231	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2,do 150 mm-0,008 t	ks	8,000	13,67	109,36
5	K	972044231	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách z tvárnic plochy do 0,09 m2,do 100 mm -0,022 t	ks	6,000	3,65	21,90
D	PSV		PSV				253 492,00
D	713		Izolácie tepelné				7 462,66
6	K	713300842	Odstránenie tepelnej izolácie telies z vláknitých mater. z konštr. vrátane povrch. úpravy 0,05250t	m2	3,300	19,74	65,14
7	K	713400821	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 0,00210t	m2	1,500	5,25	7,88
8	K	713400842	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy 0,04810t	m2	24,600	19,74	485,60
9	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	900,000	4,50	4 050,00
10	M	283310000900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	140,000	1,00	140,00
11	M	283310000500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	760,000	0,56	425,60
12	K	713482122	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	54,000	5,49	296,46
13	M	2837741397a	Izolácia Trubice ACe 19x42 (32) ARC-0098	m	32,000	20,57	658,24
14	M	2837741398a	Izolácia Trubice ACe 19x48 (24) ARC-0271	m	22,000	30,60	673,20
15	K	713482133	Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 76-95	m	11,000	6,53	71,83
16	M	2837741039a	Izolácia Trubice ACe 32x89 (8) ARC-0358	m	11,000	52,97	582,67
17	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4,153	1,45	6,04
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				71 033,99
18	K	733110803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15	m	690,000	1,29	890,10
19	K	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	320,000	1,38	441,60
20	K	733110808	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	540,000	2,86	1 544,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	733110810	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	25,000	3,35	83,75
22	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných DN 32	m	30,000	24,52	735,60
23	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných DN 40	m	10,000	28,32	283,20
24	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných DN 50	m	15,000	35,90	538,50
25	K	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	11,000	67,17	738,87
26	K	733123110	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6	ks	15,000	10,69	160,35
27	K	733123115	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 38/2,6	ks	8,000	20,79	166,32
28	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	370,000	18,08	6 689,60
29	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	295,000	24,49	7 224,55
30	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	340,000	31,77	10 801,80
31	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	195,000	36,70	7 156,50
32	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	90,000	45,95	4 135,50
33	K	733126075.S	Montáž a dodávka tvarovky - do d 35	ks	192,000	18,74	3 598,08
34	K	733126085.S	Montáž a dodávka tvarovky - do d 50	ks	112,000	45,06	5 046,72
35	K	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	760,000	18,97	14 417,20
36	K	733166178.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32x2,9 mm	m	155,000	27,58	4 274,90
37	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	1 345,000	0,74	995,30
38	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5	m	11,000	1,04	11,44
39	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	3,170	110,19	349,30
40	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	481,850	1,56	750,41
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				2 077,55
41	K	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	ks	55,000	1,59	87,45
42	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	110,000	6,41	705,10
43	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	104,000	1,65	171,60
44	M	4848906380	Vykurovanie - armatúra Automatický odvzdušňovací ventil, zvislý, mosadz, 3/8"	ks	8,000	3,33	26,64
45	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	ks	177,000	5,88	1 040,76
46	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,810	54,93	44,49
47	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,026	58,16	1,51
D 735			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				172 628,91
48	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	96,000	7,37	707,52
49	K	73516900s	Montáž zostavy nástenné konvektorové vykurovacie teleso s vnútorným výmenníkom	sub	96,000	101,20	9 715,20
50	M	STRW1.0501601 6	STRADA stenová STRW.065 050 / Twin (typ 16), vrátane neštandard odtieň	ks	4,000	644,74	2 578,96
51	M	STRW1.0502001 6	STRADA stenová STRW.065 080 / Twin (typ 16), vrátane neštandard odtieň	ks	4,000	799,44	3 197,76
52	M	STRW1.0951201 1	STRADA stenová STRW.065 100 / Twin (typ 16) vrátane neštandard odtieň	ks	3,000	971,79	2 915,37
53	M	STRW1.0950601 1	STRADA stenová STRW.065 120 / Twin (typ 16), vrátane neštandard odtieň	ks	2,000	1 072,49	2 144,98
54	M	STRW1.0502002 1	STRADA stenová STRW.065 140 / Twin (typ 16), vrátane neštandard odtieň	ks	3,000	1 172,16	3 516,48
55	M	STRW0.0501801 6	STRADA stenová STRW.065 160 / Twin (typ 16), vrátane neštandard odtieň	ks	1,000	1 349,70	1 349,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	STRW1.05007016	STRADA stenová STRW.065 180 / Twin (typ 16), vrátane neštandard odtieň	ks	53,000	1 444,70	76 569,10
57	M	STRW1.06512021	STRADA stenová STRW.095 050 / Twin (typ 16) , vrátane neštandard odtieň	ks	2,000	720,53	1 441,06
58	M	STRW1.06524011	STRADA stenová STRW.065 080 / typ 21, vrátane neštandard odtieň	ks	2,000	864,85	1 729,70
59	M	STRW1.06516016	STRADA stenová STRW.065 100 / typ 21, vrátane neštandard odtieň	ks	2,000	1 056,92	2 113,84
60	M	STRW1.09510011	STRADA stenová STRW.065 180 / typ 21, vrátane neštandard odtieň	ks	1,000	1 662,21	1 662,21
61	M	STRW1.09506021	STRADA stenová STRW.065 200 / typ 21	ks	13,000	1 585,38	20 609,94
62	M	STRW1.09506022	STRADA stenová STRW.095 120 / typ 21, vrátane neštandard odtieň	ks	5,000	1 243,85	6 219,25
63	M	STRW1.09506023	STRADA stenová STRW.095 160 / typ 21, vrátane neštandard odtieň	ks	1,000	1 425,49	1 425,49
64	M	COLO0.VBSW.JW.4	PRIPOJOVACIA SADA 117/118 LH20 priamy 90°TOP JW	ks	96,000	259,56	24 917,76
65	K	735311540.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	ks	2,000	16,21	32,42
66	M	484650035701	Rozdeľovač z ušľachtilej ocele, šxvxhí 346x341x89 mm, 5 vykurovacích okruhov, pripojenie telies	ks	2,000	261,89	523,78
67	K	735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	2,000	16,79	33,58
68	M	484650035901	Rozdeľovač z ušľachtilej ocele, šxvxhí 446x341x89 mm, 7 vykurovacích okruhov, pripojenie telies	ks	2,000	331,52	663,04
69	K	735311760.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	4,000	18,34	73,36
70	M	484650041700.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 5 - 8 okruhov, šxvxhí 750x715-895x110-150 mm, oceľový plech	ks	4,000	159,05	636,20
71	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	1 120,000	1,23	1 377,60
72	K	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	1 120,000	1,81	2 027,20
73	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	216,000	0,66	142,56
74	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	1 340,000	0,73	978,20
75	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	8,077	64,91	524,28
76	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 635,864	1,71	2 802,37
D 783 Dokončovacie práce - nátery							288,89
77	K	783192102	Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné stredných "B" jednonásobné 2x s emailovaním	m2	1,200	12,22	14,66
78	K	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	55,000	4,00	220,00
79	K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	11,000	4,93	54,23
D OST OST							3 329,02
80	K	HZS-008	Nastavenie čerpadiel	sub	2,000	20,76	41,52
81	K	HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	1 920,00	1 920,00
82	K	HZS-013	Zaškolenie obsluhy	sub	1,000	760,00	760,00
83	K	HZS-019	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - búracie a nepredvídané práce	hod	45,000	13,50	607,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-VZT-R - SO01-Hlavná aktivita-Vetranie s rekuperáciou

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprošpešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

STAVARCH, s.r.o., Stará Ľubovňa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

199 780,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	199 780,38	5,00%	9 989,02

Cena s DPH

v EUR

209 769,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

atka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ňa

žby
r.s.p.

Dátum a podpis: _____

Pečiatka _____

Dátum a podpis: _____

Pečiatka _____

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšení energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-VZT-R - SO01-Hlavná aktivita-Vetranie s rekuperáciou

Miesto:

Dátum: 19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

Projektant:

STAVARCH, s.r.o.,
Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospěšné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

199 780,38

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 065,79
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				360,34
1	K	612451072	Vyspravenie povrchu prierezov stien vnútorných maltou cementovou vrátane omietky	ks	43,000	8,38	360,34
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				705,45
2	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	ks	39,000	14,35	559,65
3	K	971033381	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 900 mm, -0,15900t	ks	4,000	36,45	145,80
D		PSV	PSV				186 320,10
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 003,16
4	K	7678711109	Montáž podperných/doplnkových konštrukcií pre vedenie potrubia	ks	36,000	5,11	183,96
5	M	319850002z	Protipožiarné výplňové hmoty na prestup potrubia	ks	4,000	21,11	84,44
6	M	319850001z	Závesný systém na uloženie potrubia	kg	78,000	9,42	734,76
D		769	Montáž vzduchotechnických zariadení				185 316,94
7	K	240050 01	Jednotka rekuperačná veľkosť 60, montáž	ks	39,000	389,90	15 206,10
8	M	4290009 Z6	VZT zariadenie veľkosť 70 - decentralná kompaktná rekuperačná jednotka 15 - 65 m3/h, účinnosť od 72 %, spätné získavanie vlhkosti od 70% + ovládacia jednotka RF pre ovládanie cez aplikáciu.	kus	39,000	2 878,28	112 252,92
9	M	4290009 Z7	Montážne príslušenstvo k decentralnej rekuperačnej jednotke	kus	39,000	104,44	4 073,16
10	K	240050143	Jednotka vetracia/rekuperačná montáž. Veľkosť m3/h: 1000 – 5000 montáž v medzistrome	kus	2,000	960,09	1 920,18
11	M	429000 10	VZT zariadenie - rekuperačná jednotka FC10 1350 m3/h, vstavaná MaR, ovládač	kus	2,000	20 915,32	41 830,64
12	M	4290009 TF	Uzatváracia klapka so servom TF24 400 200	kus	4,000	426,54	1 706,16
13	M	4290200 10	VZT zariadenie pre rek. jednotku – panel ovládaci + prísl.	kus	2,000	473,45	946,90
14	M	429700084	Protihluková podložka k VZT jednotke	ks	8,000	83,55	668,40
15	K	240071295	Prepojenie VZT jednotky s rozvodmi VZT	ks	4,000	329,80	1 319,20
16	K	240071297	Vstavba tlmičov hluku-vložiek do potrubia skup. III. alebo do betón.kanálov. pre 1m2 tlmiacej plochy	m2	11,200	80,95	906,64
17	M	429760009400	Tlmič hluku pre kruhové potrubie MAA 355/900	ks	4,000	333,44	1 333,76
18	M	42953 665732	Prívodný/odvodný stenový difúzor, farba biela RAL 9010, 300x100 mm	ks	24,000	117,26	2 814,24
19	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	135,900	2,49	338,64
D		M	M				9 021,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 24-M2			Montáže vzduchotechnických potrubí				2 656,64
20	K	240070058	Vložka tlmiaca štvorhranná. Vyhotovenie.1;0 Veľkosť : do 1000 x 710	ks	4,000	33,66	134,64
21	K	240080325	Potrubie spiro. Veľkosť : do D 400 montáž	m	68,000	9,79	665,72
22	M	4290035029	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	m	8,000	16,41	131,28
23	M	429810001200.S	Potrubie kruhové spiro DN 315/355	m	60,000	18,56	1 113,60
24	M	4290035131	Tvarovka pre kruhové spiro potrubie do DN 200	ks	16,000	12,74	203,84
25	M	4298300095	Koncový K ryt - záslepka do DR 400 mm	ks	2,000	31,38	62,76
26	M	429850008731	Tvarovka pre kruhové spiro potrubie do DN 315/355	ks	16,000	21,55	344,80
D 24-M4			Montáže vzduchotechnických komponentov				6 364,48
27	M	429003819 16	Prívodný difúzor s pretlakovým boxom členom d160	ks	8,000	480,93	3 847,44
28	M	429700283315	Vonkajšia samočinná žalúzia oceľová, priemer 315/355	ks	2,000	108,47	216,94
29	M	429720038100	Žalúzia protidažďová plechová TWG 355	ks	2,000	101,85	203,70
30	K	240071130a	Automatický plynotesný uzáver sifon s guľovým uzáverom a potrubím DN10 - odvodnenie vzt potrubia do kanalizácie montáž	ks	2,000	76,70	153,40
31	M	42953 541034	Guličkový sifón na odvod kondenzátu so zvislým pripojením	ks	2,000	55,70	111,40
32	M	429 0400336	Prepojenie vzt zariadenia odvod kondenzátu do kanalizácie komplet	sub	2,000	65,96	131,92
33	K	240071290	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia.	kg	36,000	25,21	907,56
34	M	4297000077	Držiak potrubia	kus	32,000	3,08	98,56
35	M	4297000889	Kovové objímky s gumou SBOG do 400	ks	24,000	14,27	342,48
36	K	24007129Z	Montáž VZT zariadení do potrubia	kus	10,000	19,85	198,50
37	M	4298200841	Kontrolná tvarovka - revízne dvierka do kruhového potrubia do 400 mm	ks	2,000	76,29	152,58
D OST			OST				3 373,37
38	K	HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	2 054,40	2 054,40
39	K	HZS-013	Zaškolenie obsluhy	sub	1,000	813,57	813,57
40	K	HZS-019	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - búracie a nepredvídané práce	hod	35,000	14,44	505,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-ELI-UO - SO01-Hlavná aktivita-ELI-Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

STAVARCH, s.r.o., Stará Ľubovňa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			385 583,37
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	385 583,37	5,00%	19 279,17
Cena s DPH	v	EUR	404 862,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

atka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ňa

p.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-ELI-UO - SO01-Hlavná aktivita-ELI-Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov

Miesto:

Dátum: 19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

Projektant:

STAVARCH, s.r.o.,
Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospesné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

385 583,37

D M

Práce a dodávky M

158 126,98

D 21-M

Elektromontáže

116 230,34

1	K	210201001.S	Zapojenie svietidla, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	315,000	9,55	3 008,25
2	M	3480010010/1	A - typ sv. stropné, LED 28 W, 2500 lm, IP40	ks	77,000	96,61	7 438,97
3	M	3480010010/2	A1 - typ sv. stropné, LED 28 W, 2500 lm, IP40 s pohybovým snímačom	ks	1,000	120,04	120,04
4	M	3480010010/3	A2 - typ sv. zapustené do podhľadu, LED 28 W, 2500 lm, IP44	ks	2,000	111,80	223,60
5	M	3480010010/4	B - typ sv. stropné, LED 15 W, 1400 lm, IP40	ks	16,000	76,84	1 229,44
6	M	3480010010/7	B1 - typ sv. stropné, LED 15 W, 1400 lm, IP40 s pohybovým snímačom	ks	8,000	108,92	871,36
7	M	3480010010/8	C - typ sv. stropné, LED 65 W, 5500 lm, IP40, dl. 1500 mm, zrkadlená mriežka	ks	14,000	184,84	2 587,76
8	M	3480010010/9	D - typ sv. stropné, LED 40 W, 3400 lm, IP40, dl. 1200 mm, zrkadlená mriežka	ks	152,000	133,92	20 355,84
9	M	3480010010/10	E - typ sv. stropné, LED 42 W, 3400 lm, IP65, opál. kryt	ks	3,000	168,86	506,58
10	M	3480010010/11	F - typ školský refl. LED 15 W, IP40+polohovateľný držiak	ks	28,000	81,70	2 287,60
11	M	3480010010/12	N - núdzové sv. LED, IP40, s vyznačením smeru úniku, vstavaný zdroj 1 hod	ks	14,000	151,09	2 115,26
12	K	210011310.S	Osadenie polyamidovej príchytky do muríva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM	ks	700,000	2,32	1 624,00
13	M	311310002800	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	700,000	0,02	14,00
14	K	MV	Murárske výpomoci	%	318,900	3,90	1 243,71
15	K	PD	Presun dodávok	%	318,900	1,44	459,22
16	K	PM	Podružný materiál	%	318,900	3,60	1 148,04
17	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	318,900	4,32	1 377,65
18	K	R1.2	Revízia	ks	1,000	750,00	750,00
19	K	210010002.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	1 700,000	2,09	3 553,00
20	M	34571000770016.S	I-Rúrka bezhalogénová 16	m	1 785,000	0,58	1 035,30
21	K	210010005.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-40, uložená pod omietkou	m	400,000	2,50	1 000,00
22	M	34571000810036.S	Rúrka PVC 2336	m	420,000	2,05	861,00
23	K	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	30,000	3,91	117,30
24	M	345750065200	Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD KOPOS	m	31,500	10,54	332,01

P

Poznámka k položke:

Balenie: 20 m

25	K	210010112.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	7,42	148,40
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	345750057100	Kanál elektroinštalčný HD - biela RAL 9003 EKD 80X40 HD KOPOS	m	21,000	7,90	165,90
	P		Poznámka k položke: Balenie: 10 m				
27	K	210010311.S	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	270,000	4,86	1 312,20
28	M	345410002500.S	Krabica inštalčná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	ks	270,000	1,15	310,50
29	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	16,000	6,89	110,24
30	M	345410000500.S	Krabica KO-125	ks	16,000	6,52	104,32
31	K	210010314.S	Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	2,000	13,90	27,80
32	M	345410012800.S	Krabica KO-250	ks	2,000	12,82	25,64
33	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	60,000	10,63	637,80
34	M	345410002600.S	Krabica odbočná KO, vr. sv. WAGO	ks	60,000	3,44	206,40
35	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	8,000	21,30	170,40
36	M	345410013001.S	Krabica 6455-11 acid	ks	8,000	4,22	33,76
37	K	210020922.S	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	0,700	672,36	470,65
38	K	210020951.S	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	15,000	4,96	74,40
39	M	548230000400.S	Bezpečnostný štítik BLZ, upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m	ks	15,000	21,30	319,50
40	K	210020952.S	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, z polystyrénu, formát A2 - A5	ks	35,000	2,40	84,00
41	M	548230000500.S	Tabuľka výstražná dvojfarebná smaltovaná lxxv 210x150 mm	ks	35,000	5,78	202,30
42	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	500,000	1,85	925,00
43	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	144,000	2,75	396,00
44	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	76,000	3,59	272,84
45	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	4,86	38,88
46	K	210100007.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	8,000	8,28	66,24
47	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	13,52	27,04
48	M	343430001600.S	Teplom zmrašťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dl. 1000 mm	m	2,000	4,21	8,42
49	M	345810007500.S	Zmršťovacia káblková koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	ks	2,000	6,61	13,22
50	K	210100254.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2	ks	2,000	26,41	52,82
51	M	343430001700.S	Teplom zmrašťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 25/8-A/U 9-22,5, dl. 1000 mm	m	2,000	4,21	8,42
52	M	345810007700.S	Zmršťovacia káblková koncovka VE5527 4x70 - 4x120 mm2	ks	2,000	11,65	23,30
53	K	210101603.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 50-70 mm2	ks	1,000	36,20	36,20
54	M	345820000400.S	Spojka NN s polymérovou izoláciou SVCZ 50-70	ks	1,000	69,13	69,13
55	K	210110023.S	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	11,21	11,21
56	M	345330002965.S	Prepínač 5 vodotesný 3553-05750	ks	1,000	15,01	15,01
57	K	210110024.S	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	2,000	11,21	22,42
58	M	345330002970.S	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	ks	2,000	12,73	25,46
59	K	210110025.S	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia križový prepínač-radenie 7	ks	1,000	13,79	13,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	345330002955.S	Prepínač 7 vodotesný 3553-07750	ks	1,000	17,41	17,41
61	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	16,000	4,03	64,48
62	M	345340004500.S	Spínač č. 1 230V/10A IP20	ks	16,000	7,69	123,04
63	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	38,000	5,27	200,26
64	M	345340007955.S	Spínač č. 5 230V/10A IP20	ks	38,000	9,25	351,50
65	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	1,000	8,17	8,17
66	M	345330003470.S	Spínač č. 1+6 230V/10A IP20	ks	1,000	16,81	16,81
67	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	13,000	4,61	59,93
68	M	345330003510.S	Spínač č.6 230V/10A IP20	ks	13,000	7,93	103,09
69	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	1,000	5,18	5,18
70	M	345330003530.S	Spínač č. 7 230V/10A IP20	ks	1,000	12,13	12,13
71	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	32,000	12,14	388,48
72	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	32,000	64,22	2 055,04
73	K	210110501.S	Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-PI	ks	2,000	12,17	24,34
74	M	358120004520.S	Spínač S 25 V 01 P1	ks	2,000	25,27	50,54
75	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie, IP44	ks	165,000	8,92	1 471,80
76	M	345520000450.S	Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap	ks	165,000	7,21	1 189,65
77	M	3450359300.11	Zásuvkové záslepky	ks	400,000	0,70	280,00
78	K	210111021.S	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	6,000	10,43	62,58
79	M	345520000500.S	Zásuvka 5517-2610	ks	6,000	16,81	100,86
80	K	210120103.S	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	6,000	3,65	21,90
81	M	345290006740.S	Poistková vložka PNA1 125A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gGG	ks	3,000	11,46	34,38
82	M	345290006770.S	Poistková vložka PNA1 250A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG	ks	3,000	15,06	45,18
83	K	210190001.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	25,20	25,20
84	M	HUS	HUS	ks	1,000	27,00	27,00
85	K	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	7,000	49,24	344,68
86	K	210193003.S	Rozpájacia a istíaca plastová skriňa pilierová - veľkosť SR 3, PRIS3	ks	1,000	51,84	51,84
87	M	357110001200.S	SR2 F403 VV 3/0 P3	ks	1,000	1 339,21	1 339,21
88	K	210193053.S	RE - skriňa pilierová	ks	1,000	34,75	34,75
89	M	357120017000	ER P.M 115 A, 150/5 A, P2	ks	1,000	1 344,00	1 344,00
90	M	3480010010/18	EV - ventilátor s časovým dobehom (len ukončenie - IPXXB dodávka VZT)	ks	0,000	12,42	0,00
91	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	50,000	4,34	217,00
92	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	31,250	2,74	85,63
93	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	20,000	8,32	166,40
94	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	20,000	0,91	18,20
95	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	20,000	0,90	18,00
96	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	590,000	7,75	4 572,50
97	M	1561522500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm	kg	232,460	2,74	636,94
98	M	3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	300,000	3,07	921,00
99	K	210220231	Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	12,000	8,69	104,28
100	M	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	12,000	6,49	77,88
101	M	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	12,000	38,40	460,80
102	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	12,000	40,20	482,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	M	3544215800	Kameň pre JP20	ks	12,000	19,02	228,24
104	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	240,000	3,19	765,60
105	M	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	40,000	1,38	55,20
106	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	200,000	0,66	132,00
107	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	47,000	4,46	209,62
108	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	16,000	1,69	27,04
109	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	17,000	0,92	15,64
110	M	3544229050.1	Svorka pripojovacia SP1	ks	8,000	1,07	8,56
111	M	3544229050.12	Svorka SK	ks	6,000	0,94	5,64
112	K	210220311	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	ks	5,000	19,85	99,25
113	M	3544221000	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2, ZIN Hronský Beňadik	ks	5,000	1,84	9,20
114	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	15,000	2,28	34,20
115	M	5489511000	Štítok ozn. BLZ	ks	15,000	3,54	53,10
116	K	210220431	Tvarovanie montáž. dielu - pomocný zachytávač dl. 1m	ks	8,000	57,12	456,96
117	K	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	140,000	0,72	100,80
118	M	3410350858	N2XH 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	63,000	1,26	79,38
119	M	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	84,000	0,62	52,08
120	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	3 050,000	0,82	2 501,00
121	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	2 100,000	0,86	1 806,00
122	M	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	525,000	1,69	887,25
123	M	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel, s funkčnosťou ČSN, STN	m	577,500	2,33	1 345,58
124	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	3 100,000	0,86	2 666,00
125	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	2 310,000	1,58	3 649,80
126	M	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 050,000	2,34	2 457,00
127	K	210800109	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4	m	100,000	0,96	96,00
128	M	3410350866	N2XH 3x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	105,000	4,79	502,95
129	K	210800113	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	700,000	0,86	602,00
130	M	3410350880	N2XH 4x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	735,000	2,64	1 940,40
131	K	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	130,000	1,51	196,30
132	M	3410350884	N2XH 4x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	136,500	8,17	1 115,21
133	K	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	10,000	1,19	11,90
134	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,500	3,41	35,81
135	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	350,000	1,82	637,00
136	M	341610017200	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2	m	367,500	9,74	3 579,45
137	K	210800124	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	20,000	2,17	43,40
138	M	341110002400	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	21,000	14,54	305,34
139	K	210800512	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	50,000	0,64	32,00
140	M	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	52,500	1,09	57,23
P			Poznámka k položke: Alternatíva CY				
141	K	210800515	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	120,000	1,07	128,40
142	M	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	126,000	3,90	491,40
P			Poznámka k položke: Alternatíva CY				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	K	210802323	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	m	120,000	1,36	163,20
144	M	3410350578	H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	126,000	1,49	187,74
P			Poznámka k položke: Ekvivalent CYSY				
145	K	210802330	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x1,5	m	80,000	1,51	120,80
146	M	3410350585	H05VV-F 5x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	84,000	1,96	164,64
P			Poznámka k položke: Ekvivalent CYSY				
147	K	210810023	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x35	m	20,000	2,87	57,40
148	M	341110006200	Kábel medený 1-CYKY 4x35 mm ²	m	21,000	25,46	534,66
149	K	210810025	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x70	m	5,000	4,03	20,15
150	M	3410350888.1	N2XH 4x70 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	5,250	74,16	389,34
151	K	210872102	Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1	m	25,000	0,72	18,00
152	M	3412150420	Signálny kábel JY (st) 4x1	m	26,250	1,82	47,78
153	K	210011310.S	Osadenie polyamidovej príchytky do muríva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM	ks	150,000	2,32	348,00
154	M	311310002800	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	150,000	0,02	3,00
155	K	220370442.S	Montáž reproduktorovej skrine do 20 W, upevnenie, pripojenie k vedeniu a zapojenie nastav. optim. hlasnosti	ks	22,000	50,34	1 107,48
156	M	384430002300.S	Nástenný reproduktor do 20W, EN 54-24	ks	22,000	70,45	1 549,90
157	K	MV	Murárske výpomoci	%	346,672	3,90	1 352,02
158	K	PD	Presun dodávok	%	15,983	1,44	23,02
159	K	PM	Podružný materiál	%	159,793	3,60	575,25
160	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	362,655	4,32	1 566,67
161	K	R1.1	Ukončenie 230V, IPXXB, EV, EH, plošiny, VZT jednotky, ..., p	ks	90,000	9,65	868,50
162	K	R1.12	Ukončenie 400V, IPXXB	ks	3,000	15,12	45,36
163	K	R1.2	Revízia	ks	1,000	750,00	750,00
164	K	SPD	SPD T1-T2 v krabici, , ochrana strešných vpustí	ks	2,000	284,55	569,10
165	K	Str. vpusť	Napojenie str. vpustí a mnt. snímačov	ks	2,000	22,20	44,40
D 21-M-1.1			Rozvádzač HR-Š				1 115,75
166	M	M345600225.263	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 48 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. I	ks	1,000	75,38	75,38
167	M	3580738700.121	FLP B+C MAXI(T1+T2)	ks	1,000	360,00	360,00
168	M	3580277100.1	Spínač 63/3	ks	1,000	36,86	36,86
169	M	3580277100.15	Spínač 16A	ks	3,000	6,55	19,65
170	M	3580760179	20B/3	ks	2,000	26,81	53,62
171	M	3580760179.1	25B/3	ks	4,000	26,81	107,24
172	M	358220042600.S	32B/3	ks	1,000	19,70	19,70
173	M	3580760179.2	16B/3	ks	6,000	26,81	160,86
174	M	634533.1	10C-1	ks	4,000	5,93	23,72
P			Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.				
175	M	3580760380.1	PCHB/1N, 16A, 30 mA AC	ks	1,000	48,67	48,67
176	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,136	4,68	5,32
177	K	PD	Presun dodávok	%	6,290	1,44	9,06
178	K	PM	Podružný materiál	%	5,680	3,60	20,45
179	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,426	4,32	32,08
180	K	R_RH-1	MNT, a úprava rozvádzača, atesty	%	20,000	7,16	143,14
D 21-M-1.2			Rozvádzač RS1				509,09
181	M	M345600225.1	Typová plastová zapustená rozvodnica, min. 36 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	ks	1,000	47,40	47,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
182	M	2	ASN 32/3N	ks	1,000	33,50	33,50
183	M	3580738700.12	SLP 275V/3+1	ks	1,000	176,74	176,74
184	M	3580277100.15	Spínač 16A	ks	2,000	6,55	13,10
185	M	634533	16B-1	ks	4,000	4,13	16,52
P			Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.				
186	M	634533,001	16B-1N	ks	3,000	12,38	37,14
P			Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.				
187	M	634533.1	10C-1	ks	4,000	5,93	23,72
P			Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.				
188	M	3580760380.19	25B-1N-030AC	ks	1,000	39,74	39,74
189	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,686	4,68	12,57
190	K	PD	Presun dodávok	%	0,605	1,44	0,87
191	K	PM	Podružný materiál	%	2,089	3,60	7,52
192	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,291	4,32	14,22
193	K	R_RS-1	MNT, a úprava rozvádzača, atesty	%	20,000	4,30	86,05
D			21-M-1.3	Rozvádzač RS2			521,51
194	M	M345600225.1	Typová plastová zapustená rozvodnica, min. 36 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	ks	1,000	47,40	47,40
195	M	2	ASN 32/3N	ks	1,000	33,50	33,50
196	M	3580738700.12	SLP 275V/3+1	ks	1,000	176,74	176,74
197	M	3580277100.15	Spínač 16A	ks	1,000	6,55	6,55
198	M	634533	16B-1	ks	4,000	4,13	16,52
P			Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.				
199	M	634533,001	16B-1N	ks	5,000	12,38	61,90
P			Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.				
200	M	634533.1	10C-1	ks	4,000	5,93	23,72
P			Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.				
201	M	3580760380.19	25B-1N-030AC	ks	1,000	39,74	39,74
202	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,582	4,68	2,72
203	K	PD	Presun dodávok	%	2,820	1,44	4,06
204	K	PM1	Podružný materiál	%	2,820	3,60	10,15
205	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,402	4,32	14,70
206	K	R_R1.2	MNT, a úprava rozvádzača, atesty	%	20,000	4,19	83,81
D			21-M-1.4	Rozvádzač RK			956,37
207	M	M345600225.263	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 48 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. I	ks	1,000	75,38	75,38
208	M	3580738700.121	FLP B+C MAXI(T1+T2)	ks	1,000	360,00	360,00
209	M	2.1	ASN 32/3	ks	1,000	33,50	33,50
210	M	634533	16B-1	ks	4,000	4,13	16,52
P			Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.				
211	M	634533.1	10C-1	ks	4,000	5,93	23,72
P			Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.				
212	M	634553.1	10B-1	ks	4,000	4,13	16,52
P			Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.				
213	M	3580760380.19	25B-1N-030AC	ks	3,000	39,74	119,22
214	M	6345536	MS11	ks	1,000	9,86	9,86
P			Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.				
215	M	6345536.121	Talento 211	ks	1,000	84,82	84,82
P			Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.				
216	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,103	4,68	5,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
217	K	PD	Presun dodávok	%	5,136	1,44	7,40
218	K	PM1	Podružný materiál	%	5,136	3,60	18,49
219	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,239	4,32	26,95
220	K	R_R2.1	MNT, a úprava rozvádzača, atesty	%	20,000	7,94	158,83
D 21-M-1.5 Rozvádzač RS3							586,49
221	M	M345600225.12	Typová plastová zapustená rozvodnica, min. 36 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	ks	1,000	61,63	61,63
222	M	2	ASN 32/3N	ks	1,000	33,50	33,50
223	M	3580738700.12	SLP 275V/3+1	ks	1,000	176,74	176,74
224	M	3580277100.15	Spínač 16A	ks	2,000	6,55	13,10
225	M	634533,001	16B-1N	ks	6,000	12,38	74,28
P Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.							
226	M	634533	16B-1	ks	4,000	4,13	16,52
P Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.							
227	M	634533.1	10C-1	ks	7,000	5,93	41,51
P Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.							
228	M	3580760380.19	25B-1N-030AC	ks	1,000	39,74	39,74
229	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,652	4,68	3,05
230	K	PD	Presun dodávok	%	3,174	1,44	4,57
231	K	PM1	Podružný materiál	%	3,174	3,60	11,43
232	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,826	4,32	16,53
233	K	R_R2.2	MNT, a úprava rozvádzača, atesty	%	20,000	4,69	93,89
D 21-M-1.6 Rozvádzač RS4							548,80
234	M	M345600225.12	Typová plastová zapustená rozvodnica, min. 36 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. II	ks	1,000	61,63	61,63
235	M	2	ASN 32/3N	ks	1,000	33,50	33,50
236	M	3580738700.12	SLP 275V/3+1	ks	1,000	176,74	176,74
237	M	3580277100.15	Spínač 16A	ks	1,000	6,55	6,55
238	M	634533	16B-1	ks	4,000	4,13	16,52
P Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.							
239	M	634533,001	16B-1N	ks	5,000	12,38	61,90
P Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.							
240	M	634533.1	10C-1	ks	5,000	5,93	29,65
P Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.							
241	M	3580760380.19	25B-1N-030AC	ks	1,000	39,74	39,74
242	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,620	4,68	2,90
243	K	PD	Presun dodávok	%	2,960	1,44	4,26
244	K	PM1	Podružný materiál	%	2,960	3,60	10,66
245	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,580	4,32	15,47
246	K	R_R6	MNT, a úprava rozvádzača, atesty	%	20,000	4,46	89,28
D 21-M-1.7 Rozvádzač RS5							1 763,37
247	M	M345600225.263	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 48 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. I	ks	1,000	75,38	75,38
248	M	2	ASN 32/3N	ks	1,000	33,50	33,50
249	M	3580738700.12	SLP 275V/3+1	ks	1,000	176,74	176,74
250	M	3580277100.15	Spínač 16A	ks	1,000	6,55	6,55
251	M	634533	16B-1	ks	9,000	4,13	37,17
P Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.							
252	M	634533,001	16B-1N	ks	5,000	12,38	61,90
P Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.							
253	M	634533.1	10C-1	ks	5,000	5,93	29,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.				
254	M	3580760380.19	25B-1N-030AC	ks	3,000	39,74	119,22
255	M	3580760380.21	Devireg 850 vr. sady snimačov	ks	1,000	838,08	838,08
256	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,932	4,68	9,04
257	K	PD	Presun dodávok	%	9,571	1,44	13,78
258	K	PM1	Podružný materiál	%	9,571	3,60	34,46
259	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,503	4,32	49,69
260	K	R_R6.1	MNT, a úprava rozvádzača, atesty	%	20,000	13,91	278,21
D 21-M-1.8			Rozvádzač RS6				707,56
261	M	M345600225.263	Typová plastová povrchová rozvodnica, min. 48 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. I	ks	1,000	75,38	75,38
262	M	2	ASN 32/3N	ks	1,000	33,50	33,50
263	M	3580738700.12	SLP 275V/3+1	ks	1,000	176,74	176,74
264	M	3580277100.15	Spínač 16A	ks	1,000	6,55	6,55
265	M	634533	16B-1	ks	8,000	4,13	33,04
P			Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.				
266	M	634533,001	16B-1N	ks	4,000	12,38	49,52
P			Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.				
267	M	634533.1	10C-1	ks	6,000	5,93	35,58
P			Poznámka k položke: OEZ-Slovakia s.r.o.				
268	M	3580760179.2	16B/3	ks	1,000	26,81	26,81
269	M	3580760380.19	25B-1N-030AC	ks	3,000	39,74	119,22
270	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,752	4,68	3,52
271	K	PD	Presun dodávok	%	3,864	1,44	5,56
272	K	PM1	Podružný materiál	%	3,864	3,60	13,91
273	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,616	4,32	19,94
274	K	R_R7	MNT, a úprava rozvádzača, atesty	%	20,000	5,41	108,29
D 22-M			Montáže oznam. a zabezp. zariadení				32 324,52
275	M	D-MNT	D+MNT R-dat ((dodávka vr. aktívnych prvkov - rozv. jednodielny 42U, RAL7035 + vr. patch panel (1ks PoE) XXx RJ45, CAT6, STP))	ks	1,000	7 974,00	7 974,00
276	K	210010301	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	80,000	2,76	220,80
277	M	3450906510	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	80,000	0,65	52,00
278	K	210111031-1	Zásuvka S-STP, UPT, tel, ...	kus	78,000	4,49	350,22
279	M	3450330200	Zásuvka 2x RJ45, cat6	ks	48,000	14,82	711,36
280	M	3450330200.1	Zásuvka HDMI, pod omietku biela	ks	32,000	27,17	869,44
281	K	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	5 200,000	2,02	10 504,00
282	M	3410300725	Kábel na prenos dát FTP 4x2x24 AWG cat.6A	m	5 460,000	0,55	3 003,00
283	K	388900001	Kalibrovanie HDPE mikrotrubičiek do 12 mm	m	120,000	0,10	12,00
284	M	3410300725.001	D+MNT mikrotrubička	m	120,000	1,80	216,00
285	K	Ant.1	D+MNT Integrovaná nástenná Wifi anténa, nap. PoE	ks	6,000	474,56	2 847,36
286	K	CCTV	D+MNT 2x vnútorná (1x vonkajšia) 5Mpx kamera, nap. PoE, vr. zazn. zariadenia v R-DAT	ks	3,000	1 194,56	3 583,68
287	K	HDMI_1	D+MNT HDMI kábel 10m	ks	16,000	29,32	469,12
288	K	MV	Murárske výpomoci	%	126,816	4,68	593,50
289	K	PD	Presun dodávok	%	57,408	1,44	82,67
290	K	PM	Podružný materiál	%	10,978	3,60	39,52
291	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	184,224	4,32	795,85
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				2 863,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
292	K	130211001.S	Výkop jamy alebo ryhy v obmedzenom priestore, objem do 30 m3 ručne v hornine tr. 3	m3	15,680	138,69	2 174,66
293	K	220061143.S	Montáž telekom. vedenia (voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane uzavretia koncov	m	56,000	7,36	412,16
294	K	460300201.S	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatahnutím chráničky, bez výkopu, zásypu a bez šácht, pevné steny	m	6,000	16,38	98,28
295	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	56,000	3,18	178,08

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 227 456,39

296	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekacie práce	hod	650,000	13,07	8 495,50
297	K	HZS000111.1	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - DMT + úprava jestv. NN rozvodov	hod	110,000	13,07	1 437,70
298	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - úprava jestv. SLB rozvodov (napojenie reprodukt., školníka, rozhlas, ...)	hod	80,000	15,52	1 241,60
299	K	R1-HZS.1	Nešpecifikované práce - koordinácia s inými profesiami	hod	50,000	15,52	776,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 95 732,78

300	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	2 694,920	2,61	7 033,74
301	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1 974,700	3,58	7 069,43
302	K	611460385.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	1 974,700	15,13	29 877,21
303	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	3 535,000	2,14	7 564,90
304	K	6124603851.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	3 535,000	12,50	44 187,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 33 971,41

305	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 907,100	6,35	12 110,09
306	K	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	67,600	11,66	788,22
307	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	3 078,000	6,73	20 714,94
308	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,653	19,14	31,64
309	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,612	0,57	3,77
310	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,653	16,12	26,65
311	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,530	1,82	30,08
312	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie, kontajner a príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú dopravnú vzdialenosť. - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,653	160,93	266,02

D 99 Presun hmôt HSV 8 821,63

313	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	160,744	54,88	8 821,63
-----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D 783 Dokončovacie práce - nátery 38 939,57

314	K	783125530.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých, CC dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm (oc. zárubne)	m2	65,000	11,95	776,75
315	K	783125730.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	65,000	3,88	252,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
316	K	783812110.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	1 544,850	21,25	32 828,06
317	K	783812190.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	1 544,850	3,29	5 082,56
D 784			Maľby				38 040,20
318	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	5 510,000	1,46	8 044,60
319	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	5 510,000	1,59	8 760,90
320	K	784418011.S	Zakrývanie podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	2 010,920	1,47	2 956,05
321	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 965,000	4,61	18 278,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-PTV - SO01-Hlavná aktivita-Príprava teplej vody

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Verejnoprošpešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

STAVARCH, s.r.o., Stará Ľubovňa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 728,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 728,16	5,00%	386,41

Cena s DPH

v EUR

8 114,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

ňa

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-PTV - SO01-Hlavná aktivita-Príprava teplej vody

Miesto:

Dátum: 19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

Projektant:

STAVARCH, s.r.o.,
Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospesné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 728,16
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 728,16
D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety				7 728,16
1	K	725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	ks	1,000	76,96	76,96
2	M	541320005500.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 80 l + inšt. materiál	ks	1,000	407,91	407,91
3	K	725539110.S	Montáž elektrického ohrievača závesného akumulčného ležatého do 80 L	ks	1,000	74,91	74,91
4	M	541240001000.S	Ohrievač vody elektrický tlakový nástenný ležatý akumulčný, objem 80 l	ks	1,000	499,23	499,23
5	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	ks	27,000	18,37	495,99
6	M	541310000100.S	Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia nad umývadlo, s nastavením teploty vody	ks	21,000	235,09	4 936,89
7	M	541310000100.S 1	Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia nad umývadlo	ks	6,000	205,11	1 230,66
8	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,149	37,64	5,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa
Objekt: D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa
Časť: SO01-HA-ZKVP-OPK - SO01-Hlavná aktivita-Zlepšenie kvality vnút.prostredia-Obnova podlahovej krytiny

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p

Projektant:
STAVARCH, s.r.o., Stará Ľubovňa

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 19.08.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			100 491,47
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 100 491,47	23,00% 5,00%	0,00 5 024,57
Cena s DPH v EUR			105 516,04

Projektant

Spracovateľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-ZKVP-OPK - SO01-Hlavná aktivita-Zlepšenie kvality vnút.prostredia-Obnova podlahovej krytiny

Miesto:

Dátum: 19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

Projektant: STAVARCH, s.r.o.,
Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							100 491,47
D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 102,29
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				12 928,40
1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	1 169,300	0,85	993,91
2	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	240,876	5,42	1 305,55
3	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	m2	1 169,300	9,09	10 628,94
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 053,37
4	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	1 169,300	4,03	4 712,28
5	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	295,840	5,82	1 721,79
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,101	19,15	767,93
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,101	0,54	21,65
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,101	16,12	646,43
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	401,010	1,82	729,84
10	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	40,101	160,93	6 453,45
D	99		Presun hmôt HSV				120,52
11	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	10,390	11,60	120,52
D	PSV		Práce a dodávky PSV				68 985,98
D	775		Podlahy vlysové a parketové				6 136,31
12	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	923,730	6,41	5 921,11
13	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	197,401	1,09	215,20
D	776		Podlahy povlakové				62 849,67
14	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	498,000	4,23	2 106,54
15	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta pre vloženie pásikov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	m	502,980	1,85	930,51
16	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	1 169,300	9,72	11 365,60
17	M	284110004300.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, trieda záťaž 34, samonosná, hrúbka do 5 mm	m2	1 204,379	38,35	46 187,93
18	K	7769901051.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 169,300	1,69	1 976,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,223	27,68	282,97
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				3 403,20
20	K	HZS000110.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Demontáže - vybavenie	hod	160,000	21,27	3 403,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa
Objekt: D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa
Časť: SO01-HA-ZKVP-ZTI-R - SO01-Hlavná aktivita-Zlepšenie kvality vnút.prostredia-Výmena rozvodov ZTI

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p

Projektant:
STAVARCH, s.r.o., Stará Ľubovňa

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 19.08.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			58 158,04
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	58 158,04	5,00%	2 907,90
Cena s DPH		v EUR	61 065,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

by

s.p.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character, located in the bottom left corner of the page.A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character, located in the bottom right corner of the page.

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, objekt HLavná budova + Telocvičňa

Objekt:

D. SO-01 - SO-01 ZŠ Levočská + telocvičňa

Časť:

SO01-HA-ZKVP-ZTI-R - SO01-Hlavná aktivita-Zlepšenie kvality vnút.prostredia-Výmena rozvodov ZTI

Miesto:

Dátum: 19.08.2026

Objednávateľ:

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01

Projektant:

STAVARCH, s.r.o.,
Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Verejnoprošpešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							58 158,04
D	PSV		Práce a dodávky PSV				58 158,04
D	713		Izolácie tepelné				1 254,53
1	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	248,000	4,50	1 116,00
2	M	283310000400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná	m	83,000	0,46	38,18
Poznámka k položke: Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 740°C=0,040W/m K. Reakcia na oheň E							
3	M	283310000600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná	m	87,000	0,49	42,63
Poznámka k položke: Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 740°C=0,040W/m K. Reakcia na oheň E							
4	M	283310000800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	78,000	0,74	57,72
Poznámka k položke: Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 740°C=0,040W/m K. Reakcia na oheň E							
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				5 076,31
5	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	108,000	9,17	990,36
6	K	721172107.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 75x1,8 mm	m	60,000	16,25	975,00
7	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	48,000	21,78	1 045,44
8	K	721172500.S	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 75	ks	5,000	8,05	40,25
9	M	286510021600.S	Čistiaci kus na 4 skrutky PVC-U, DN 75 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	5,000	21,36	106,80
10	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu DN 110	ks	4,000	10,43	41,72
11	M	286510021700.S	Čistiaci kus na 4 skrutky PVC-U, DN 110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	28,14	112,56
12	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	45,000	16,37	736,65
13	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	22,000	28,82	634,04
14	K	721274102.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 70	ks	5,000	13,47	67,35
15	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová HL 810 DN 100	ks	4,000	28,24	112,96
16	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	27,000	1,33	35,91
17	K	721290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	1,611	104,84	168,90
18	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,217	38,56	8,37

