Zmluva o dielo
uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva")

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - „r.s.p"
Sídlo:	Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán:	**PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ spoločnosti**
IČO:	53 538 773
DIČ:	2121450012
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 41768/P dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný pod č. 368/2021 _RSP
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK78 0900 0000 0052 3227 9285
Tel. kontakt:	052/4315 213

(ďalej len „ objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	EVMAX s.r.o.
Sídlo:	Vinohrady nad Váhom 222, 925 55
Zastúpený:	Eva Machová - konateľ
IČO:	52270921
DIČ:	2120968157
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 44123/T
Bankové spojenie:	Tatrabanka a.s.
Číslo účtu:	SK85 1100 0000 0029 4706 9173
tel. kontakt:	0907 989 219

(ďalej len „ dodávateľ" alebo „zhotoviteľ")

(ďalej aj ako „zmluvné strany")

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 108 na vykonanie stavebných prác na predmet zákazky **„Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob“** podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní“) V rámci použitého postupu zadávania zákazky bola vybraná ponuka zhotoviteľa a na základe tejto a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzavrieť túto zmluvu.
2. Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonaní diela poskytnúť súčinnosť, riadne a včas vykonané dielo prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za vykonanie diela, a to všetko podľa nižšiu uvedených podmienok.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúsenosti a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa čl. 2 tejto zmluvy, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas.

Čl. 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo podľa špecifických požiadaviek objednávateľa v súlade s prílohou č. 1 - Projektová dokumentácia na predmet zákazky: **„Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob“** v rámci projektu s názvom: „Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu v meste Stará Ľubovňa“ (kód projektu ITMS21+: 401202G013), ktorá je súčasťou tejto zmluvy ako aj v rozsahu cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom, a záväzok objednávateľa v dojednanom čase prevziať a zaplatiť cenu za riadne a včas vykonané dielo.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vybudovať 10 ks kontajnerových stojísk za účelom uskladnenia odpadov v lokalitách podľa čl. 4 bod 1 tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ – dodávateľ univerzálnych zámkov a kľúčov bude s prevádzkou na území mesta Stará Ľubovňa. Súčasťou dodania predmetu zmluvy budú aj kópie kľúčov, v počte x ks pre každé stojisko:
   - **1. Mája A – 40 ks kľúčov + 5 kariet**
   - **1. Mája B – 70 ks kľúčov + 7 kariet**
   - **Okružná A – 105 ks kľúčov a 9 kariet**
   - **Okružná B – 70 ks kľúčov a 7 kariet**
   - **Za vodou – 90 ks kľúčov + 9 kariet**
   - **Lipová – 20 ks kľúčov + 5 ks kariet**
   - **Mierová A – 55 ks kľúčov + 6 kariet**
   - **Mierová B – 70 ks kľúčov + 10 kariet**

- **Mierová C – 40 ks kľúčov + 5 kariet**
- **SNP – 25 ks kľúčov + 5 kariet**

4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu diela podľa čl. 3 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, všeobecne záväzným právnym predpisom a normám platným v SR v dobe jeho zhotovenia.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné na realizáciu diela.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúsenosti a poznatkov najmä, finančných, personálnych a materiálnych aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa tejto zmluvy, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas. Zhotoviteľ je povinný takéto oprávnenie sprístupniť objednávateľovi k nahliadnutiu, prípadne na požiadanie predložiť objednávateľovi overenú fotokópii tohto oprávnenia.
5. Splnenie predmetu zmluvy nastáva zo strany zhotoviteľa odovzdaním písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu zhotoveného predmetu zmluvy a odovzdaním dokumentácie. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi pri vykonaní diela poskytnúť súčinnosť, riadne a včas vykonané dielo a dodávky prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za vykonanie diela, to všetko podľa nižšiu uvedených podmienok.

Čl. 3
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena diela v rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy zahrňujúca v sebe realizáciu prác je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena za zhotovenie diela je záväzná a je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch v dohodnutej výške:

Cena diela bez DPH v EUR:	**126 802, 22 €**
Sadzba DPH (23 %):	**29164, 51 €**
Cena diela celkom v EUR vrátane DPH:	**155 966, 73 €**

3. Cena diela je pevná, maximálna, konečná záväzná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vrátane všetkých súvisiacich, priamych aj nepriamych nákladov zhotoviteľa.
4. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavok (zálohu) na dielo.

5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez povolenia objednávateľa, alebo ich vykoná odchylne od dojednaných zmluvných podmienok bez predošlého súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuhradí.

6. Cena diela sa uhradí jednorázovo po prevzatí diela zástupcom objednávateľa, alebo formou dohody. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si ako prílohy faktúry potvrdenie subdodávateľa o tom, že zhotoviteľ voči nemu splnil všetky záväzky v rozsahu vykonaných prác.

7. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis skutočne vykonaných prác a dodávok (ďalej len „súpis"), vrátane podkladov, v 1-om vyhotovení, príp. elektronicky e-mailom. Objednávateľ (jeho poverený zástupca) skontroluje tento súpis v lehote do **5 pracovných dní** po jeho obdržaní svojim podpisom.

8. Lehota splatnosti faktúry je **60 kalendárnych dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

9. Faktúra bude daňovým dokladom a bude obsahovať najmä tieto údaje:

- číslo faktúry,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry ,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- rozpis už fakturovaných a zostávajúcich čiastok,
- označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Prílohou faktúry bude:

- súpis vykonaných, preukázaných prác a dodávok, odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa,
- fotodokumentácia priebehu fakturovaných prác na prenosnom médiu (CD, DVD, USB a pod. ...).

Dokumenty ako daňový doklad a dodací list/ preberací protokol musia obsahovať

- názov projektu: Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu v meste Stará Ľubovňa
- kód projektu: 401202F013

10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 9. tohto článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju **do 5 pracovných dní** odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
11. V prípade odôvodnených a nepredvídaných naviac prác musia byť tieto najprv prerokované a odsúhlasené objednávateľom, zhotoviteľ predloží objednávateľovi výkaz výmer – rozpočet za práce naviac, pričom pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. V prípade výskytu nových položiek, ktoré sa nenachádzajú v zmluvnom rozpočte sa jednotková cena takýchto

položiek stanoví ako smerná orientačná cena upravená pomerom Predpokladaná hodnota zákazky (Rozpočtová cena diela z PD)/Zmluvná cena. Po prerokovaní a odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy objednávateľom uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela.

12. Prípadné nutné zmeny materiálov alebo konštrukcií oproti výkazu výmer predložené v súťaži, ktoré budú mať vplyv na cenu diela musia byť musia byť vyvolené písomnou požiadavkou objednávateľa. Zmenu výkazu výmer je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne vopred odsúhlasiť s poverením zástupcom objednávateľa a potom zapísať do stavebného denníka.
13. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.

Čl. 4
Miesto a lehota plnenia

1. Miesto plnenia:
   - 1. mája A - p.č. KN-C 1045/53; KN-E 483, LV 4542, k. ú. Stará Ľubovňa
   - 1. mája B - p. č. KN-C 1045/11; KN-E 488, LV 4542, k. ú. Stará Ľubovňa
   - Okružná A - p.č. KN-C 3470/287, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa
   - Okružná B - p.č. KN-C 3470/300, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa
   - Za vodou - p.č. KN-C 1935/181, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa
   - Lipová - p.č. KN-C 3470/1, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa
   - Mierová A - p.č. KN-C 3470/1, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa
   - Mierová B - p.č. KN-C 3470/1, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa
   - Mierová C - p.č. KN-C 3470/1, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa
   - SNP - p.č. KN-C 1933/11, KN-E 5496/5, LV 4542, k. ú. Stará Ľubovňa
2. Termínom začatia plnenia sa rozumie deň, v ktorom objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko, a to na základe písomnej výzvy objednávateľa k odovzdaniu staveniska zaslanej zhotoviteľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote najneskôr **do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
4. Termínom začatia plynutia sa rozumie deň, v ktorom zhotoviteľ začne vykonávať dielo.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo **do 6 mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska.**
6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k zmeškaniu v dôsledku:
   - zmien v povahe prác podľa pokynov objednávateľa,
   - okolnosti týkajúcich sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva iný dodávateľ objednávateľa a tieto spôsobia zdržanie prác zhotoviteľa,

- okolnosti, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné a iné javy, ktorých stupeň je vyšší, ako je obvyklý v danom ročnom období a v danom mieste.

Čl. 5
Povinnosti objednávateľa

1. Technický dozor počas realizácie diela bude vykonávať poverený zástupca objednávateľa.
2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu prác technickým dozorom objednávateľa. V prípade zistenia vád urobí záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne.
3. Objednávateľ počas realizácie diela zvoláva kontrolné dni za účasti zhotoviteľa, príp. aj ďalších osôb, ak je to potrebné.

Čl. 6
Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom stavbyvedúceho viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela, t.j. podpísaním „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela".
2. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady požiadať správcov jednotlivých inžinierskych sietí o vytýčenie sieti v ich správe.
3. Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá splnomocnený stavbyvedúci zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ je povinný realizovaný predmet zmluvy označiť tabuľou v zmysle platnej legislatívy.
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonávať práce v súvislosti s realizáciou diela:
    - objednávateľovi
    - komukoľvek, kto má na to povolenie zo strany objednávateľa a/alebo
    - osobám, ktorým takáto právomoc vyplýva z osobitných predpisov.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ povinný vykonať prehľadnú fotodokumentáciu vykonaných prác a odovzdať ju objednávateľovi, následne bude zhotoviteľ pokračovať v týchto prácach.

7. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v zmysle záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodržaní zásad bezpečnosti práce. Zhotoviteľ preberá plnenie povinností objednávateľa vyplývajúcich z podmienok vyjadrení orgánov štátnej správy, správcov sietí a účastníkov konania.

8. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred uplynutím zmluvne dohodnutého termínu.

9. Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho prípadného subdodávateľa na stavenisku.

10. Pred začatím realizácie predmetu zmluvy a v súvislosti s protokolárnym odovzdaním staveniska resp. i počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu zo staveniska ako aj okolitých stavieb, ktorú odovzdá objednávateľovi v listinnej aj elektronickej podobe. Fotodokumentácia musí byť v dostatočnej kvalite, aby bola jasne odčítateľná. Ak tak zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe, platí rozhodujúce stanovisko objednávateľa.

11. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.

12. Zhotoviteľ je povinný telefonicky a následne aj písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takému zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preskúmať dôkladne. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.

13. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovení diela používať iba materiály v zmysle projektovej dokumentácie, výkazu výmer, ktoré budú vopred odsúhlasené objednávateľom, a ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia, požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.

15. Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak dielo predmetu zmluvy bude financované zo štrukturálnych fondov EÚ, tak je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:
    a. Poskytovateľ a ním poverené osoby;
    b. Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO;
    c. útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu;
    d. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;

e. Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby;
f. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;
g. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom;
h. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

Čl. 7
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zmluvné strany sa po riadne a včas zrealizovanom diele, a teda po jeho riadnom ukončení dohodli na protokolárnom odovzdaní a prevzatí.
2. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jeho prevzatí – podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 8
Zodpovednosť za vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je **60 mesiacov**.
3. Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.
6. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ **do 30 kalendárnych dní** od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
7. Objednávateľ teda môže reklamovať vady diela bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr do **14 pracovných dní** odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád diela a nárokov zo zodpovednosti za vady diela musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady diela musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

Čl. 9
Porušenie zmluvných povinností a jeho následky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností a náhrada škody budú riešené v zmysle ustanovení § 365 – 386 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy v termínoch uvedených v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 eur za každý, aj začatý deň omeškania, najviac do výšky 50 % hodnoty ceny diela.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 eur za každý deň omeškania až do dňa, kedy vady budú odstránené.
4. V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy.
5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

Čl. 10
Zánik zmluvy

1. Zmluva zaniká:
   a) dohodou,
   b) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy.
2. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak:
   a) zhotoviteľ neakceptuje písomnú výzvu objednávateľa k prevzatiu staveniska,
   b) zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie,
   c) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonávať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej).
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy pokiaľ objednávateľ:
   a) je v omeškaní s úhradou faktúry zhotoviteľovi **o viac ako 60 dní** po lehote splatnosti.
4. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú aj dňom, ktorým ho adresát odmietol prevziať alebo dňom, kedy bolo odosielateľovi oznámenie o odstúpení vrátené ako neprevzaté, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

ktorým ho adresát odmietol prevziať alebo dňom, kedy bolo odosielateľovi oznámenie o odstúpení vrátené ako neprevzaté, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

5. Na možné odstúpenie od zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie vytýkaných nedostatkov.

6. Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení zmluvného vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a mohli by poškodiť záujmy objednávateľa.

7. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy zrealizovanú a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

1. Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
2. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v spojení § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

4. Zmluva je vyhotovená **v štyroch exemplároch**, **tri vyhotovenia** pre objednávateľa a **jedno vyhotovenie** pre zhotoviteľa.

5. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

V Starej Ľubovni, dňa 17.09.2025

V Starej Ľubovni, dňa 17.09.2025

Objednávateľ

.....

PhDr. Ľuboš Tomko
konateľ spoločnosti

Zhotoviteľ

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

.....

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 250614
Stavba: Stojiská pre MOK nádoby

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o

IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Orientačny rozpočet (predpokladana hodnota zakazky) bol vypracovany na základe projektovej dokumentácie a je podkladom pre stanovenie odhadovanej ceny diela v rozsahu projektovej dokumentácie. Orientačný výkaz výmer výberom položiek a výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce ku kompletnej realizácií stav. diela.

Cena bez DPH			**126 802,22**
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	**126 802,22**	**29 164,51**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**155 966,73**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: 19.08.2026 Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 250614

Stavba: **Stojiská pre MOK nádoby**

Miesto: **Stará Ľubovňa**

Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočs

Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
01	**Stojisko pre MOK nádoby - 1. mája A**	**126 802,22**	**155 966,73**
011	Stojisko pre MOK nádoby	11 706,67	14 399,20
012	Podkladová plocha stojiska	9 568,90	11 769,75
02	**Stojisko pre MOK nádoby - 1. mája B**	2 137,77	2 629,46
021	Stojisko pre MOK nádoby	11 706,67	14 399,20
022	Podkladová plocha stojiska	9 568,90	11 769,75
03	**Stojisko pre MOK nádoby - Okružná A**	2 137,77	2 629,46
031	Stojisko pre MOK nádoby	16 603,85	20 422,74
032	Podkladová plocha stojiska	9 568,90	11 769,75
04	**Stojisko pre MOK nádoby - Okružná B**	7 034,95	8 652,99
041	Stojisko pre MOK nádoby	14 302,94	17 592,62
042	Podkladová plocha stojiska	9 568,90	11 769,75
05	**Stojisko pre MOK nádoby - Za vodou**	4 734,04	5 822,87
051	Stojisko pre MOK nádoby	12 454,61	15 319,17
052	Podkladová plocha stojiska	9 568,90	11 769,75
06	**Stojisko pre MOK nádoby - Lipová**	2 885,71	3 549,42
061	Stojisko pre MOK nádoby	14 234,25	17 508,13
062	Podkladová plocha stojiska	9 568,90	11 769,75
07	**Stojisko pre MOK nádoby - Mierová A**	4 665,35	5 738,38
071	Stojisko pre MOK nádoby	14 312,25	17 604,07
072	Podkladová plocha stojiska	9 568,90	11 769,75
08	**Stojisko pre MOK nádoby - Mierová B**	4 743,35	5 834,32
081	Stojisko pre MOK nádoby	10 954,81	13 474,42
082	Podkladová plocha stojiska	7 354,49	9 046,02
09	**Stojisko pre MOK nádoby - Mierová C**	3 600,32	4 428,39
091	Stojisko pre MOK nádoby	10 437,45	12 838,06
092	Podkladová plocha stojiska	7 334,18	9 021,04
10	**Stojisko pre MOK nádoby - SNP**	3 103,27	3 817,02
101	Stojisko pre MOK nádoby	10 088,72	12 409,13
102	Podkladová plocha stojiska	7 354,49	9 046,02
		2 734,23	3 363,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
01 - Stojisko pre MOK nádoby - 1. mája A
Časť:
011 - Stojisko pre MOK nádoby

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o

IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**9 568,90**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**11 769,75**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
01 - Stojisko pre MOK nádoby - 1. mája A
Časť:
011 - Stojisko pre MOK nádoby

Miesto: Stará Ľubovňa
Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0
Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 568,90**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 274,28
	D	764	Konštrukcie klampiarske				214,67
1	K	764171703.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 12 mm, sklon strechy do 30°	m2	17,200	9,00	154,80
2	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	5,000	6,00	30,00
3	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	12,00	12,00
4	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	2,500	3,00	7,50
5	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,122	85,00	10,37
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové			0	6 677,11
6	K	767137512.S	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	43,750	3,50	153,13
7	M	*15952000009.R*	*Dierovaný plech pozinkovaný 1250x2500mm, PC RV10-15/1 SF, povrchová úprava prášková vypaľovaná farba*	*m2*	*43,750*	*40,00*	*1 750,00*
8	K	767896110.S	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin líšt skrutkovaním	m	16,800	1,99	33,43
9	M	*2810300240*	*Štrková lišta (rozmer 80x80 mm, materiál hliník , 1,5mm s otvormi = TW KL AL 80) 2m*	*ks*	*9,000*	*18,50*	*166,50*
10	K	767995210.R	Výroba a dodávka atypickej oceľovej konštrukcie stojiska s otváravými dverami - vstup z 1strany, doplnky, kotvenie, zvary, spoje, povrchová úprava pozink, kompletizovaný	kg	1 157,000	3,85	4 454,45
11	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,407	85,00	119,60
	D	783	Nátery				1 382,50
12	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	87,500	7,90	691,25
13	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	87,500	7,90	691,25
	D	OST	Ostatné				1 294,62
14	K	001	Pokládka skalničkový koberec mix/sedum	m2	17,200	3,50	60,20
15	K	002	Pokládka minerálnej vrstvy	m2	17,200	0,80	13,76
16	K	003	Montáž geotextílie PP 300, netkaná	m2	17,200	0,80	13,76
17	K	004	Montáž dren.akumulačnej folie	m2	17,200	0,80	13,76
18	K	005	Pokladka hydroizolačnej folie bez zvárania	m2	17,200	0,80	13,76
19	M	*69341000354.R*	*Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy URBANSCAPE (Koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, substrát GreenRoll,rozchodníkový koberec)*	*m2*	*17,200*	*65,00*	*1 118,00*
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,361	85,00	30,69
21	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,361	85,00	30,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
01 - Stojisko pre MOK nádoby - 1. mája A
Časť:
012 - Podkladová plocha stojiska

JKSO:		KS:	
Miesto:	Stará Ľubovňa	Dátum:	
Objednávateľ:		IČO:	
	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	52270921
	EVMAX s.r.o	IČ DPH:	SK2120968157
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Patrik Kasperkevič	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 137,77**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
Cena s DPH	**v EUR**		**2 629,46**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
01 - Stojisko pre MOK nádoby - 1. mája A
Časť:
012 - Podkladová plocha stojiska

Miesto: Stará Ľubovňa
Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0
Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 137,77**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 137,77
	D	1	Zemné práce				346,32
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,816	20,00	96,32
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,816	2,50	12,04
3	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	4,816	20,00	96,32
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,816	17,41	83,85
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,816	2,00	9,63
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	24,080	2,00	48,16
	D	2	Zakladanie				1 518,17
7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,080	2,00	48,16
8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,408	100,00	240,80
9	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 s narezaním a vyplnením dilatačných škár	m3	3,612	180,00	650,16
10	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,970	31,50	93,56
11	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,970	13,27	39,41
12	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	31,304	14,25	446,08
	D	99	Presun hmôt HSV				273,28
13	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným; alebo betónovým (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	13,664	20,00	273,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
02 - Stojisko pre MOK nádoby - 1. mája B
Časť:
021 - Stojisko pre MOK nádoby

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa
KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o
IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**9 568,90**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**11 769,75**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
02 - Stojisko pre MOK nádoby - 1. mája B
Časť:
021 - Stojisko pre MOK nádoby

Miesto: Stará Ľubovňa Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0 Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 568,90**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 274,28
	D	764	Konštrukcie klampiarske				214,67
1	K	764171703.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 12 mm, sklon strechy do 30°	m2	17,200	9,00	154,80
2	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	5,000	6,00	30,00
3	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	12,00	12,00
4	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	2,500	3,00	7,50
5	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,122	85,00	10,37
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 677,11
6	K	767137512.S	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	43,750	3,50	153,13
7	*M*	*15952000009.R*	*Dierovaný plech pozinkovaný 1250x2500mm, PC RV10-15/1 SF, povrchová úprava prášková vypaľovaná farba*	*m2*	*43,750*	*40,00*	*1 750,00*
8	K	767896110.S	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin líšt skrutkovaním	m	16,800	1,99	33,43
9	*M*	*2810300240*	*Štrková lišta (rozmer 80x80 mm, materiál hliník , 1,5mm s otvormi = TW KL AL 80) 2m*	*ks*	*9,000*	*18,50*	*166,50*
10	K	767995210.R	Výroba a dodávka atypickej oceľovej konštrukcie stojiska s otváravými dverami - vstup z 1strany, doplnky, kotvenie, zvary, spoje, povrchová úprava pozink, kompletizovaný	kg	1 157,000	3,85	4 454,45
11	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,407	85,00	119,60
	D	783	Nátery				1 382,50
12	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	87,500	7,90	691,25
13	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	87,500	7,90	691,25
	D	OST	Ostatné				1 294,62
14	K	001	Pokládka skalničkový koberec mix/sedum	m2	17,200	3,50	60,20
15	K	002	Pokládka minerálnej vrstvy	m2	17,200	0,80	13,76
16	K	003	Montáž geotextílie PP 300, netkaná	m2	17,200	0,80	13,76
17	K	004	Montáž dren.akumulačnej folie	m2	17,200	0,80	13,76
18	K	005	Pokladka hydroizolačnej folie bez zvárania	m2	17,200	0,80	13,76
19	*M*	*69341000354.R*	*Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy URBANSCAPE (Koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, substrát GreenRoll,rozchodníkový koberec)*	*m2*	*17,200*	*65,00*	*1 118,00*
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,361	85,00	30,69
21	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,361	85,00	30,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
02 - Stojisko pre MOK nádoby - 1. mája B
Časť:
022 - Podkladová plocha stojiska

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o
IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 137,77**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**2 629,46**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
02 - Stojisko pre MOK nádoby - 1. mája B
Časť:
022 - Podkladová plocha stojiska

Miesto: Stará Ľubovňa
Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0
Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 137,77**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 137,77
	D	1	Zemné práce				346,32
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,816	20,00	96,32
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,816	2,50	12,04
3	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	4,816	20,00	96,32
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,816	17,41	83,85
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,816	2,00	9,63
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	24,080	2,00	48,16
	D	2	Zakladanie				1 518,17
7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,080	2,00	48,16
8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,408	100,00	240,80
9	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 s narezaním a vyplnením dilatačných škár	m3	3,612	180,00	650,16
10	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,970	31,50	93,56
11	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,970	13,27	39,41
12	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	31,304	14,25	446,08
	D	99	Presun hmôt HSV				273,28
13	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným, alebo betónovým (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	13,664	20,00	273,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
03 - Stojisko pre MOK nádoby - Okružná A
Časť:
031 - Stojisko pre MOK nádoby

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa
KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o
IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**9 568,90**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH	**v EUR**	**11 769,75**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
03 - Stojisko pre MOK nádoby - Okružná A
Časť:
031 - Stojisko pre MOK nádoby

Miesto: Stará Ľubovňa Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0 Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 568,90**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 274,28
	D	764	Konštrukcie klampiarske				214,67
1	K	764171703.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 12 mm, sklon strechy do 30°	m2	17,200	9,00	154,80
2	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	5,000	6,00	30,00
3	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	12,00	12,00
4	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	2,500	3,00	7,50
5	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,122	85,00	10,37
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 677,11
6	K	767137512.S	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	43,750	3,50	153,13
7	*M*	*15952000009.R*	*Dierovaný plech pozinkovaný 1250x2500mm, PC RV10-15/1 SF, povrchová úprava prášková vypaľovaná farba*	*m2*	*43,750*	*40,00*	*1 750,00*
8	K	767896110.S	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin líšt skrutkovaním	m	16,800	1,99	33,43
9	*M*	*2810300240*	*Štrková lišta (rozmer 80x80 mm, materiál hliník , 1,5mm s otvormi = TW KL AL 80) 2m*	*ks*	*9,000*	*18,50*	*166,50*
10	K	767995210.R	Výroba a dodávka atypickej oceľovej konštrukcie stojiska s otváravými dverami - vstup z 1strany, doplnky, kotvenie, zvary, spoje, povrchová úprava pozink, kompletizovaný	kg	1 157,000	3,85	4 454,45
11	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,407	85,00	119,60
	D	783	Nátery				1 382,50
12	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	87,500	7,90	691,25
13	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	87,500	7,90	691,25
	D	OST	Ostatné				1 294,62
14	K	001	Pokládka skalničkový koberec mix/sedum	m2	17,200	3,50	60,20
15	K	002	Pokládka minerálnej vrstvy	m2	17,200	0,80	13,76
16	K	003	Montáž geotextílie PP 300, netkaná	m2	17,200	0,80	13,76
17	K	004	Montáž dren.akumulačnej folie	m2	17,200	0,80	13,76
18	K	005	Pokladka hydroizolačnej folie bez zvárania	m2	17,200	0,80	13,76
19	*M*	*69341000354.R*	*Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy URBANSCAPE (Koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, substrát GreenRoll,rozchodníkový koberec)*	*m2*	*17,200*	*65,00*	*1 118,00*
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,361	85,00	30,69
21	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,361	85,00	30,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
03 - Stojisko pre MOK nádoby - Okružná A
Časť:
032 - Podkladová plocha stojiska

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa
KS:
Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o
IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**7 034,95**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH	**v EUR**	**8 652,99**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
03 - Stojisko pre MOK nádoby - Okružná A
Časť:
032 - Podkladová plocha stojiska

Miesto: Stará Ľubovňa — Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0 — Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o — Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR
							7 034,
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 034,
	D	1	Zemné práce				2 504,
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,730	25,00	243,
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,730	3,00	29,
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,150	60,00	789,
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,575	3,00	19,
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,000	20,00	80,
6	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	18,880	20,00	377,
7	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,880	27,00	509,
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,880	4,00	75,
9	K	174101102.S	Zásyp sypaninou s urovnaním povrchu zásypu a zhutnením	m3	4,000	4,00	16,
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	40,460	9,00	364,
	D	2	Zakladanie			0	2 112,
11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	40,460	5,00	202,
12	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,815	12,00	9,
13	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,408	12,00	28,
14	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 s narezaním a vyplnením dilatačných škár	m3	3,612	180,00	650,
15	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,970	31,50	93,
16	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,970	13,30	39,
17	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	31,304	14,50	453,
18	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 250 mm	m3	0,425	100,00	42,
19	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,048	1 000,00	48,
20	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	4,279	127,00	543,
	D	5	Komunikácie				1 614,
21	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	16,380	25,00	409,
22	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	15,600	45,00	702,
23	M	*592460010600.S*	*Dlažba betónová, hr. 60 mm, prírodná*	*m2*	*16,380*	*17,00*	*278,*
24	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	15,000	15,00	225,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				53,40
25	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,000	10,00	30,00
26	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*3,000*	*5,00*	*15,00*
27	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,120	70,00	8,40
	D	99	Presun hmôt HSV				750,36
28	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným, alebo betónovým (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	37,518	20,00	750,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
04 - Stojisko pre MOK nádoby - Okružná B
Časť:
041 - Stojisko pre MOK nádoby

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o

IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **9 568,90**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH v **EUR** **11 769,75**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ** Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
04 - Stojisko pre MOK nádoby - Okružná B
Časť:
041 - Stojisko pre MOK nádoby

Miesto: Stará Ľubovňa
Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0
Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 568,90**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 274,28
	D	764	Konštrukcie klampiarske				214,67
1	K	764171703.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 12 mm, sklon strechy do 30°	m2	17,200	9,00	154,80
2	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	5,000	6,00	30,00
3	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	12,00	12,00
4	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	2,500	3,00	7,50
5	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,122	85,00	10,37
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové			0	6 677,11
6	K	767137512.S	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	43,750	3,50	153,13
7	*M*	*15952000009.R*	*Dierovaný plech pozinkovaný 1250x2500mm, PC RV10-15/1 SF, povrchová úprava prášková vypaľovaná farba*	*m2*	*43,750*	*40,00*	*1 750,00*
8	K	767896110.S	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin líšt skrutkovaním	m	16,800	1,99	33,43
9	*M*	*2810300240*	*Štrková lišta (rozmer 80x80 mm, materiál hliník , 1,5mm s otvormi = TW KL AL 80) 2m*	*ks*	*9,000*	*18,50*	*166,50*
10	K	767995210.R	Výroba a dodávka atypickej oceľovej konštrukcie stojiska s otváravými dverami - vstup z 1strany, doplnky, kotvenie, zvary, spoje, povrchová úprava pozink, kompletizovaný	kg	1 157,000	3,85	4 454,45
11	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,407	85,00	119,60
	D	783	Nátery				1 382,50
12	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	87,500	7,90	691,25
13	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	87,500	7,90	691,25
	D	OST	Ostatné				1 294,62
14	K	001	Pokládka skalničkový koberec mix/sedum	m2	17,200	3,50	60,20
15	K	002	Pokládka minerálnej vrstvy	m2	17,200	0,80	13,76
16	K	003	Montáž geotextílie PP 300, netkaná	m2	17,200	0,80	13,76
17	K	004	Montáž dren.akumulačnej folie	m2	17,200	0,80	13,76
18	K	005	Pokladka hydroizolačnej folie bez zvárania	m2	17,200	0,80	13,76
19	*M*	*69341000354.R*	*Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy URBANSCAPE (Koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, substrát GreenRoll,rozchodníkový koberec)*	*m2*	*17,200*	*65,00*	*1 118,00*
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,361	85,00	30,69
21	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,361	85,00	30,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
04 - Stojisko pre MOK nádoby - Okružná B
Časť:
042 - Podkladová plocha stojiska

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa
KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o
IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 734,04**
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
Cena s DPH	**v EUR**		**5 822,87**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
05 - Stojisko pre MOK nádoby - Za vodou
Časť:
051 - Stojisko pre MOK nádoby

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa
KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o
IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**9 568,90**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**11 769,75**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
04 - Stojisko pre MOK nádoby - Okružná B
Časť:
042 - Podkladová plocha stojiska

Miesto: Stará Ľubovňa Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0 Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EU
Náklady z rozpočtu							**4 734**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 734
	D	1	Zemné práce				956
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	10,014	25,00	25
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	10,014	3,00	3
3	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	10,014	27,00	27
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,014	20,00	20
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,014	4,00	4
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	41,405	4,00	16
	D	2	Zakladanie				1 733
7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	41,405	5,00	20
8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,408	120,00	28
9	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 s narezaním a vyplnením dilatačných škár	m3	3,612	180,00	65
10	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,970	31,50	9
11	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,970	13,30	3
12	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	31,304	14,50	45
	D	5	Komunikácie				1 469
13	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	17,325	12,00	20
14	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	16,500	45,00	74
15	*M*	*592460010600.S*	*Dlažba betónová, hr. 60 mm, prírodná*	*m2*	*17,325*	*17,00*	*29*
16	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	15,000	15,00	22
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5
17	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,000	10,00	3
18	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*3,000*	*5,00*	*1*
19	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,120	70,00	
	D	99	Presun hmôt HSV				52
20	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným, alebo betónovým (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	26,043	20,00	52

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
05 - Stojisko pre MOK nádoby - Za vodou
Časť:
051 - Stojisko pre MOK nádoby

Miesto: Stará Ľubovňa Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 St Projektant: Ing. arch. Kasperke

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena ce
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	764	Konštrukcie klampiarske				
1	K	764171703.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 12 mm, sklon strechy do 30°	m2	17,200	9,00	
2	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	5,000	6,00	
3	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	12,00	
4	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	2,500	3,00	
5	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,122	85,00	
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
6	K	767137512.S	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	43,750	3,50	
7	*M*	*15952000009.R*	*Dierovaný plech pozinkovaný 1250x2500mm, PC RV10-15/1 SF, povrchová úprava prášková vypaľovaná farba*	*m2*	*43,750*	*40,00*	
8	K	767896110.S	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin líšt skrutkovaním	m	16,800	1,99	
9	*M*	*2810300240*	*Štrková lišta (rozmer 80x80 mm, materiál hliník , 1,5mm s otvormi = TW KL AL 80) 2m*	*ks*	*9,000*	*18,50*	
10	K	767995210.R	Výroba a dodávka atypickej oceľovej konštrukcie stojiska s otváravými dverami - vstup z 1strany, doplnky, kotvenie, zvary, spoje, povrchová úprava pozink, kompletizovaný	kg	1 157,000	3,85	
11	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,407	85,00	
	D	783	Nátery				
12	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	87,500	7,90	
13	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	87,500	7,90	
	D	OST	Ostatné				
14	K	001	Pokládka skalničkový koberec mix/sedum	m2	17,200	3,50	
15	K	002	Pokládka minerálnej vrstvy	m2	17,200	0,80	
16	K	003	Montáž geotextílie PP 300, netkaná	m2	17,200	0,80	
17	K	004	Montáž dren.akumulačnej folie	m2	17,200	0,80	
18	K	005	Pokladka hydroizolačnej folie bez zvárania	m2	17,200	0,80	
19	*M*	*69341000354.R*	*Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy URBANSCAPE (Koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, substrát GreenRoll,rozchodníkový koberec)*	*m2*	*17,200*	*65,00*	
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,361	85,00	
21	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,361	85,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
05 - Stojisko pre MOK nádoby - Za vodou
Časť:
052 - Podkladová plocha stojiska

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa
KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o
IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 885,7**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dan
DPH			
Cena s DPH	**v EUR**		**3 549,4**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatk

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
05 - Stojisko pre MOK nádoby - Za vodou
Časť:
052 - Podkladová plocha stojiska

Miesto: Stará Ľubovňa Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0 Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR
Náklady z rozpočtu							**2 885,7**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 885,7
	D	1	Zemné práce				542,
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,525	25,00	138,
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,525	3,00	16,
3	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	5,525	27,00	149,
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,525	20,00	110,
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,525	4,00	22,
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	26,443	4,00	105,
	D	2	Zakladanie				1 658,
7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	26,443	5,00	132,
8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,408	120,00	288,
9	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 s narezaním a vyplnením dilatačných škár	m3	3,612	180,00	650,
10	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,970	31,50	93,
11	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,970	13,30	39,
12	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	31,304	14,50	453,
	D	5	Komunikácie			0	313,
13	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2,363	12,00	28,
14	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2,250	45,00	101,
15	*M*	*592460010600.S*	*Dlažba betónová, hr. 60 mm, prírodná*	*m2*	*2,363*	*17,00*	*40,*
16	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	9,600	15,00	144,
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0	53,
17	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,000	10,00	30,
18	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*3,000*	*5,00*	*15,*
19	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,120	70,00	8,
	D	99	Presun hmôt HSV				317,
20	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným, alebo betónovým (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	15,898	20,00	317,

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
06 - Stojisko pre MOK nádoby - Lipová
Časť:
061 - Stojisko pre MOK nádoby

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa
KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o
IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**9 568,90**
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**11 769,75**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
		Evmax s.r.o. EVMAX s.r.o. Prednohorská 222 925 55 Vinohrady nad Váhom IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
06 - Stojisko pre MOK nádoby - Lipová
Časť:
062 - Podkladová plocha stojiska

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa
KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o
IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 665,3**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dan

Cena s DPH v **EUR** **5 738,3**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ** Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
06 - Stojisko pre MOK nádoby - Lipová
Časť:
062 - Podkladová plocha stojiska

Miesto: Stará Ľubovňa Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0 Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 665,35**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 665,35
	D	1	Zemné práce				1 680,78
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche, alebo betónovej dlažby do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	24,080	50,00	1 204,00
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,816	25,00	120,40
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,816	3,00	14,45
4	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	4,816	27,00	130,03
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,816	20,00	96,32
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,816	4,00	19,26
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	24,080	4,00	96,32
	D	2	Zakladanie				1 646,49
8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,080	5,00	120,40
9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,408	120,00	288,96
10	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 s narezaním a vyplnením dilatačných škár	m3	3,612	180,00	650,16
11	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,970	31,50	93,56
12	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,970	13,30	39,50
13	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	31,304	14,50	453,91
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 064,80
14	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,800	15,00	222,00
15	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,020	120,00	722,40
16	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,020	20,00	120,40
	D	99	Presun hmôt HSV				273,28
17	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným, alebo betónovým (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	13,664	20,00	273,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
07 - Stojisko pre MOK nádoby - Mierová A
Časť:
071 - Stojisko pre MOK nádoby

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa
KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o
IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**9 568,90**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**11 769,75**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
07 - Stojisko pre MOK nádoby - Mierová A
Časť:
071 - Stojisko pre MOK nádoby

Miesto: Stará Ľubovňa
Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0
Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EU
Náklady z rozpočtu							**9 568**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 274
	D	764	Konštrukcie klampiarske				21
1	K	764171703.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 12 mm, sklon strechy do 30°	m2	17,200	9,00	15
2	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	5,000	6,00	3
3	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	12,00	1
4	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	2,500	3,00	
5	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,122	85,00	1
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 67
6	K	767137512.S	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	43,750	3,50	15
7	*M*	*15952000009.R*	*Dierovaný plech pozinkovaný 1250x2500mm, PC RV10-15/1 SF, povrchová úprava prášková vypaľovaná farba*	*m2*	*43,750*	*40,00*	*1 75*
8	K	767896110.S	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin líšt skrutkovaním	m	16,800	1,99	3
9	*M*	*2810300240*	*Štrková lišta (rozmer 80x80 mm, materiál hliník , 1,5mm s otvormi = TW KL AL 80) 2m*	*ks*	*9,000*	*18,50*	*16*
10	K	767995210.R	Výroba a dodávka atypickej oceľovej konštrukcie stojiska s otváravými dverami - vstup z 1strany, doplnky, kotvenie, zvary, spoje, povrchová úprava pozink, kompletizovaný	kg	1 157,000	3,85	4 45
11	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,407	85,00	11
	D	783	Nátery				1 382
12	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	87,500	7,90	69
13	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	87,500	7,90	69
	D	OST	Ostatné				1 294
14	K	001	Pokládka skalničkový koberec mix/sedum	m2	17,200	3,50	6
15	K	002	Pokládka minerálnej vrstvy	m2	17,200	0,80	1
16	K	003	Montáž geotextílie PP 300, netkaná	m2	17,200	0,80	1
17	K	004	Montáž dren.akumulačnej folie	m2	17,200	0,80	1
18	K	005	Pokladka hydroizolačnej folie bez zvárania	m2	17,200	0,80	1
19	*M*	*69341000354.R*	*Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy URBANSCAPE (Koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, substrát GreenRoll,rozchodníkový koberec)*	*m2*	*17,200*	*65,00*	*1 118*
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,361	85,00	30
21	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,361	85,00	30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
07 - Stojisko pre MOK nádoby - Mierová A
Časť:
072 - Podkladová plocha stojiska

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o

IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**4 743,35**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**5 834,32**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
07 - Stojisko pre MOK nádoby - Mierová A
Časť:
072 - Podkladová plocha stojiska

Miesto: Stará Ľubovňa Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0 Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 743,35**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 743,35
	D	1	Zemné práce				1 680,78
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	24,080	50,00	1 204,00
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,816	25,00	120,40
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,816	3,00	14,45
4	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	4,816	27,00	130,03
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,816	20,00	96,32
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,816	4,00	19,26
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	24,080	4,00	96,32
	D	2	Zakladanie			0	1 646,49
8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,080	5,00	120,40
9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,408	120,00	288,96
10	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 s narezaním a vyplnením dilatačných škár	m3	3,612	180,00	650,16
11	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,970	31,50	93,56
12	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,970	13,30	39,50
13	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	31,304	14,50	453,91
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 142,80
14	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	15,00	300,00
15	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,020	120,00	722,40
16	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,020	20,00	120,40
	D	99	Presun hmôt HSV				273,28
17	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným, alebo betónovým (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	13,664	20,00	273,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
08 - Stojisko pre MOK nádoby - Mierová B
Časť:
081 - Stojisko pre MOK nádoby

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o

IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**7 354,49**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	**v EUR**		**9 046,02**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
08 - Stojisko pre MOK nádoby - Mierová B
Časť:
081 - Stojisko pre MOK nádoby

Miesto: Stará Ľubovňa
Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0
Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 354,4**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 722,2
	D	764	Konštrukcie klampiarske				130,9
1	K	764171703.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 12 mm, sklon strechy do 30°	m2	8,400	9,00	75,6
2	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	5,000	6,00	30,0
3	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	12,00	12,0
4	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	2,500	3,00	7,5
5	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,069	85,00	5,8
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 307,5
6	K	767137512.S	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	40,625	3,50	142,1
7	*M*	*15952000009.R*	*Dierovaný plech pozinkovaný 1250x2500mm, PC RV10-15/1 SF, povrchová úprava prášková vypaľovaná farba*	*m2*	*40,625*	*40,00*	*1 625,0*
8	K	767896110.S	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin líšt skrutkovaním	m	13,000	1,99	25,8
9	*M*	*2810300240*	*Štrková lišta (rozmer 80x80 mm, materiál hliník , 1,5mm s otvormi = TW KL AL 80) 2m*	*ks*	*7,000*	*18,50*	*129,5*
10	K	767995210.R	Výroba a dodávka atypickej oceľovej konštrukcie stojiska s otváravými dverami - vstup z 1strany, doplnky, kotvenie, zvary, spoje, povrchová úprava pozink, kompletizovaný	kg	855,200	3,85	3 292,5
11	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,088	85,00	92,4
	D	783	Nátery				1 283,7
12	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	81,250	7,90	641,8
13	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	81,250	7,90	641,8
	D	OST	Ostatné				632,2
14	K	001	Pokládka skalničkový koberec mix/sedum	m2	8,400	3,50	29,4
15	K	002	Pokládka minerálnej vrstvy	m2	8,400	0,80	6,7
16	K	003	Montáž geotextílie PP 300, netkaná	m2	8,400	0,80	6,7
17	K	004	Montáž dren.akumulačnej folie	m2	8,400	0,80	6,7
18	K	005	Pokladka hydroizolačnej folie bez zvárania	m2	8,400	0,80	6,7
19	*M*	*69341000354.R*	*Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy URBANSCAPE (Koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, substrát GreenRoll,rozchodníkový koberec)*	*m2*	*8,400*	*65,00*	*546,0*
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,176	85,00	14,9
21	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,176	85,00	14,9

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
08 - Stojisko pre MOK nádoby - Mierová B
Časť:
082 - Podkladová plocha stojiska

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o

IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 600,3**
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dar
Cena s DPH	**v EUR**		**4 428,3**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatk

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
08 - Stojisko pre MOK nádoby - Mierová B
Časť:
082 - Podkladová plocha stojiska

Miesto: Stará Ľubovňa Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0 Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 600,32**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 600,32
	D	1	Zemné práce				1 156,10
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,400	25,00	110,00
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,400	3,00	13,20
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,600	60,00	396,00
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,300	3,00	9,90
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,000	20,00	40,00
6	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	9,000	27,00	243,00
7	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,000	20,00	180,00
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,000	4,00	36,00
9	K	174101102.S	Zásyp sypaninou s urovnaním povrchu zásypu a zhutnením	m3	2,000	20,00	40,00
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	22,000	4,00	88,00
	D	2	Zakladanie				1 941,84
11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	22,000	5,00	110,00
12	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,850	12,00	10,20
13	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,200	12,00	26,40
14	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 s narezaním a vyplnením dilatačných škár	m3	3,300	180,00	594,00
15	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,800	31,50	88,20
16	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,800	13,30	37,24
17	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	28,600	14,50	414,70
18	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 250 mm	m3	0,443	100,00	44,30
19	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,050	1 000,00	50,00
20	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	4,463	127,00	566,80
	D	99	Presun hmôt HSV				502,38
21	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným, alebo betónovým (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	25,119	20,00	502,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
09 - Stojisko pre MOK nádoby - Mierová C
Časť:
091 - Stojisko pre MOK nádoby

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa
KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o
IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **7 3**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výš

Cena s DPH v **EUR** **9 0**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pe

Objednávateľ **Zhotoviteľ** Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Peč

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
09 - Stojisko pre MOK nádoby - Mierová C
Časť:
091 - Stojisko pre MOK nádoby

Miesto: Stará Ľubovňa Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0 Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 334,1**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 701,9
	D	764	Konštrukcie klampiarske				130,9
1	K	764171703.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 12 mm, sklon strechy do 30°	m2	8,400	9,00	75,6
2	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	5,000	6,00	30,0
3	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	12,00	12,0
4	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	2,500	3,00	7,5
5	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,069	85,00	5,8
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 287,2
6	K	767137512.S	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	40,625	3,00	121,8
7	*M*	*15952000009.R*	*Dierovaný plech pozinkovaný 1250x2500mm, PC RV10-15/1 SF, povrchová úprava prášková vypaľovaná farba*	*m2*	*40,625*	*40,00*	*1 625,0*
8	K	767896110.S	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin líšt skrutkovaním	m	13,000	1,99	25,8
9	*M*	*2810300240*	*Štrková lišta (rozmer 80x80 mm, materiál hliník , 1,5mm s otvormi = TW KL AL 80) 2m*	*ks*	*7,000*	*18,50*	*129,5*
10	K	767995210.R	Výroba a dodávka atypickej oceľovej konštrukcie stojiska s otváravými dverami - vstup z 1strany, doplnky, kotvenie, zvary, spoje, povrchová úprava pozink, kompletizovaný	kg	855,200	3,85	3 292,5
11	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,088	85,00	92,4
	D	783	Nátery				1 283,7
12	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	81,250	7,90	641,8
13	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	81,250	7,90	641,8
	D	OST	Ostatné				632,2
14	K	001	Pokládka skalničkový koberec mix/sedum	m2	8,400	3,50	29,4
15	K	002	Pokládka minerálnej vrstvy	m2	8,400	0,80	6,7
16	K	003	Montáž geotextílie PP 300, netkaná	m2	8,400	0,80	6,7
17	K	004	Montáž dren.akumulačnej folie	m2	8,400	0,80	6,7
18	K	005	Pokladka hydroizolačnej folie bez zvárania	m2	8,400	0,80	6,7
19	*M*	*69341000354.R*	*Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy URBANSCAPE (Koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, substrát GreenRoll,rozchodníkový koberec)*	*m2*	*8,400*	*65,00*	*546,0*
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,176	85,00	14,9
21	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,176	85,00	14,9

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
09 - Stojisko pre MOK nádoby - Mierová C
Časť:
092 - Podkladová plocha stojiska

Miesto: Stará Ľubovňa
Dátum:
Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0
Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič
Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EU
Náklady z rozpočtu							**3 103**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 103
	D	1	Zemné práce				554
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,808	25,00	14
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,808	3,00	1
3	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	5,808	27,00	15
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,808	20,00	11
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,808	4,00	2
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	23,840	4,00	9
	D	2	Zakladanie				1 004
7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	23,840	5,00	11
8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,344	120,00	16
9	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 s narezaním a vyplnením dilatačných škár	m3	2,016	180,00	362
10	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,400	31,50	75
11	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,400	13,30	31
12	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	17,472	14,50	253
	D	5	Komunikácie				987
13	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	10,400	12,00	124
14	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	9,900	45,00	445
15	*M*	*592460010600.S*	*Dlažba betónová, hr. 60 mm, prírodná*	*m2*	*10,400*	*17,00*	*176*
16	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	16,000	15,00	240
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				213
17	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000	10,00	120
18	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*12,000*	*5,00*	*60*
19	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,480	70,00	33
	D	99	Presun hmôt HSV				344
20	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným, alebo betónovým (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	17,208	20,00	344

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
10 - Stojisko pre MOK nádoby - SNP
Časť:
101 - Stojisko pre MOK nádoby

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa
KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o
IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**7 354,49**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**9 046,02**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
10 - Stojisko pre MOK nádoby - SNP
Časť:
101 - Stojisko pre MOK nádoby

Miesto: Stará Ľubovňa
Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0
Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 354,49**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 722,29
	D	764	Konštrukcie klampiarske				130,97
1	K	764171703.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 12 mm, sklon strechy do 30°	m2	8,400	9,00	75,60
2	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	5,000	6,00	30,00
3	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	12,00	12,00
4	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	2,500	3,00	7,50
5	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,069	85,00	5,87
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 307,56
6	K	767137512.S	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	40,625	3,50	142,19
7	M	*15952000009.R*	*Dierovaný plech pozinkovaný 1250x2500mm, PC RV10-15/1 SF, povrchová úprava prášková vypaľovaná farba*	*m2*	*40,625*	*40,00*	*1 625,00*
8	K	767896110.S	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin líšt skrutkovaním	m	13,000	1,99	25,87
9	M	*2810300240*	*Štrková lišta (rozmer 80x80 mm, materiál hliník , 1,5mm s otvormi = TW KL AL 80) 2m*	*ks*	*7,000*	*18,50*	*129,50*
10	K	767995210.R	Výroba a dodávka atypickej oceľovej konštrukcie stojiska s otváravými dverami - vstup z 1strany, doplnky, kotvenie, zvary, spoje, povrchová úprava pozink, kompletizovaný	kg	855,200	3,85	3 292,52
11	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,088	85,00	92,48
	D	783	Nátery				1 283,76
12	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	81,250	7,90	641,88
13	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	81,250	7,90	641,88
	D	OST	Ostatné				632,20
14	K	001	Pokládka skalničkový koberec mix/sedum	m2	8,400	3,50	29,40
15	K	002	Pokládka minerálnej vrstvy	m2	8,400	0,80	6,72
16	K	003	Montáž geotextílie PP 300, netkaná	m2	8,400	0,80	6,72
17	K	004	Montáž dren.akumulačnej folie	m2	8,400	0,80	6,72
18	K	005	Pokladka hydroizolačnej folie bez zvárania	m2	8,400	0,80	6,72
19	M	*69341000354.R*	*Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy URBANSCAPE (Koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, substrát GreenRoll,rozchodníkový koberec)*	*m2*	*8,400*	*65,00*	*546,00*
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,176	85,00	14,96
21	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,176	85,00	14,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
10 - Stojisko pre MOK nádoby - SNP
Časť:
102 - Podkladová plocha stojiska

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 06401 Stará Ľubovňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EVMAX s.r.o

IČO: 52270921
IČ DPH: SK2120968157

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 734,2**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dan

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**3 363,1**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ Evmax s.r.o.

EVMAX s.r.o.
Prednohorská 222
925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO: 52 270 921, IČ DPH: SK2120968157

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Stojiská pre MOK nádoby
Objekt:
10 - Stojisko pre MOK nádoby - SNP
Časť:
102 - Podkladová plocha stojiska

Miesto: Stará Ľubovňa Dátum:

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p., Levočská355/21 0 Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: EVMAX s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [E
Náklady z rozpočtu							**2 73**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 73
	D	1	Zemné práce				1 1
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,688	25,00	
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,688	3,00	
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,700	60,00	4
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,850	3,00	
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,850	20,00	
6	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	8,538	27,00	2
7	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,538	20,00	1
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,538	4,00	
9	K	174101102.S	Zásyp sypaninou s urovnaním povrchu zásypu a zhutnením	m3	1,850	20,00	
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	13,440	4,00	
	D	2	Zakladanie				1 28
11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	13,440	5,00	
12	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,590	12,00	
13	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,344	12,00	
14	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 s narezaním a vyplnením dilatačných škár	m3	2,016	180,00	3
15	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,400	31,50	
16	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,400	13,30	
17	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	17,472	14,50	2
18	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 250 mm	m3	0,461	100,00	
19	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,034	1 000,00	
20	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	3,098	127,00	3
	D	99	Presun hmôt HSV				3
21	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným, alebo betónovým (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	16,726	20,00	3