# DODATOK č. 1

**k Zmluve o dielo**

**č. objednávateľa: 242/2026**

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**

(ďalej len „dodatok")

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | Mesto Stará Ľubovňa |
| Sídlo: | Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa |
| Štatutárny orgán: | **PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta** |
| IČO: | 00 330 167 |
| DIČ: | 2020698812 |
| Bankové spojenie: | VÚB a.s., pobočka Stará Ľubovňa |
| Číslo účtu: | SK50 0200 0000 0039 7494 5751<br>SK31 0200 0000 0019 8778 9058 |
| tel. kontakt: | 052/4315 111 |

(ďalej len „ objednávateľ")

**Zhotoviteľ:**

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., „r.s.p" |
| Sídlo: | Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa |
| Zastúpený: | **PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ spoločnosti** |
| IČO: | 53 538 773 |
| DIČ: | 2121450012 |
| Zapísaný v obchodnom registri: | Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 41768/P dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný pod č. 368/2021 _RSP |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| Číslo účtu: | SK71 0900 0000 0051 7893 0478 |
| E-mail: | vpssl@vpssl.sk |
| tel. kontakt: | 0915 339 519 |

(ďalej len-„zhotovitel")

(ďalej aj ako „zmluvné strany")

## Čl.1
## Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.06.2026, zmluvu o dielo - č. objednávateľa 242/2026, predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác a súvisiacich činností zameraných na vybudovanie cyklotrasy na predmet zákazky: **„Vybudovanie cyklotrasy Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa“** (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“).

2. Po vzájomnom prerokovaní a odsúhlasení zmeny Zmluvy v súlade s ustanovením čl. 11, bod 1 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 242/2026 z dôvodu úpravy rozsahu diela vyvolanej nevyhnutnou zmenou technického riešenia v priebehu realizácie stavby, ktorá spočíva vo vykonaní naviac prác, menej prác a so zmenou trvalého dopravného značenia.

## Čl.2
## Zmena v čl. 3 bod 2 – Cena diela a platobné podmienky

V čl. 3 Zmluvy o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 2 a nahrádza sa novým znením:

2. Cena diela v rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy je stanovená v zmysle zmluvného rozpočtu a je dohodnutá medzi zmluvnými stranami nasledovne:

   Cena diela v rozsahu plnenia podľa dodatku je zmenená v zmysle príslušného rozpočtu naviac a menej prác, ktorý je dojednaný v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v zmysle neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

| | |
|---|---|
| **Cena diela na základe ZoD č. 242/2026 zo dňa 29.06.2026** | **1 097 221,65 €** |
| **Cena naviac a menej prác vrátane DPH (5%)** | **7 215,64 €** |
| **Cena diela bez DPH v EUR (vrátane naviac a menej prác):** | **1 051 845,04 €** |
| **Sadzba DPH (5 %):** | **52 592,25 €** |
| **Cena diela celkom v EUR vrátane DPH (vrátane naviac a menej prác):** | **1 104 437,29 €** |

## Čl.3
## Záverečné ustanovenia

1. V čl. 11 Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo sa vypúšťa Príloha č. 1 – Rozpočet a nahrádza sa novou prílohou, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3. Dodatok č. 1 bol vyhotovený v **štyroch** rovnopisoch, z ktorých **tri vyhotovenia** si ponechá objednávateľ a **jedno** zhotoviteľ.

4. Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 242/2026

5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení povinnou osobou v centrálnom registri zmlúv.

6. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

Príloha:
Príloha č. 1 – Rozpočet

V Starej Ľubovni, dňa 15. 10. 2026

Za objednávateľa
**Mesto Stará Ľubovňa**

.....
I
*I*

V Starej Ľubovni, dňa 15. 10. 2026

Za zhotoviteľa
**Verejnoprospešné služby**
**Stará Ľubovňa, s.r.o. - „r.s.p.“**

.....
PhDr.
*konate*

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 260629z
**Stavba: Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa**

JKSO:
Miesto: Stará Ľubovňa

ČS:
Dátum: 30. 9. 2026

Objednávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 S. Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Prodosing s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 051 845,04**

| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 23,00% | **0,00** | **0,00** |
| znížená | 5,00% | **1 051 845,04** | **52 592,25** |

**Cena s DPH** v **EUR** **1 104 437,29**

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátu Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kód: | 260629z | | |
| **Stavba:** | **Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa** | | |
| Miesto: | **Stará Ľubovňa** | Dátum: | 30. 9. 2026 |
| Objednávateľ: | Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 S. Ľubovňa | Projektant: | Prodosing s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice |
| Zhotoviteľ: | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p | Spracovateľ: | |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtov** | | **1 051 845,04** | **1 104 437,29** |
| **101** | **Cyklotrasa od obchvatu smerom na ul. SNP** | 90 250,40 | 94 762,92 |
| **101.0** | **Cyklotrasa** | 55 411,98 | 58 182,58 |
| **101.1** | **Verejné osvetlenie** | 34 838,42 | 36 580,34 |
| **102** | **Ľavostranná cyklotrasa Stará Ľubovňa** | 484 071,17 | 508 274,73 |
| **102.0** | **Cyklotrasa** | 398 555,74 | 418 483,53 |
| **102.1** | **Rekonštrukcia priepustu** | 48 835,38 | 51 277,15 |
| **102.2** | **Prístrešok pre cyklistov** | 36 680,05 | 38 514,05 |
| **103** | **Ľavostranná cyklotrasa N. Ľubovňa po lávku** | 381 151,64 | 400 209,22 |
| **104** | **Ľavostranná cyklotrasa N. Ľubovňa od lávky** | 96 371,83 | 101 190,42 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa
Objekt:
101 - Cyklotrasa od obchvatu smerom na ul. SNP
Časť:
**101.0 - Cyklotrasa**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 30. 9. 2026

Objednávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 S. Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Prodosing s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| **Cena bez DPH** | | | **55 411,98** |
|---|---|---|---|
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| znížená | 55 411,98 | 5,00% | 2 770,60 |
| **Cena s DPH** | **v EUR** | | **58 182,58** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

atka

**Zhotoviteľ**

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa
Objekt:
101 - Cyklotrasa od obchvatu smerom na ul. SNP
Časť:
**101.0 - Cyklotrasa**

Miesto: | Dátum: 30. 9. 2026

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 S. Ľubovňa | Projektant: Prodosing s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p | Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **55 411,98** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 54 704,53 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 18 988,35 |
| 1 | K | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 | m3 | 237,000 | 8,05 | 1 907,85 |
| 2 | K | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 237,000 | 1,50 | 355,50 |
| 3 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 237,000 | 5,59 | 1 324,83 |
| 4 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 4 029,000 | 0,57 | 2 296,53 |
| 5 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 237,000 | 0,87 | 206,19 |
| 6 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 474,000 | 26,63 | 12 622,62 |
| 7 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 336,704 | 0,57 | 191,92 |
| 8 | K | 182201101.S | Svahovanie trvalých svahov v násype | m2 | 42,088 | 1,97 | 82,91 |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 19 215,89 |
| 9 | K | 564851111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 376,379 | 7,22 | 2 717,46 |
| 10 | K | 564871111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 345,862 | 11,40 | 3 942,83 |
| 11 | K | 567122114.S | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 295,000 | 15,14 | 4 466,30 |
| 12 | K | 569811111.S | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm | m2 | 105,000 | 3,37 | 353,85 |
| 13 | K | 569851111.S | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm | m2 | 105,000 | 7,90 | 829,50 |
| 14 | K | 573131101.S | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2 | m2 | 295,000 | 0,92 | 271,40 |
| 15 | K | 577154231.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 295,000 | 22,49 | 6 634,55 |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 14 982,98 |
| 39 | K | 911382211.S | Osadenie cestného zvodidla betónového, typ základný skrátený dĺžky 2 m | m | 4,000 | 105,71 | 422,84 |
| *40* | *M* | *592160000812.S* | *Betónové zvodidlo dl. 2,0m, opatrené reflexným náterom /žlto-čierne/ + odrazky* | *ks* | *2,000* | *550,00* | *1 100,00* |
| 16 | K | 914001101.S | Dočasné dopravné značenie-prenajom | ks | 1,000 | 540,64 | 540,64 |
| 17 | K | 914001111.S | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 7,000 | 27,35 | 191,45 |
| *18* | *M* | *404410034413* | *Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V2 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1* | *ks* | *2,000* | *40,66* | *81,32* |
| *19* | *M* | *404410034465* | *Regulačná značka ZDZ 225-50 "Koniec cestičky pre chodcov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1* | *ks* | *1,000* | *40,66* | *40,66* |
| *20* | *M* | *404410176036* | *Návesť ZDZ 326-10 "Priechod pre cyklistov (umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA3, P3, E2, SP1* | *ks* | *2,000* | *56,77* | *113,54* |
| *41* | *M* | *404410000115* | *Výstražná značka ZDZ 101 "Nebezpečenstvo", Zn lisovaná, V3-1260 mm, RA1, P3, E2, SP1* | *ks* | *2,000* | *62,63* | *125,26* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *21* | *M* | *404490008400.S* | *Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky* | *ks* | *7,000* | *16,41* | *114,87* |
| 42 | K | 914001211.S | Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly | ks | 2,000 | 13,07 | 26,14 |
| *43* | *M* | *404410179238* | *Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r1 V2RA1 "Spresňujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných VL - 1 riadok)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1* | *ks* | *1,000* | *32,05* | *32,05* |
| *44* | *M* | *404410179322* | *Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-51 V2RA1 "Spresňujúce informácie (k značke 101: zmena organizácie premávky)", rozmer 450x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1* | *ks* | *1,000* | *37,83* | *37,83* |
| 22 | K | 915711212.S | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná | m | 105,200 | 1,13 | 118,88 |
| 23 | K | 915721212.S | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná | m2 | 6,390 | 16,22 | 103,65 |
| 24 | K | 915791111.S | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky | m | 105,200 | 0,43 | 45,24 |
| 25 | K | 915791112.S | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 127,390 | 2,78 | 354,14 |
| 26 | K | 915910001.S. | Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový | m2 | 121,000 | 32,03 | 3 875,63 |
| 27 | K | 917862112.S | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 210,500 | 11,35 | 2 389,18 |
| *28* | *M* | *592170003501.S* | *Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x250 mm, prírodný* | *ks* | *212,605* | *9,57* | *2 034,63* |
| 29 | K | 918101112.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 5,052 | 149,04 | 752,95 |
| 30 | K | 919535558.S | Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 20/25 | m3 | 1,080 | 216,78 | 234,12 |
| 31 | K | 935114514.S | Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu štandardného svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy D 400 | m | 12,000 | 38,86 | 466,32 |
| *32* | *M* | *585500641.S* | *Držiak k liatinovému roštu BG 500/260/40 tr.D* | *ks* | *12,000* | *1,32* | *15,84* |
| *33* | *M* | *592270026900.S* | *Odvodňovací žľab betónový štandardný, svetlá šírka 100 mm, dĺžky 1 m, bez spádu* | *ks* | *12,000* | *37,93* | *455,16* |
| *34* | *M* | *592270027800.S* | *Liatinový rošt, štrbiny 16x100 mm, dĺ. 0,5 m, D 400, pre štandardné žľaby, pre štandarné betónové žľaby svetlej šírky 100 mm* | *ks* | *24,000* | *46,72* | *1 121,28* |
| *35* | *M* | *592270030300.S* | *Čelná stena betónová bez nátrubku, pre štandarné betónové žľaby svetlej šírky 100 mm* | *ks* | *12,000* | *15,78* | *189,36* |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 1 517,31 |
| 36 | K | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 521,414 | 2,62 | 1 366,10 |
| 37 | K | 998225191.S | Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 521,414 | 0,29 | 151,21 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 707,45 |
| 38 | K | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000 | 707,45 | 707,45 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa
Objekt:
101 - Cyklotrasa od obchvatu smerom na ul. SNP
Časť:
**101.1 - Verejné osvetlenie**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 30. 9. 2026

Objednávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 S. Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Prodosing s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **34 838,42** |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| znížená | 34 838,42 | 5,00% | 1 741,92 |
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **36 580,34** |

**Projektant**

**Spracovateľ**


Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**



Pečiatka



Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa
Objekt:
101 - Cyklotrasa od obchvatu smerom na ul. SNP
Časť:
**101.1 - Verejné osvetlenie**

Miesto: | Dátum: 30. 9. 2026

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 S. Ľubovňa | Projektant: Prodosing s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p | Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **34 838,42** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 2 547,61 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 2 041,60 |
| 1 | K | 141720016.S | Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 110 do 125 mm | m | 20,000 | 102,08 | 2 041,60 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 506,01 |
| 2 | K | 275313612.S | Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 | m3 | 3,000 | 168,67 | 506,01 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 25 008,22 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 18 849,81 |
| 4 | K | 210010091.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne | m | 162,000 | 1,93 | 312,66 |
| *5* | *M* | *345710005700.S* | *Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm* | *m* | *162,000* | *1,43* | *231,66* |
| 6 | K | 210010164.S | Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne | m | 20,000 | 3,16 | 63,20 |
| *7* | *M* | *286130072900.S* | *Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE* | *m* | *20,000* | *3,42* | *68,40* |
| 8 | K | 210100001.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 27,000 | 1,44 | 38,88 |
| 9 | K | 210100004.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 80,000 | 3,76 | 300,80 |
| 10 | K | 210100252.S | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 | ks | 20,000 | 10,45 | 209,00 |
| *11* | *M* | *345810007500.S* | *Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2* | *ks* | *20,000* | *5,41* | *108,20* |
| 12 | K | 210120106.S | Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V | ks | 9,000 | 2,33 | 20,97 |
| *13* | *M* | *345290004500.S* | *Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 000* | *ks* | *6,000* | *2,82* | *16,92* |
| *14* | *M* | *345290004600.S* | *Poistková vložka nožová PNA000 20A gG, veľkosť 000* | *ks* | *3,000* | *2,72* | *8,16* |
| 15 | K | 210193002.S | Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová - typ SR 2 | ks | 1,000 | 35,50 | 35,50 |
| *16* | *M* | *357110000600.S* | *Skriňa rozpájacia a istiaca, plastová, pilierová SR 2 DIN00 VV 1x400/2x160A P2* | *ks* | *1,000* | *874,51* | *874,51* |
| 17 | K | 210201810.S | Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED | ks | 9,000 | 23,54 | 211,86 |
| *18* | *M* | *BGP713.* | *Svietidlo min. svietivosť 1600l , max výkon 15W* | *ks* | *7,000* | *562,58* | *3 938,06* |
| *19* | *M* | *BGP704.* | *Svietidlo svietivosť 6200l , max výkon 67W* | *ks* | *2,000* | *662,06* | *1 324,12* |
| 20 | K | 210201870.S | Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 3-5m | ks | 7,000 | 11,86 | 83,02 |
| *21* | *M* | *ZR 1-5* | *Základový rošt ZR 1-5* | *ks* | *7,000* | *73,53* | *514,71* |
| 22 | K | 210201871.S | Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m | ks | 2,000 | 25,73 | 51,46 |
| *23* | *M* | *ZR 2-12* | *Základový rošt ZR 2-12, náter* | *ks* | *2,000* | *98,40* | *196,80* |
| 24 | K | 210201880.S | Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku | ks | 9,000 | 20,57 | 185,13 |
| *25* | *M* | *348370004900.S* | *Stožiarová svorkovnica SR721/E14 AL* | *ks* | *9,000* | *37,46* | *337,14* |
| 26 | K | 210204011.S | Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m | ks | 9,000 | 92,78 | 835,02 |
| *27* | *M* | *316720001400* | *Stožiar kužeľový STK 60/50/3PK12 prírubový zinkový, výška 5 m, ELV PRODUKT* | *ks* | *7,000* | *378,45* | *2 649,15* |
| *28* | *M* | *316720001800* | *Stožiar kužeľový STK 114/60/3KP12-I zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT* | *ks* | *2,000* | *690,94* | *1 381,88* |
| 29 | K | 210204103.S | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg | ks | 2,000 | 46,48 | 92,96 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *30* | *M* | *EXX000075617* | *Výložník V1T-OP-40-114-Z* | *ks* | *2,000* | *253,56* | *507,12* |
| 31 | K | 210220020.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov | m | 162,000 | 2,64 | 427,68 |
| *32* | *M* | *354410058800.S* | *Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm* | *kg* | *153,900* | *2,67* | *410,91* |
| 33 | K | 210220021.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm | m | 15,000 | 1,91 | 28,65 |
| *34* | *M* | *354410054800.S* | *Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm* | *kg* | *9,375* | *2,45* | *22,97* |
| 35 | K | 210220245.S | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 10,000 | 2,62 | 26,20 |
| *36* | *M* | *354410004000.S* | *Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1* | *ks* | *10,000* | *0,93* | *9,30* |
| 37 | K | 210220253.S | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 10,000 | 2,62 | 26,20 |
| *38* | *M* | *354410000900.S* | *Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A* | *ks* | *10,000* | *1,53* | *15,30* |
| 39 | K | 210222095.S | Ošetrenie zvodového vodiča protikoróznou ochranou pri prechode vodiča medzi zeminou a betónom a betónom a vzduchom, pre vonkajšie práce | m | 30,000 | 1,52 | 45,60 |
| *40* | *M* | *343430005000.S* | *Bužírka zmrašťovacia 12,7x6,4 mm, dĺžka 1 m* | *ks* | *30,000* | *1,41* | *42,30* |
| 41 | K | 210290484.S | Poistkové patróny do 25 A | ks | 9,000 | 2,24 | 20,16 |
| *42* | *M* | *EPO000000337* | *Poistka patrónová D01 E14 2211003 6A 400V gG/gL* | *ks* | *9,000* | *1,35* | *12,15* |
| 43 | K | 210800146.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 60,000 | 1,08 | 64,80 |
| *44* | *M* | *341110000700.S* | *Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2* | *m* | *60,000* | *0,82* | *49,20* |
| 45 | K | 210902241.S | Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce | m | 200,000 | 2,05 | 410,00 |
| *46* | *M* | *341110030500.S* | *Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2* | *m* | *200,000* | *4,31* | *862,00* |
| 47 | K | 210950101.S | Označovací štítok na kábel | ks | 38,000 | 0,45 | 17,10 |
| *48* | *M* | *354410064600.S* | *Štítok orientačný zemniaci* | *ks* | *9,000* | *0,84* | *7,56* |
| *49* | *M* | *354410064600A.S* | *Štítok výstražný blesk trojuholník samolepiaci* | *ks* | *9,000* | *0,53* | *4,77* |
| *50* | *M* | *283810000400.S* | *Štítok na označenie káblového vývodu* | *ks* | *20,000* | *0,11* | *2,20* |
| 51 | K | 210950201.S | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg | m | 60,000 | 0,44 | 26,40 |
| 52 | K | 210950202.S | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg | m | 200,000 | 1,52 | 304,00 |
| 53 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 6,000 | 163,52 | 981,13 |
| *54* | *M* | *PM* | *Podružný materiál* | *%* | *3,000* | *145,31* | *435,94* |
| | D | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | | | | 6 158,41 |
| 55 | K | 460050004.S | Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 5-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4 | ks | 9,000 | 95,43 | 858,87 |
| 56 | K | 460050602.S | Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 | m3 | 2,000 | 79,78 | 159,56 |
| 57 | K | 460200164.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 162,000 | 17,89 | 2 898,18 |
| 58 | K | 460300006.S | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm | m | 648,000 | 0,32 | 207,36 |
| 59 | K | 460420021.S | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm | m | 162,000 | 3,12 | 505,44 |
| *60* | *M* | *583110000300.S* | *Drvina vápencová frakcia 0-4 mm* | *t* | *8,424* | *19,39* | *163,34* |
| 61 | K | 460490012.S | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm | m | 162,000 | 0,72 | 116,64 |
| *62* | *M* | *283230008000.S* | *Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená* | *m* | *162,000* | *0,18* | *29,16* |
| 63 | K | 460560164.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 162,000 | 3,83 | 620,46 |
| 64 | K | 460620014.S | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 162,000 | 3,70 | 599,40 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 7 282,59 |
| 65 | K | 000300013.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia | kpl | 1,000 | 859,95 | 859,95 |
| 66 | K | 000300016.S1 | Zameranie a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí | kpl | 1,000 | 2 272,73 | 2 272,73 |
| 67 | K | 000300031.S | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | kpl | 1,000 | 614,25 | 614,25 |
| 68 | K | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | kpl | 1,000 | 561,79 | 561,79 |
| 69 | K | 000700011.S | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov | kpl | 1,000 | 2 271,04 | 2 271,04 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | K | 001300031.S | Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia | kpl | 1,000 | 540,64 | 540,64 |
| 71 | K | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | kpl | 1,000 | 162,19 | 162,19 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa
Objekt:
102 - Ľavostranná cyklotrasa Stará Ľubovňa
Časť:
**102.0 - Cyklotrasa**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 30. 9. 2026

Objednávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 S. Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Prodosing s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **398 555,74** |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| znížená | 398 555,74 | 5,00% | 19 927,79 |
| **Cena s DPH** | **v EUR** | | **418 483,53** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátu[illegible] Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podp[illegible] Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa
Objekt:
102 - Ľavostranná cyklotrasa Stará Ľubovňa
Časť:
**102.0 - Cyklotrasa**

Miesto: | Dátum: 30. 9. 2026

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 S. Ľubovňa | Projektant: Prodosing s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p | Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **398 555,74** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 395 964,51 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 61 277,52 |
| 1 | K | 121101111.S | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 442,000 | 1,28 | 565,76 |
| 2 | K | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 | m3 | 340,000 | 8,05 | 2 737,00 |
| 3 | K | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 340,000 | 1,50 | 510,00 |
| 4 | K | 162401101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m | m3 | 144,000 | 4,75 | 684,00 |
| 5 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 710,000 | 5,59 | 3 968,90 |
| 6 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 12 070,000 | 0,57 | 6 879,90 |
| 7 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 72,000 | 10,35 | 745,20 |
| 8 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 710,000 | 0,87 | 617,70 |
| 9 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 1 420,000 | 26,63 | 37 814,60 |
| 10 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 3 991,500 | 0,57 | 2 275,16 |
| 11 | K | 182201101.S | Svahovanie trvalých svahov v násype | m2 | 1 170,000 | 1,97 | 2 304,90 |
| 12 | K | 182301121.S | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm | m2 | 720,000 | 3,02 | 2 174,40 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 90 642,60 |
| 13 | K | 271541041.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-125 mm | m3 | 540,000 | 56,61 | 30 569,40 |
| 14 | K | 289971805.S | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tkaná z polyesteru povrstvená pevnosť v ťahu do 400 kN/m sklon do 1 : 5 | m2 | 3 690,000 | 16,28 | 60 073,20 |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 13 354,80 |
| 15 | K | 465511511.S | Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm | m2 | 179,500 | 74,40 | 13 354,80 |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 153 759,38 |
| 16 | K | 564851111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 2 959,000 | 7,22 | 21 363,98 |
| 17 | K | 564871111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 544,000 | 11,40 | 6 201,60 |
| 18 | K | 567122114.S | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 2 980,000 | 15,14 | 45 117,20 |
| 19 | K | 567124215.S | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm | m2 | 179,500 | 26,18 | 4 699,31 |
| 20 | K | 569811111.S | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm | m2 | 587,000 | 3,37 | 1 978,19 |
| 21 | K | 569851111.S | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm | m2 | 587,000 | 7,90 | 4 637,30 |
| 22 | K | 573131101.S | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2 | m2 | 2 980,000 | 0,92 | 2 741,60 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | K | 577154231.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 2 980,000 | 22,49 | 67 020,20 |
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 4 997,28 |
| 24 | K | 627458111.S | Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm | m2 | 179,500 | 27,84 | 4 997,28 |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 58 278,29 |
| 41 | K | 911382211.S | Osadenie cestného zvodidla betónového, typ základný skrátený dĺžky 2 m | m | 4,000 | 105,71 | 422,84 |
| *42* | *M* | *592160000812.S* | *Betónové zvodidlo dĺ. 2,0m, opatrené reflexným náterom /žlto-čierne/ + odrazky* | *ks* | *2,000* | *550,00* | *1 100,00* |
| 25 | K | 914001101.S | Dočasné dopravné značenie-prenajom | ks | 1,000 | 540,64 | 540,64 |
| 26 | K | 914001111.S | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 4,000 | 27,35 | 109,40 |
| *40* | *M* | *404410034413* | *Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V2 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1* | *ks* | *2,000* | *40,66* | *81,32* |
| *27* | *M* | *404410000115* | *Výstražná značka ZDZ 101 "Nebezpečenstvo", Zn lisovaná, V3-1260 mm, RA1, P3, E2, SP1* | *ks* | *2,000* | *62,63* | *125,26* |
| *28* | *M* | *404490008400.S* | *Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky* | *ks* | *4,000* | *16,41* | *65,64* |
| 43 | K | 914001211.S | Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly | ks | 2,000 | 13,07 | 26,14 |
| *44* | *M* | *404410179238* | *Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r1 V2RA1 "Spresňujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných VL - 1 riadok)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1* | *ks* | *1,000* | *32,05* | *32,05* |
| *45* | *M* | *404410179322* | *Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-51 V2RA1 "Spresňujúce informácie (k značke 101: zmena organizácie premávky)", rozmer 450x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1* | *ks* | *1,000* | *37,83* | *37,83* |
| 29 | K | 915711212.S | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná | m | 1 064,200 | 1,13 | 1 202,55 |
| 30 | K | 915721212.S | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná | m2 | 1,360 | 16,22 | 22,06 |
| 31 | K | 915791111.S | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky | m | 1 064,200 | 0,43 | 457,61 |
| 32 | K | 915791112.S | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 50,360 | 2,78 | 140,00 |
| 33 | K | 915910001.S. | Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový | m2 | 49,000 | 32,03 | 1 569,47 |
| 34 | K | 917862112.S | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 2 128,500 | 11,35 | 24 158,48 |
| *35* | *M* | *592170003501.S* | *Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x250 mm, prírodný* | *ks* | *2 149,785* | *9,57* | *20 573,44* |
| 36 | K | 918101112.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 51,084 | 149,04 | 7 613,56 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 13 654,64 |
| 37 | K | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 4 692,318 | 2,62 | 12 293,87 |
| 38 | K | 998225191.S | Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 4 692,318 | 0,29 | 1 360,77 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 2 591,23 |
| 39 | K | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000 | 2 591,23 | 2 591,23 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa
Objekt:
102 - Ľavostranná cyklotrasa Stará Ľubovňa
Časť:
**102.1 - Rekonštrukcia priepustu**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 30. 9. 2026

Objednávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 S. Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Prodosing s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **48 835,38** |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| znížená | 48 835,38 | 5,00% | 2 441,77 |
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **51 277,15** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

žby
.s.p.

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa
Objekt:
102 - Ľavostranná cyklotrasa Stará Ľubovňa
Časť:
**102.1 - Rekonštrukcia priepustu**

Miesto: | Dátum: 30. 9. 2026

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 S. Ľubovňa | Projektant: Prodosing s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p | Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **48 835,38** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 46 759,81 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 5 401,36 |
| 1 | K | 129203101.S | Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3 | m3 | 32,000 | 31,22 | 999,04 |
| 2 | K | 161101501.S | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 32,000 | 56,05 | 1 793,60 |
| 3 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 32,000 | 5,59 | 178,88 |
| 4 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 224,000 | 0,57 | 697,68 |
| 5 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 32,000 | 0,87 | 27,84 |
| 6 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 64,000 | 26,63 | 1 704,32 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 4 022,36 |
| 7 | K | 273362514.S | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 14 mm -0.00001t | cm | 288,000 | 0,72 | 207,36 |
| 8 | K | 273362516.S | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t | cm | 3 500,000 | 1,09 | 3 815,00 |
| | D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | 14 509,05 |
| 9 | K | 317322512.S | Betón ríms alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr. C 35/45 | m3 | 3,528 | 308,17 | 1 087,22 |
| 10 | K | 317353121.S | Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie | m2 | 20,360 | 102,73 | 2 091,58 |
| *11* | *M* | *283750000400* | *Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER* | *m2* | *0,830* | *6,98* | *5,79* |
| 12 | K | 317353221.S | Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie | m2 | 19,530 | 15,14 | 295,68 |
| 13 | K | 317361216.S | Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 0,365 | 2 706,55 | 987,89 |
| 14 | K | 334323128.S | Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37 | m3 | 5,525 | 243,29 | 1 344,18 |
| 15 | K | 334351112.S | Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie | m2 | 23,400 | 59,48 | 1 391,83 |
| 16 | K | 334351212.S | Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie | m2 | 23,400 | 21,08 | 493,27 |
| 17 | K | 334362116.S | Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií | t | 0,879 | 2 358,13 | 2 072,80 |
| 18 | K | 348171121.S | Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo | m | 17,000 | 39,91 | 678,47 |
| *19* | *M* | *5534666000122.S* | *Zábradlie oceľové mestský typ kotvené na oc. platňu vrátane pozinkovania* | *kg* | *625,630* | *6,49* | *4 060,34* |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 7 626,00 |
| 20 | K | 465511511.S | Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm | m2 | 102,500 | 74,40 | 7 626,00 |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 2 683,45 |
| 21 | K | 567124215.S | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm | m2 | 102,500 | 26,18 | 2 683,45 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 6 053,87 |
| 22 | K | 6204111391.S | Príplatok za zdrsnenie betónového povrchu monolitickej časti chodníkovej rímsy | m2 | 13,600 | 27,04 | 367,74 |
| 23 | K | 622661324.S | Náter betónu mosta akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-DI | m2 | 16,000 | 16,81 | 268,96 |
| 24 | K | 622661882.S | Náter betónu ríms 2x ochranný pružný | m2 | 28,900 | 18,38 | 531,18 |
| 25 | K | 627458111.S | Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm | m2 | 102,500 | 27,84 | 2 853,60 |
| 26 | K | 627471152.S | Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm | m2 | 16,000 | 76,30 | 1 220,80 |
| 27 | K | 6274711530.S | Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 20 - 50 mm | m2 | 8,000 | 94,39 | 755,12 |
| 28 | K | 627471451.S | Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm | m2 | 2,400 | 23,53 | 56,47 |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 4 964,00 |
| 29 | K | 919726532 | Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm | m | 6,800 | 11,71 | 79,63 |
| 30 | K | 938902312.S | Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien | m2 | 16,000 | 14,98 | 239,68 |
| 31 | K | 961051111.S | Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t | m3 | 4,080 | 392,16 | 1 600,01 |
| 32 | K | 966075141.S | Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t | m | 17,000 | 16,67 | 283,39 |
| 33 | K | 971056001.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t | cm | 3 788,000 | 0,52 | 1 969,76 |
| 34 | K | 979084216.S | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 10,136 | 29,82 | 302,26 |
| 35 | K | 979084219.S | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km | t | 10,136 | 1,23 | 12,47 |
| 36 | K | 979087213.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 10,136 | 28,65 | 290,40 |
| 37 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 10,136 | 18,39 | 186,40 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 1 499,72 |
| 38 | K | 998212111.S | Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m | t | 138,478 | 10,83 | 1 499,72 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 1 402,68 |
| | D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 116,12 |
| 39 | K | 711111001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 8,500 | 0,32 | 2,72 |
| *40* | *M* | *246170000900.S* | *Lak asfaltový penetračný* | *t* | *0,003* | *2 112,00* | *6,34* |
| 41 | K | 711111002.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena | m2 | 17,000 | 0,40 | 6,80 |
| *42* | *M* | *246170001000.S* | *Lak asfaltový opravný* | *t* | *0,013* | *2 176,88* | *28,30* |
| 43 | K | 711112001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 12,350 | 0,40 | 4,94 |
| *44* | *M* | *246170000900.S* | *Lak asfaltový penetračný* | *t* | *0,004* | *2 112,00* | *8,45* |
| 45 | K | 711112002.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena | m2 | 24,700 | 0,45 | 11,12 |
| *46* | *M* | *246170001000.S* | *Lak asfaltový opravný* | *t* | *0,021* | *2 176,88* | *45,71* |
| 47 | K | 998711101.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0,041 | 42,39 | 1,74 |
| | D | 783 | Dokončovacie práce | | | | 1 286,56 |
| 48 | K | 783152111 | Nátery oceľ.konštr. epoxidechtové ťaž. A jednonás. so základným náterom reakt. far..- 70µm | m2 | 37,400 | 7,36 | 275,26 |
| 49 | K | 783172510 | Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ťažkých A dvojnásobné 2x s emailovaním.- 140µm | m2 | 37,400 | 27,04 | 1 011,30 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 672,89 |
| 50 | K | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000 | 672,89 | 672,89 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa
Objekt:
102 - Ľavostranná cyklotrasa Stará Ľubovňa
Časť:
**102.2 - Prístrešok pre cyklistov**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 30. 9. 2026

Objednávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 S. Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Prodosing s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **36 680,05** |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| znížená | 36 680,05 | 5,00% | 1 834,00 |
| **Cena s DPH** | **v EUR** | | **38 514,05** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

D Pečiatka

**Zhotoviteľ**

D Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa
Objekt:
102 - Ľavostranná cyklotrasa Stará Ľubovňa
Časť:
**102.2 - Prístrešok pre cyklistov**

Miesto: | Dátum: 30. 9. 2026

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 S. Ľubovňa | Projektant: Prodosing s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p | Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **36 680,05** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 11 262,20 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 863,73 |
| 1 | K | 121101111.S | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 7,200 | 1,28 | 9,22 |
| 2 | K | 133201101.S | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 | m3 | 2,536 | 67,26 | 170,57 |
| 3 | K | 133201109.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3 | m3 | 2,536 | 9,12 | 23,13 |
| 4 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 8,936 | 5,59 | 49,95 |
| 5 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 151,912 | 0,57 | 86,59 |
| 6 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 8,936 | 0,90 | 8,04 |
| 7 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 17,872 | 26,63 | 475,93 |
| 8 | K | 175101201.S | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 0,800 | 34,18 | 27,34 |
| 9 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 24,000 | 0,54 | 12,96 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 840,63 |
| 10 | K | 275313611.S | Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 2,536 | 130,57 | 331,13 |
| 11 | K | 275351217.S | Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 13,565 | 28,33 | 384,30 |
| 12 | K | 275351218.S | Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné | m2 | 13,565 | 9,23 | 125,20 |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 2 508,48 |
| 13 | K | 564821111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm | m2 | 47,500 | 3,86 | 183,35 |
| 14 | K | 564851111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 47,500 | 7,22 | 342,95 |
| 15 | K | 596911141.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 47,500 | 19,61 | 931,48 |
| *16* | *M* | *592460010200.S* | *Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, farebná* | *m2* | *47,500* | *22,12* | *1 050,70* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 5 606,09 |
| 17 | K | 916561112.S | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 20,000 | 8,22 | 164,40 |
| *18* | *M* | *592170001800.S* | *Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný* | *ks* | *20,200* | *3,68* | *74,34* |
| 19 | K | 918101112.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 0,500 | 149,04 | 74,52 |
| 20 | K | 936104212.S | Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad | ks | 1,000 | 291,94 | 291,94 |
| *21* | *M* | *553560003605.S* | *Kôš odpadkový 70 l, oválný pôdorys, oceľová kostra oplášťená ohýbaným pzn plechom, výšky 1072 mm* | *ks* | *1,000* | *924,50* | *924,50* |
| 22 | K | 936124122.S | Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad | ks | 3,000 | 129,75 | 389,25 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *23* | *M* | *553560000900.S* | *Lavička parková s operadlom, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo a operadlo z dosiek z tropického dreva vypaľované farbou, dĺžky 1850 mm* | *ks* | *3,000* | *951,52* | *2 854,56* |
| 24 | K | 936174311.S | Osadenie betónového stojana na bicykle | ks | 1,000 | 129,75 | 129,75 |
| *25* | *M* | *553560009301.S* | *Stojan na bicykel, konštrukcia z oceľ. plechu, dĺžka pola 1500 mm, ukotvenie pod dlažbu, pre 6 bicyklov* | *ks* | *1,000* | *702,83* | *702,83* |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 1 443,27 |
| 26 | K | 998151111.S | Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m | t | 40,530 | 27,29 | 1 106,06 |
| 27 | K | 998151112.S | Príplatok za zväčšený presun (8152, 8153,8159) zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 40,530 | 8,32 | 337,21 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 24 685,51 |
| | D | 762 | Konštrukcie tesárske | | | | 1 735,95 |
| 28 | K | 762123120.S | Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100 - 144 cm2 | m | 14,000 | 8,69 | 121,66 |
| 29 | K | 762123130.S | Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 144 - 224 cm2 | m | 4,000 | 9,52 | 38,08 |
| *30* | *M* | *605120002900.S* | *Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I* | *m3* | *0,267* | *435,20* | *116,20* |
| 31 | K | 762332120.S | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2 | m | 62,400 | 10,45 | 652,08 |
| *32* | *M* | *605420000200* | *Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 120 mm, š. 120 mm, dĺ. 4000-6000 mm, JAFHOLZ* | *m3* | *1,412* | *486,46* | *686,88* |
| 33 | K | 762395000.S | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 1,527 | 41,18 | 62,88 |
| 34 | K | 998762102.S | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 0,905 | 64,28 | 58,17 |
| | D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 5 355,31 |
| 35 | K | 764171254 | Krytina LINDAB - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30° | m | 5,000 | 22,98 | 114,90 |
| 36 | K | 764171434 | Krytina LINDAB Seamline - záveterná lišta rš. 500 mm | m | 10,600 | 32,36 | 343,02 |
| 37 | K | 764171500 | Krytina LINDAB - epdm nedelená manžeta - set, rozmer prechodu 228,6 - 482,6 mm | ks | 32,200 | 140,83 | 4 534,73 |
| 38 | K | 764721117 | Oplechovanie ríms z plechov LINDAB rš. 500 mm | m | 10,000 | 35,01 | 350,10 |
| 39 | K | 998764101.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | t | 0,138 | 90,99 | 12,56 |
| | D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 986,67 |
| 40 | K | 766412123.S | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm | m2 | 7,800 | 17,62 | 137,44 |
| 41 | K | 766421223.S | Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm | m2 | 24,400 | 15,37 | 375,03 |
| *42* | *M* | *611920007300.S* | *Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 19 mm, šírka 121 mm, smrek, II. trieda* | *m2* | *36,837* | *12,52* | *461,20* |
| 43 | K | 998766101.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | t | 0,309 | 42,06 | 13,00 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 12 713,53 |
| 44 | K | 767995104.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | kg | 1 245,500 | 2,99 | 3 724,05 |
| *45* | *M* | *553520008501.S* | *Oceľové konštrukcie vypaľované cez CNC strojov + spojovací materiál* | *kg* | *1 370,050* | *6,49* | *8 891,62* |
| 46 | K | 998767101.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 1,571 | 62,29 | 97,86 |
| | D | 783 | Nátery | | | | 3 894,05 |
| 47 | K | 783271002.S | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 3x s emailovaním.- 140µm | m2 | 55,000 | 34,51 | 1 898,05 |
| 48 | K | 783271007.S | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm | m2 | 55,000 | 9,68 | 532,40 |
| 49 | K | 783626100.S | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním | m2 | 79,000 | 5,37 | 424,23 |
| 50 | K | 783626300.S | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním | m2 | 79,000 | 10,05 | 793,95 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | K | 783782404.S | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná | m2 | 35,776 | 6,86 | 245,42 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 732,34 |
| 52 | K | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000 | 732,34 | 732,34 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa
Objekt:
**103 - Ľavostranná cyklotrasa N. Ľubovňa po lávku**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 30. 9. 2026

Objednávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 S. Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Prodosing s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **381 151,64**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| znížená | 381 151,64 | 5,00% | 19 057,58 |

**Cena s DPH** **v EUR** **400 209,22**

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dát Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Da Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa
Objekt:
**103 - Ľavostranná cyklotrasa N. Ľubovňa po lávku**

Miesto: | Dátum: 30. 9. 2026

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 S. Ľubovňa | Projektant: Prodosing s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p | Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **381 151,64** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 378 869,91 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 40 783,89 |
| 1 | K | 121101111.S | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 436,000 | 1,28 | 558,08 |
| 2 | K | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 | m3 | 92,000 | 8,05 | 740,60 |
| 3 | K | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 92,000 | 1,50 | 138,00 |
| 4 | K | 162401101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m | m3 | 165,725 | 4,75 | 787,19 |
| 5 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 445,138 | 5,59 | 2 488,32 |
| 6 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 7 567,346 | 0,57 | 4 313,39 |
| 7 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 82,862 | 10,35 | 857,62 |
| 8 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 445,138 | 0,87 | 387,27 |
| 9 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 890,276 | 26,63 | 23 708,05 |
| 10 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 2 895,258 | 0,57 | 1 650,30 |
| 11 | K | 182201101.S | Svahovanie trvalých svahov v násype | m2 | 1 346,514 | 1,97 | 2 652,63 |
| 12 | K | 182301121.S | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm | m2 | 828,624 | 3,02 | 2 502,44 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 117 820,84 |
| 13 | K | 271541041.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-125 mm | m3 | 860,000 | 56,61 | 48 684,60 |
| 14 | K | 289971805.S | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tkaná z polyesteru povrstvená pevnosť v ťahu do 400 kN/m sklon do 1 : 5 | m2 | 4 246,698 | 16,28 | 69 136,24 |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 3 236,40 |
| 15 | K | 465511511.S | Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm | m2 | 43,500 | 74,40 | 3 236,40 |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 145 982,65 |
| 16 | K | 564851111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 2 851,758 | 7,22 | 20 589,69 |
| 17 | K | 564871111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 145,860 | 11,40 | 1 662,80 |
| 18 | K | 567122114.S | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 3 020,000 | 15,14 | 45 722,80 |
| 19 | K | 567124215.S | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm | m2 | 43,500 | 26,18 | 1 138,83 |
| 20 | K | 569811111.S | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm | m2 | 547,500 | 3,37 | 1 845,08 |
| 21 | K | 569851111.S | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm | m2 | 547,500 | 7,90 | 4 325,25 |
| 22 | K | 573131101.S | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2 | m2 | 3 020,000 | 0,92 | 2 778,40 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | K | 577154231.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 3 020,000 | 22,49 | 67 919,80 |
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 1 211,04 |
| 24 | K | 627458111.S | Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm | m2 | 43,500 | 27,84 | 1 211,04 |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 55 282,08 |
| 25 | K | 914001101.S | Dočasné dopravné značenie-prenajom | ks | 1,000 | 540,64 | 540,64 |
| 26 | K | 915711212.S | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná | m | 1 078,700 | 1,13 | 1 218,93 |
| 27 | K | 915721212.S | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná | m2 | 0,000 | 16,22 | 0,00 |
| 28 | K | 915791111.S | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky | m | 1 078,700 | 0,43 | 463,84 |
| 29 | K | 915791112.S | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 0,000 | 2,78 | 0,00 |
| 30 | K | 917862112.S | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 2 157,500 | 11,35 | 24 487,63 |
| *31* | *M* | *592170003501.S* | *Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x250 mm, prírodný* | *ks* | *2 179,075* | *9,57* | *20 853,75* |
| 32 | K | 918101112.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 51,780 | 149,04 | 7 717,29 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 14 553,01 |
| 33 | K | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 5 001,033 | 2,62 | 13 102,71 |
| 34 | K | 998225191.S | Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 5 001,033 | 0,29 | 1 450,30 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 2 281,73 |
| 35 | K | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000 | 2 281,73 | 2 281,73 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa
Objekt:
**104 - Ľavostranná cyklotrasa N. Ľubovňa od lávky**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 30. 9. 2026

Objednávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 S. Ľubovňa
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Prodosing s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **96 371,83** |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| znížená | 96 371,83 | 5,00% | 4 818,59 |
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **101 190,42** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum : Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa
Objekt:
**104 - Ľavostranná cyklotrasa N. Ľubovňa od lávky**

Miesto: | Dátum: 30. 9. 2026

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 S. Ľubovňa | Projektant: Prodosing s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p | Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **96 371,83** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 95 209,38 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 24 413,45 |
| 1 | K | 121101111.S | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 92,000 | 1,28 | 117,76 |
| 2 | K | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 | m3 | 204,000 | 8,05 | 1 642,20 |
| 3 | K | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 204,000 | 1,50 | 306,00 |
| 4 | K | 162401101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m | m3 | 20,386 | 4,75 | 96,83 |
| 5 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 285,807 | 5,59 | 1 597,66 |
| 6 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 4 858,719 | 0,57 | 2 769,47 |
| 7 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 10,193 | 10,35 | 105,50 |
| 8 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 285,807 | 0,87 | 248,65 |
| 9 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 571,614 | 26,63 | 15 222,08 |
| 10 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 707,741 | 0,57 | 403,41 |
| 11 | K | 182201101.S | Svahovanie trvalých svahov v násype | m2 | 165,633 | 1,97 | 326,30 |
| 12 | K | 182301121.S | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm | m2 | 522,381 | 3,02 | 1 577,59 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 17 724,18 |
| 13 | K | 271541041.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-125 mm | m3 | 135,000 | 56,61 | 7 642,35 |
| 14 | K | 274351217.S | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné | m2 | 33,280 | 36,18 | 1 204,07 |
| 15 | K | 274351218.S | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné | m2 | 33,280 | 11,22 | 373,40 |
| 16 | K | 289971805.S | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tkaná z polyesteru povrstvená pevnosť v ťahu do 400 kN/m sklon do 1 : 5 | m2 | 522,381 | 16,28 | 8 504,36 |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 35 561,84 |
| 17 | K | 564851111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 707,741 | 7,22 | 5 109,89 |
| 18 | K | 564871111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 345,950 | 11,40 | 3 943,83 |
| 19 | K | 567122114.S | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 641,000 | 15,14 | 9 704,74 |
| 20 | K | 569811111.S | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm | m2 | 159,500 | 3,37 | 537,52 |
| 21 | K | 569851111.S | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm | m2 | 159,500 | 7,90 | 1 260,05 |
| 22 | K | 573131101.S | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2 | m2 | 641,000 | 0,92 | 589,72 |
| 23 | K | 577154231.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 641,000 | 22,49 | 14 416,09 |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 14 422,64 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | K | 914001101.S | Dočasné dopravné značenie-prenajom | ks | 1,000 | 540,64 | 540,64 |
| 25 | K | 914001111.S | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 4,000 | 27,35 | 109,40 |
| *26* | *M* | *404410034413* | *Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V2 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1* | *ks* | *1,000* | *40,66* | *40,66* |
| *27* | *M* | *404410034465* | *Regulačná značka ZDZ 225-50 "Koniec cestičky pre chodcov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1* | *ks* | *1,000* | *40,66* | *40,66* |
| *28* | *M* | *404410176032* | *Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka,umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA3, P3, E2, SP1* | *ks* | *2,000* | *52,41* | *104,82* |
| *29* | *M* | *404490008400.S* | *Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky* | *ks* | *4,000* | *16,41* | *65,64* |
| 30 | K | 915711212.S | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná | m | 229,200 | 1,13 | 259,00 |
| 31 | K | 915721212.S | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná | m2 | 9,570 | 16,22 | 155,23 |
| 32 | K | 915791111.S | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky | m | 229,200 | 0,43 | 98,56 |
| 33 | K | 915791112.S | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 58,570 | 2,78 | 162,82 |
| 34 | K | 915910001.S. | Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový | m2 | 49,000 | 32,03 | 1 569,47 |
| 35 | K | 917862112.S | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 458,500 | 11,35 | 5 203,98 |
| *36* | *M* | *592170003501.S* | *Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x250 mm, prírodný* | *ks* | *463,085* | *9,57* | *4 431,72* |
| 37 | K | 918101112.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 11,004 | 149,04 | 1 640,04 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 3 087,27 |
| 38 | K | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1 060,916 | 2,62 | 2 779,60 |
| 39 | K | 998225191.S | Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 1 060,916 | 0,29 | 307,67 |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 1 162,45 |
| 40 | K | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000 | 1 162,45 | 1 162,45 |